



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ ให้ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ มติที่ประชุมดังนี้

- | | | | |
|--------------|-------|----|-------|
| - รับรอง | จำนวน | ๑๑ | เสียง |
| - ไม่รับรอง | จำนวน | - | เสียง |
| - งดออกเสียง | จำนวน | ๑ | เสียง |

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จึงขอประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗


(นางลำลี หอมหวล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ขอย้ายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗

ตามประกาศอำเภอสำโรง เรื่องขอย้ายเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ แปรญัตติตามที่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามคำสั่งข้างต้นได้ปฏิบัติหน้าที่ประชุมตาม ระเบียบเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติจะได้แถลงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ในวาระถัดไป

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)

มติที่ประชุม

.....
.....

๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ)

มติที่ประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม

.....
.....

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

หมายเหตุ

- พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา ๑๐.๑๕ น. - ๑๐.๓๐ น.

บันทึกroyงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสำลี หอมหวล	ประธานสภา	สำลี หอมหวล	
๒	นายสายัณห์ จันทดา	ส.อบต. เขต ๔	สายัณห์ จันทดา	
๓	นายหาญ วงค์คำเหลา	ส.อบต. เขต ๙	หาญ วงค์คำเหลา	
๔	นายสมเกียรติ สิงห์แจ่ม	ส.อบต. เขต ๗	สมเกียรติ สิงห์แจ่ม	
๕	นางกัญญา บุญขจร	ส.อบต. เขต ๕	กัญญา บุญขจร	
๖	นายยอดรัก รุจิโพชน	ส.อบต. เขต ๑๑	ยอดรัก รุจิโพชน	
๗	นายสมบัติ พันผา	ส.อบต. เขต ๓	สมบัติ พันผา	
๘	นายประยงค์ จันทร์ดี	ส.อบต. เขต ๑๒	ประยงค์ จันทร์ดี	
๙	นายสังวาล การะเลข	ส.อบต. เขต ๘	สังวาล การะเลข	
๑๐	นายเฉียมณี สอนคำเสน	รองประธานสภา	เฉียมณี สอนคำเสน	
๑๑	นายสมศรี ทองมาก	ส.อบต. เขต ๖	สมศรี ทองมาก	
๑๒	นายสุดใจ วังกะธาตุ	ส.อบต. เขต ๑	สุดใจ วังกะธาตุ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายคำปุ่น บุญสาส์	นายก อบต.หนองไฮ	คำปุ่น บุญสาส์	
๒	นายชาญชัย เรืองแสน	รองนายก อบต.หนองไฮ	ชาญชัย เรืองแสน	
๓	นายบุญยศักดิ์ บุญสาส์	รองนายก อบต.หนองไฮ	บุญยศักดิ์ บุญสาส์	
๔	นายคุณ การะเลข	เลขานุการนายก อบต.หนองไฮ	คุณ การะเลข	
๕	นายพลิชฐ์ วิทยาขาว	รองปลัด อบต. รก.ปลัด อบต.	พลิชฐ์ วิทยาขาว	
๖	นายเวียงชัย ละเลิศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เวียงชัย ละเลิศ	
๗	นางสาวอรอนงค์ ไชยรินทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	อรอนงค์ ไชยรินทร์	
๘	นางสาวกัลยาภัสร์ พละศักดิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	กัลยาภัสร์ พละศักดิ์	
๙	นางสาวธนพร คงคำ	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	ธนพร คงคำ	
๑๐	นางสาวนันทวรรณ อนุอัน	คนงานทั่วไป	นันทวรรณ อนุอัน	
๑๑	นางสาวอรชา คณารักษ์	ผช.นักประชาสัมพันธ์	อรชา คณารักษ์	

/ผู้มาประชุม...

ผู้มาประชุม	๑๒	คน	ผู้เข้าร่วมประชุม	๑๑	คน
เริ่มประชุม	เวลา ๑๐.๐๐ น.				

นายสมบัติ พันผา
เลขานุการสภาฯ

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม นายสมบัติ พันผา ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เข้าห้องประชุม วันนี้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ มีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม คือ ๑๒ คน ไม่มีสมาชิกสภาฯ ทานใดลาหรือขาด

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮได้ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ และการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘ ไว้แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบกับข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเวลา ๑๕ วัน เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ หากประสงค์จะเสนอญัตติในเรื่องต่างๆ ขอให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวันและมีสมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อยสองคน เพื่อจะได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมนั้น และนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ นางสาวลิ หอมหวล ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเรียนเชิญนางสาวลิ หอมหวล ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม และประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เรียนเชิญครับ

นางสาวลิ หอมหวล
ประธานสภาฯ

สวัสดีค่ะ รองประธานสภาฯสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สวัสดิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

/ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรียนเชิญค่ะ

นายหาญ วงศ์คำเหลา
กรรมการตรวจสอบรายงานฯ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายหาญ วงศ์คำเหลา กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมพร้อมคณะ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง จึงนำเรียนท่านประธานสภาได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาฯ
นายสมบัติ พันผา
เลขานุการสภาฯ
นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์ได้แย้งหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม หรือไม่ เรียนเชิญค่ะ ... หากไม่มี ดิฉันขอมติรับรองรายงานการประชุม

-สมาชิกสภาฯ ครบจำนวน ๑๒ ท่าน-

สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ โปรดยกมือขึ้นพร้อมด้วยคะ

- เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม	๑๑	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

๑.นางสำลี หอมหวล ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาฯ

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ)

ในข้อ ๕.๑ นี้ เรียนเชิญ นายคำปุ่น บุญสาส์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้แถลง (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแถลงงบประมาณให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณา ขอเรียนเชิญค่ะ

นายคำปุ่น บุญสาส์
นายก อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายคำปุ่น บุญสาส์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ขอแถลง (ร่าง) เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว รายละเอียด ผมขอมอบ นายชาญชัย เรืองแสน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นผู้แถลงครับ

/นายชาญชัย...

นายชาญชัย เรืองแสน
รองนายก อบต.หนองไฮ

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายชาญชัย เรืองแสน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑.สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร	จำนวน ๓๓,๙๗๑,๙๙๗.๗๔ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม	จำนวน ๓๓,๐๘๗,๖๙๙.๖๘ บาท
๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน ๙,๘๗๓,๒๒๑.๔๐ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน ๕ โครงการ รวม ๑,๓๔๔,๐๓๓.๘๘ บาท
๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน ๒ โครงการ รวม ๑๑๗,๒๙๕.๐๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๔๒,๙๒๐,๕๐๐.๑๙ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน ๙๖,๓๘๐.๐๗ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	จำนวน ๑๖๗,๗๑๙.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน ๑๒๖,๗๙๖.๘๐ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน ๑๔,๔๕๒.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน ๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน ๐๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน ๒๑,๐๙๒,๘๖๒.๓๒ บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน ๒๑,๔๒๒,๒๙๐.๐๐ บาท

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

๒.๓ รายจ่ายจริง	จำนวน ๓๖,๐๓๕,๖๒๖.๑๐ บาท
งบกลาง	จำนวน ๑๑,๘๗๘,๕๓๖.๐๐ บาท
งบบุคลากร	จำนวน ๑๓,๐๕๔,๗๗๖.๒๘ บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน ๖,๖๑๑,๑๙๙.๘๒ บาท
งบลงทุน	จำนวน ๒,๒๘๖,๙๖๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน ๒,๒๐๔,๑๕๔.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน ๐.๐๐ บาท

/๒.๔รายจ่ายที่จ่าย...

๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน

๕๑๒,๒๗๕.๐๐ บาท

๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน

๑,๕๘๘,๕๓๓.๐๐ บาท

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้

จำนวน ๐.๐๐ บาท

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อนุมัติจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดต่างๆ ค่าแถลงงบประมาณการรายรับ รายจ่าย หลักการและเหตุผล และรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกองได้ชี้แจงในลำดับต่อไปครับ รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติฯที่ส่งให้ทุกท่านครับ

๑. นายพลิชฐ์ วิทยาขาว ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อ่านคำแถลงรายรับ รายจ่าย หลักการและเหตุผล และรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไปของสำนักงานปลัด...

๒. นางสาวอรอนงค์ ไชยรินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง อ่านรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไปของกองคลัง...

๓. นางสาวอรอนงค์ ไชยรินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาอ่านรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไปของกองการศึกษา...

๔. นายเวียงชัย ละเลิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อ่านรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไปของกองช่าง...

(รายละเอียดคำแถลงปรากฏตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แนบท้ายรายงานการประชุม)

- พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. -

นางลำลี หอมหวล
ประธานสภาฯ

ตามที่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และเจ้าหน้าที่ได้แถลง(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ทบทวนและทำความเข้าใจในรายละเอียดอีกครั้ง และเชิญอภิปรายในรายละเอียดที่ไม่เข้าใจ สงสัย โดยให้ยกมือพ้นศีรษะและอภิปรายในหัวข้อที่ท่านสมาชิกผู้นั้นต้องการอภิปราย เรียงเชิญค่ะ... หากไม่มี ขอมติเห็นชอบรับหลักการแห่ง(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประชุม

-สมาชิกสภาฯครบจำนวน ๑๒ ท่าน-

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างฯ	๑๑	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

๑.นางลำลี หอมหวล ประธานสภาฯ

/สภาองค์การบริหาร...

นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาฯ

นายสมบัติ พื้นผา
เลขานุการสภาฯ

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ มีมติรับหลักการแห่ง(ร่างฯ) เวลา ๑๓.๔๕ น.-
หลังจากได้รับหลักการเสร็จแล้ว จากนั้นจะให้สมาชิกสภาได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ เรียน
เชิญ นายสมบัติ พื้นผา เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง ระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้สมาชิกสภาได้
ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการประชุมต่อไป เรียนเชิญค่ะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาครั้งที่สองให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตาม
ความจำเป็นแก่กิจการ ในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
- (๔) คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร

ถ้ามีความจำเป็นคณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่ไม่น้อยกว่าแปดคนให้มี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้
นำวิธีการเลือกตาม ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนให้ใช้วิธี
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ

นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาฯ

๕.๑.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สมาชิก
สภาพิจารณาว่าจะกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในครั้งนี้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน เรียน
เชิญครับ

นายสังวาล การะเลข
ส.อบต.เขต ๘

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายสังวาล การะเลข ส.อบต.เขต ๘ ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓ คน ครับ

นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เรียนเชิญค่ะ ... หากไม่มี ดิฉันขอมติให้
ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓ คน

/นายสมบัติ...

นายสมบัติ พันผา
เลขานุการสภาฯ
นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

-สมาชิกสภาครบจำนวน ๑๒ ท่าน-

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรรูปสัตว์ จำนวน ๓ คน โปรดยกมือขึ้น
ชี้ระด้วยคะ

-เห็นชอบ	๑๑	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

๑.นางสำลี หอมหวล ประธานสภาฯ

นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาฯ

ต่อไปขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรรูปสัตว์ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเลือกทีละคนจนกว่าจะครบจำนวน ๓ คนตามลำดับ และการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวนพร้อมทั้งให้ผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปสัตว์คนที่ ๑ เชิญคะ

นายสังวาล การะเลข
ส.อบต. เขต ๘

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสังวาล การะเลข ส.อบต.เขต ๘ ขอเสนอนางกัญญา บุญขจร ส.อบต. เขต ๕ ครับ

ผู้รับรอง

๑.นายสมศรี ทองมาก ส.อบต.เขต ๖

๒.นายสายัณห์ จันทาด ส.อบต.เขต ๔

นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอสมาชิกท่านอื่นหรือไม่ เรียนเชิญคะ ... หากไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นางกัญญา บุญขจร เป็นคณะกรรมการแปรรูปสัตว์ คนที่ ๑

นายสมบัติ พันผา
เลขานุการสภาฯ
นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

-สมาชิกสภาครบจำนวน ๑๒ ท่าน-

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นชี้ระด้วยคะ

-เห็นชอบ	๑๐	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๒	เสียง

๑.นางสำลี หอมหวล ประธานสภาฯ

๒.นางกัญญา บุญขจร ส.อบต. เขต ๕

นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาฯ

เชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปสัตว์ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คนที่ ๒ เชิญคะ

นายสายัณห์ จันทาด
ส.อบต. เขต ๔

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสายัณห์ จันทาด ส.อบต.เขต ๔ ขอเสนอนายสมเกียรติ สิงห์แจ่ม ส.อบต. เขต ๗ ครับ

ผู้รับรอง

๑.นายประยงค์ จันทร์ดี ส.อบต.เขต ๑๒

๒.นายสุตใจ วั่งกะธาตุ ส.อบต.เขต ๑

นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอสมาชิกท่านอื่นหรือไม่ เรียนเชิญคะ ... หากไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายสมเกียรติ สิงห์แจ่ม เป็นคณะกรรมการแปรรูปสัตว์ คนที่ ๒

/นายสมบัติ...

นายสมบัติ พันผา
เลขานุการสภา
นางลำลี หอมหวล
ประธานสภา
มติที่ประชุม

-สมาชิกสภาครบจำนวน ๑๒ ท่าน-

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นชี้ระด้วยค่ะ

-เห็นชอบ	๑๐	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๒	เสียง

๑.นางลำลี หอมหวล ประธานสภา

๒.นายสมเกียรติ สิงห์แจ่ม ส.อบต. เขต ๗

นางลำลี หอมหวล
ประธานสภา

ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อคณะกรรมการประมวลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คนที่ ๓ เชิญค่ะ

นายสมศรี ทองมาก
ส.อบต.เขต ๖

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมศรี ทองมาก ส.อบต.เขต ๖ ขอเสนอนายเฉยรมณี สอนคำแสน รองประธานสภา ครับ

ผู้รับรอง

๑.นายยอดรัก รุจิโพชน์ ส.อบต.เขต ๑๑

๒.นายสมเกียรติ สิงห์แจ่ม ส.อบต.เขต ๗

นางลำลี หอมหวล
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอสมาชิกท่านอื่นหรือไม่ เรียนเชิญค่ะ ... หากไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายเฉยรมณี สอนคำแสน เป็นคณะกรรมการประมวลร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๓

นายสมบัติ พันผา
เลขานุการสภา

-สมาชิกสภาครบจำนวน ๑๒ ท่าน-

นางลำลี หอมหวล
ประธานสภา

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นชี้ระด้วยค่ะ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๑๐	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๒	เสียง

๑.นางลำลี หอมหวล ประธานสภา

๒.นายเฉยรมณี สอนคำแสน รองประธานสภา

นางลำลี หอมหวล
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เรียนเชิญค่ะ ... หากมี จะสรุปรายชื่อคณะกรรมการประมวลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑.นางกัญญา บุญจร เป็นคณะกรรมการประมวลร่าง คนที่ ๑

๒.นายสมเกียรติ สิงห์แจ่ม เป็นคณะกรรมการประมวลร่าง คนที่ ๒

๓.นายเฉยรมณี สอนคำแสน เป็นคณะกรรมการประมวลร่าง คนที่ ๓

๕.๑.๒ การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ

ในขั้นตอนต่อไปเป็นการพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการประมวลร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้สมาชิกสภา

/ได้พิจารณากำหนด...

ได้พิจารณากำหนดเวลาในการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยระยะเวลาที่กำหนดจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงนับแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ รับหลักการแห่ง(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้งให้กำหนดสถานที่เสนอคำแปรญัตติไว้ด้วย เชิญค่ะ

นายหาญ วงศ์คำเหลา
ส.อบต. เขต ๙

ผมนายหาญ วงศ์คำเหลา ส.อบต.เขต ๙ ขอเสนอกำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นเวลา ๓ วัน ระหว่าง วันที่ ๒๐ - ๒๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ

- วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เป็นเวลา ๘ ชั่วโมง
- วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง ๑๖.๓๐ น. เป็นเวลา ๘ ชั่วโมง
- วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เป็น เวลา ๘ ชั่วโมง

โดยกำหนดสถานที่ยื่นเสนอคำแปรญัตติฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

นายสมบัติ พันผา
เลขานุการสภาฯ
นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาฯ

-สมาชิกครบจำนวน ๑๒ ท่าน-

ตามที่นายหาญ วงศ์คำเหลา ได้เสนอระยะเวลายื่นคำแปรญัตติฯ เป็นเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน (ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ นั้น ดิฉันขอมติเห็นชอบสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นชี้ระด้วยค่ะ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๑๑	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

๑.นางสำลี หอมหวล ประธานสภาฯ

กำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๓ วัน ในวันที่ ๒๐ - ๒๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ (ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. หลังจากนั้นให้ส่งรายงานต่อประธานสภาฯเพื่อที่ประธานสภาฯจะได้ส่งหนังสือเพื่อเชิญประชุมสมาชิกสภาฯในครั้งต่อไป

ขอให้สมาชิกสภาฯที่ประสงค์จะแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ให้ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้คณะกรรมการแปรญัตติฯได้รวบรวมคำแปรญัตติ พร้อมทั้งเสนอความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อประธานสภาฯ เพื่อจะได้พิจารณาในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ต่อไป

ขั้นตอนต่อไป ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก เพื่อให้มีการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อทำหน้าที่ต่อไป เรียนเชิญค่ะ

/นายสมบัติ พันผา...

นายสมบัติ พันผา
เลขานุการสภา

กระผมขอแจ้งนัดหมายการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งแรก เพื่อให้มีการเลือกประธานกรรมการแปรรูปที่ดิน และเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ในวันที่หลังเลิกประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ครับ

นางสำลี หอมหวล
ประธาน สภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือชี้แจงหรือไม่เรียนเชิญค่ะ... หากไม่มีผู้ใดประสงค์ ซักถาม หรือโต้แย้ง หรือชี้แจงเรื่องอื่นใด ดิฉันจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายหาญ วงศ์คำเหลา
รองปลัด อบต.

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญค่ะ
เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย หาญ วงศ์คำเหลา ส.อบต. เขต ๙ ขอนำเรียนความเดือดร้อนของประชาชนบ้านนาवल หมู่ ๙ ให้ผู้บริหารได้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากหอประปาบ้านนาवलได้ชำรุด เป็นระยะเวลานาน ผมได้เคยนำเรียนต่อผู้บริหารในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองไฮครั้งหนึ่งแล้ว ในคราวนั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงว่า ให้รอเงิน จ่ายขาดสะสม บัดนี้ เงินจ่ายขาดสะสมก็ได้ดำเนินแล้วเสร็จ แต่ทว่าหอประปาบ้านนาवलยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ผมจึงขอนำเรียนปัญหาความเดือดร้อนนี้ต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณาแก้ไขต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายคำปุ่น บุญสาส์
นายก อบต.

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย คำปุ่น บุญสาส์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ผมขอมอบหมายนายเวียงชัย ละเลิศ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงเรื่องหอถังประปาบ้านนาवलชำรุดครับ

นายเวียงชัย ละเลิศ
ผอ.กองช่าง

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ผู้ทรง เกียรติทุกท่าน ผมนายเวียงชัย ละเลิศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอนำเรียนเรื่องหอถังประปาบ้าน นาवल ดังนี้ ประปาบ้านนาवल หมู่ ๙ เป็นกิจการในลักษณะที่หมู่บ้านบริหารจัดการเอง หากประชาชนบ้านนาवल หมู่ ๙ ประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮเข้าไปดูแล บริหารจัดการ หรือก่อสร้าง หรือซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ชาวบ้านนาवलต้องถ่ายโอน กิจการประปาหมู่บ้านให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ดังเช่น คราวประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ผ่านมา แขวงทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนถนนเส้นบ้านสร้างโพน หมู่ ๗ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เพื่อก่อสร้าง หรือซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาต่อไป เป็นต้น กิจการประปาบ้านนาवल หมู่ ๙ ก็เช่นกัน ต้องถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองไฮ ให้เรียบร้อยเสียก่อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮถึงจะเข้าดำเนินการ ต่างๆได้ ผมขอให้ท่านสมาชิกสภา เขต ๙ ส่งเอกสาร เพื่อถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้านนา วลให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประกอบด้วยเอกสารดังนี้ เอกสารประชาคม หมู่บ้าน บัญชีรายรับ - รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน -หนี้สิน วัสดุอุปกรณ์คงเหลือต่างๆ ยื่นต่อ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เพื่อดำเนินการตามลำดับขั้นตอน และ ประกอบการจัดทำแผน และจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ หากสภาฯรับโอนกิจการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ถึงจะเข้าสู่ กระบวนการอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและจัดสรร งบประมาณในขั้นตอนสุดท้ายครับ ขอขอบคุณครับ

/นางสำลีหอมหวล...

นางลำลี หอมหวล
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์ซักถาม เรื่องอื่นใด เพิ่มเติม หรือไม่ เรียนเชิญค่ะ ... หากไม่มี
การเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ประชุมครบทุก
วาระเรียบร้อยแล้ว ดิฉันขอปิดการประชุมในวันนี้ ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ

ปิดประชุม

๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม


(นายสมบัติ พันผา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

-ตรวจสอบถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมบัติ พันผา)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เขต ๓

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายหาญ วงศ์คำเหลา)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เขต ๔

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุตใจ วังกะธาตุ)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นางลำลี หอมหวล)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ



ร่าง

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี



ร่าง

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อำเภอลำโพง จังหวัดอุบลราชธานี



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
เขต/อำเภอ ลำโพง จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ 1 บ้านหนองไฮ ซอย- ถนนวาริน-กันทรลักษณ์ แขวง/ตำบล หนองไฮ
เขต/อำเภอ ลำโพง จังหวัดอุบลราชธานี 34360

พื้นที่	41.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,251 คน
ชาย	3,191 คน
หญิง	3,060 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,971,997.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 33,087,699.68 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,873,221.40 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 1,344,033.88 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้กำหนดผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 117,295.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 42,920,500.19 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	96,380.07 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	167,719.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	126,796.80 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	14,452.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,092,862.32 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	21,422,290.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 208,275.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 36,035,626.10 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,878,536.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,054,776.28 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,611,199.82 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,286,960.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,204,154.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 512,275.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,588,533.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	96,380.07	104,500.00	110,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	167,719.00	25,900.00	32,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	126,796.80	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	14,452.00	30,000.00	15,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	10,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	405,347.87	270,400.00	257,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,092,862.32	22,029,600.00	22,242,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,092,862.32	22,029,600.00	22,242,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	21,422,290.00	21,000,000.00	22,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,422,290.00	21,000,000.00	22,500,000.00
รวม	42,920,500.19	43,300,000.00	45,000,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,878,536.00	13,417,011.00	13,874,631.00
งบบุคลากร	13,054,776.28	16,974,540.00	17,303,876.00
งบดำเนินงาน	6,611,199.82	6,469,949.00	7,253,993.00
งบลงทุน	2,286,960.00	4,223,100.00	4,349,900.00
งบเงินอุดหนุน	2,204,154.00	2,205,400.00	2,207,600.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,035,626.10	43,300,000.00	45,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,349,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,134,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,591,213
แผนงานสาธารณสุข	320,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,825,496
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	280,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,435,400
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,874,631
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,874,631	13,874,631
งบกลาง		13,874,631	13,874,631

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		9,076,760	0	2,349,480	180,720	11,606,960
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,657,760	0	0	0	2,657,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,419,000	0	2,349,480	180,720	8,949,200
งบดำเนินงาน		1,640,000	15,000	574,000	0	2,229,000
ค่าตอบแทน		150,000	0	90,000	0	240,000
ค่าใช้สอย		781,000	15,000	394,000	0	1,190,000
ค่าวัสดุ		254,000	0	85,000	0	339,000
ค่าสาธารณูปโภค		455,000	0	5,000	0	460,000
งบลงทุน		317,600	0	185,700	0	503,300
ค่าครุภัณฑ์		317,600	0	185,700	0	503,300
งบรายจ่ายอื่น		10,000	0	0	0	10,000
รายจ่ายอื่น		10,000	0	0	0	10,000
รวม		11,044,360	15,000	3,109,180	180,720	14,349,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		1,134,000	1,134,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		1,024,000	1,024,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
	รวม	1,134,000	1,134,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,673,320	0	3,673,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,673,320	0	3,673,320
งบดำเนินงาน		399,000	2,349,993	2,748,993
ค่าตอบแทน		50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย		184,000	1,473,275	1,657,275
ค่าวัสดุ		70,000	876,718	946,718
ค่าสาธารณูปโภค		95,000	0	95,000
งบลงทุน		271,300	0	271,300
ค่าครุภัณฑ์		271,300	0	271,300
งบเงินอุดหนุน		0	1,897,600	1,897,600
เงินอุดหนุน		0	1,897,600	1,897,600
รวม		4,343,620	4,247,593	8,591,213

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน		240,000	240,000
เงินอุดหนุน		240,000	240,000
	รวม	320,000	320,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย		40,000	40,000
	รวม	40,000	40,000

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,023,596	0	2,023,596
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,023,596	0	2,023,596
งบดำเนินงาน	265,000	397,000	662,000
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	100,000	337,000	437,000
ค่าวัสดุ	135,000	60,000	195,000
งบลงทุน	139,900	0	139,900
ค่าครุภัณฑ์	139,900	0	139,900
รวม	2,428,496	397,000	2,825,496

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย		40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	40,000
รวม		80,000	80,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	120,000	250,000
ค่าใช้จ่าย		130,000	120,000	250,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
รวม		130,000	150,000	280,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน		3,435,400	3,435,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,435,400	3,435,400
รวม		3,435,400	3,435,400

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	70,000
รวม		70,000	70,000

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และโดยอนุมัติของนายอำเภอสำโรง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,349,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,134,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,591,213
แผนงานสาธารณสุข	320,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,825,496
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	280,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,435,400
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,874,631
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,000,000

-18-

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริการส่วนตำบลหนองไฮปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริการส่วนตำบลหนองไฮมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายคำปุ่น บุญสาส์)

ตำแหน่ง นายกองการบริการส่วนตำบลหนองไฮ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอุบล พิระพรปัญญา)

ตำแหน่ง นายอำเภอสำโรง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
หมวดภาษีอากร				
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	90,969.03	88,942.07	100,000.00	100,000.00
ภาษีป้าย	4,438.00	7,438.00	4,500.00	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	95,407.03	96,380.07	104,500.00	110,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	425.00	222.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	740.00	780.00	500.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	30,500.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	150.00	230.00	1,000.00	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	8,415.00	159,507.00	15,000.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	6,900.00	5,900.00	7,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300.00	80.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	42,530.00	167,719.00	25,900.00	32,000.00

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:44:08

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	84,865.11	126,796.80	100,000.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	84,865.11	126,796.80	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	27,882.00	14,452.00	30,000.00	15,500.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	27,882.00	14,452.00	30,000.00	15,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	10,000.00	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	10,000.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	724,485.06	743,450.93	900,000.00	780,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,505,734.24	11,654,786.93	12,000,000.00	12,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,140,143.02	3,903,958.17	3,200,000.00	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	87,237.96	83,674.65	100,000.00	90,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,656,670.20	3,841,119.70	5,000,000.00	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	54,943.71	39,452.95	59,500.00	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	44,154.82	70,192.69	66,100.00	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	690,744.00	755,654.00	700,000.00	750,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่โฉนดที่ดิน	1,520.00	0.00	2,000.00	500.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,212.50	572.30	2,000.00	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,906,845.51	21,092,862.32	22,029,600.00	22,242,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,510,430.00	21,422,290.00	21,000,000.00	7.14 %	22,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,510,430.00	21,422,290.00	21,000,000.00		22,500,000.00
รวมทุกหมวด	41,667,959.65	42,920,500.19	43,300,000.00		45,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

45,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	110,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากผู้มีหน้าที่ ผู้ต้อง ชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	32,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

12

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	7,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประเมินการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประเมินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	15,500 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	15,500 บาท
คำชี้แจง ประเมินการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,242,500 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	780,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,000,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	90,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	750,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	22,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

14

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธ
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	133,621	156,374	240,000	-4.17 %	230,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,600	3,800	9,600	4.17 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,459,500	7,964,000	8,827,200	2.42 %	9,040,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,108,400	3,056,400	3,540,000	3.05 %	3,648,000
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	101,122	187,000	232,211	0.7 %	233,831
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	107,118	88,614	110,000	0 %	110,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	439,230	410,348	446,000	0.9 %	450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินบำนาญพนักงานครู	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	75,570	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	61,560	0	0	100 %	10,000
รวมงบกลาง	11,505,721	11,878,536	13,417,011		13,874,631
รวมงบกลาง	11,505,721	11,878,536	13,417,011		13,874,631
รวมงบกลาง	11,505,721	11,878,536	13,417,011		13,874,631
รวมแผนงานงบกลาง	11,505,721	11,878,536	13,417,011		13,874,631
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	395,694	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	32,548	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	32,548	42,120	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	60,851	86,400	115,920	0 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	977,646.9	1,108,800	1,606,320	0 %	1,606,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,499,287.9	1,793,520	2,657,760		2,657,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,919,173.85	2,524,121	3,566,200	8.03 %	3,852,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,897	10,851	108,000	0 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	185,274.15	42,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,823,040	1,871,931	2,142,560	2.42 %	2,194,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,355	12,000	48,000	100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,947,740	4,460,903	6,032,760		6,419,000
รวมงบบุคลากร	6,447,027.9	6,254,423	8,690,520		9,076,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	491,245	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	198,600	108,000	108,000	-35.19 %	70,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 13:08

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	19,560	54,550	50,000	0 %	50,000
รายการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	709,405	162,550	158,000		150,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
10) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	99,000	99,000	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามคำพิพากษา	0	0	10,000	0 %	10,000
4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	21,800	14,699	0	0 %	0
5) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและเวรยามที่ทำการ อบต	99,000	99,000	0	0 %	0
9) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	98,419	86,400	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน (อาคารหลังที่ 2)	0	0	98,000	-14.29 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (อาคารหลังที่ 1)	0	0	91,000	-7.69 %	84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน	0	85,500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์	0	0	89,200	-5.83 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน	0	0	98,000	-14.29 %	84,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	25,935	40,080	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าพาหนะผู้โดยสารที่ไม่ใช่พนักงานของรัฐ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	103,968	75,260	0	0 %	0
1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	96,800	29,700	40,000	0 %	40,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 13:08

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
13) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการประชุม ส่งเสด็จ	8,750	11,400	20,000	0 %	20,000
3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา อบต.	246,164	0	0	100 %	40,000
3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %	50,000
5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	8,059	0	10,000	0 %	10,000
6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	4,432	7,909	10,000	0 %	10,000
7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	9,380	9,934	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.หนองไผ่	0	50,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	2,000	2,500	5,000	0 %	5,000
ค่าพาหนะดอกไม้ พานประดับดอกไม้	2,200	4,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.หนองไผ่	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,864.9	76,747	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	915,771.9	692,129	801,200		781,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	74,865	79,734	50,000	68 %	84,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,630	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,175	29,880	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,900	68,600	104,200	-52.02 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,850	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	3,930	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,370	46,830	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุอื่น	145,864	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	370,024	239,604	246,200		254,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	224,973.58	383,509.84	364,000	-1.1 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการโทรศัพท์	4,014.11	4,010.9	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	61,544.45	63,547.87	112,500	-28.89 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	1,000	9,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	291,532.14	460,068.61	491,500		455,000
รวมงบดำเนินงาน	2,286,733.04	1,554,351.61	1,696,900		1,640,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	6,600
2) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	13,000	13,000	6,500	-100 %	0
2) โต๊ะพับกลมหน้าเหล็ก	0	0	0	100 %	15,000
3) เก้าอี้ตัวใหญ่	0	0	0	100 %	40,000
5) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	65,700	0	0	0 %	0
6) เก้าอี้สำนักงาน	0	7,000	0	0 %	0
6) โซฟา	12,000	0	0	0 %	0
7) ตู้โชว์	10,000	0	0	0 %	0
8) ตู้เอกสาร 2 บาน	6,500	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	18,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)	0	0	23,500	989.36 %	256,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โต๊ะทำงาน	0	50,000	0	0 %	0
โต๊ะพับเบาะนั่งประสงค์	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะสแตนเลส	65,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โชนาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	26,900	0	0 %	0
จอร์นาพาคอนมอดูรีไฟฟ้า	0	12,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	44,000	0	0	0 %	0
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน	34,000	0	0	0 %	0
3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	7,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	24,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	268,000	133,800	78,500		317,600
รวมงบลงทุน	268,000	133,800	78,500		317,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
1.ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	10,000		10,000
รวมงบการบริหารทั่วไป	9,001,760.94	7,942,574.61	10,475,920		11,044,360
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาชนหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล	0	14,665	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,665	10,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,665	10,000		15,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 13:08

หน้า : 11/47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องพิมพ์แบบดีทหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,000	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,000	14,665	10,000		15,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,370,520	1,443,300	1,528,720	-0.08 %	1,527,480
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	701,040	702,559.89	733,600	6.32 %	780,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,935	4,995.39	5,820	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,124,495	2,192,855.28	2,310,140		2,349,480
รวมงบบุคลากร	2,124,495	2,192,855.28	2,310,140		2,349,480

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,800	127,170	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	80,000	-50 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	9,400	55,000	-45.45 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,400	6,000	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	42,200	142,570	147,000		90,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	10,000	34,000	47.06 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านงานการคลัง	0	98,400	69,000	21.74 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	5,600	0	0 %	0
ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	0	0	3,000	233.33 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

หน้า : 13/47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,656	7,052	24,000	-16.67 %	20,000
1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	18,600	11,460	20,000	0 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ	42,097	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,280	14,190	10,000	2,000 %	210,000
รวมค่าใช้สอย	117,633	146,702	160,000		394,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	41,686	42,432	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	0	500	1,900 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	5,000	5,000	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,000	1,000	400 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,000	14,620	14,500	37.93 %	20,000
วัสดุอื่น	3,256.2	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	86,942.2	63,052	61,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	246,775.2	352,324	369,000		574,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	17,500
2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	107,200
เครื่องปรับอากาศ	0	107,200	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	24,000
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	24,000
3) เครื่องพิมพ์แบบอิงค์ทังพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,100
4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	8,900
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	24,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	131,200	0	185,700
รวมงบลงทุน	0	131,200	0	185,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,371,270.2	2,676,379.28	2,679,140	3,109,180

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

หน้า : 15/47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	180,720	0 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	180,720		180,720
รวมงบบุคลากร	0	0	180,720		180,720
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	180,720		180,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,377,031.14	10,633,618.89	13,345,780		14,349,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,680	26,400	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	28,000	7.14 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	22,680	26,400	28,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงในการปฏิบัติงานดับเพลิง	878,100	880,200	840,000	0 %	840,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
2) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและเวรยามอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	99,000	0	0	0 %	0
3) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	95,226	99,000	84,000	0 %	84,000
4) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิทยุ	96,097	99,000	16,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	15,800	15,130	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	15,000	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	56,040	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,214,223	1,149,370	965,000		1,024,000
คำวิสัย					
วิสัยสำนักงาน	10,000	9,190	10,000	0 %	10,000
วิสัยงานบ้านงานครัว	5,000	4,935	0	100 %	5,000
วิสัยยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,773	58,495	60,000	-50 %	30,000
วัสดุการเกษตร	3,210	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,570	8,600	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	96,553	81,220	160,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	1,333,456	1,256,990	1,153,000		1,134,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	6,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	6,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	6,500		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,333,456	1,256,990	1,159,500		1,134,000

112

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

หน้า : 18/47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานจราจร					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1) อุดหนุนสถานีตำรวจจราจร	23,100	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	23,100	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	23,100	0	0		0
รวมงานจราจร	23,100	0	0		0
รวมแผนงานการรักษความสงบภายใน	1,356,556	1,256,990	1,159,500		1,134,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,978,740	2,082,540	2,287,080	9.92 %	2,513,880
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	61,600	137,200	-2.04 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	101,500	145,600	231,200	-5.54 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	921,692.9	594,690	584,905	28.68 %	752,640
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000

113

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

หน้า : 19/47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,055,932.9	2,938,430	3,294,385		3,673,320
รวมงบบุคลากร	3,055,932.9	2,938,430	3,294,385		3,673,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,400	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	33,490	31,490	30,000	0 %	30,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	69,890	31,490	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
4) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลทำหน้าตู้แล	95,516	99,000	0	0 %	0
ด้านโภชนาการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลทาง	0	0	98,000	-14.29 %	84,000
ด้านโภชนาการเด็กปฐมวัย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	5,000	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,354	21,408	45,000	-55.56 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
1) ค่าลงทุนเบี้ยนในการฝึกอบรม	24,900	19,000	40,000	-50 %	20,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,436	20,068	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	161,206	164,476	208,000		184,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,743	49,889	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,150	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	5,000	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	23,935	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	80,893	73,824	60,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	58,431.04	77,738	94,000	-36.17 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,224	46,224	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	104,655.04	123,962	124,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	416,644.04	393,752	442,000		399,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	58,500
2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	175,500
3) ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	26,400
เก้าอี้สำนักงาน	0	9,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1) เครื่องเสียง	8,500	0	0	100 %	10,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3	0	0	11,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,400	9,750	11,000		271,300

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ครุเรือนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ					
เรือนอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	29,610	0	0 %	0
บ้านสร้างใหม่					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	29,610	0		0
รวมงบลงทุน	17,400	39,360	11,000		271,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,489,976.94	3,371,542	3,747,385		4,343,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	297,000	297,000	0	0 %	0
2) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	156,162	96,948	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานทั่วไป	0	0	94,000	-10.64 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด	0	0	27,000	211.11 %	84,000
สิ่งที่ต้องดำเนินการบริหารส่วนตำบลหนองไฮ					

46

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

หน้า : 23/47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างใหม่	0	0	97,000	-13.4 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ทำความสะอาด	0	0	294,000	-14.29 %	252,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างใหม่	0	26,400	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายอื่น ๆ					
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว)	15,000	21,000	21,000	0 %	21,000
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับตัดหญ้า)	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	360,730	595,260	705,600	-6.25 %	661,500
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าน้ำดื่ม)	9,000	9,000	9,000	66.67 %	15,000
5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว))	120,700	126,582	146,880	0.69 %	147,900

45

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

หน้า : 24/47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	8,400	6,600	16,000	-6.25 %	15,000
7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	8,400	9,570	23,200	-6.25 %	21,750
8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	12,600	10,725	26,000	-6.25 %	24,375
9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	18,060	14,454	37,120	-1 %	36,750
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสวัสดิวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์)	60,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการแข่งขันกีฬานานาชาติ)	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายการจัดซื้อวัสดุการเกษตร)	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	1,072,052	1,219,539	1,527,800		1,473,275
คำวิสัย					
วัสดุงานบ้านงานครัว	960,108.32	842,243.96	900,149	-2.6 %	876,718
รวมค่าวัสดุ	960,108.32	842,243.96	900,149		876,718
รวมงบดำเนินงาน	2,032,160.32	2,061,782.96	2,427,949		2,349,993

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1) เครื่องตัดหญ้า	28,500	0	0	0 %	0
2) ตู้เย็น	14,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	48,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	91,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	91,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	1,709,400	1,904,154	0	0 %	0
1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาแก	0	0	324,000	-8.33 %	297,000
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างโพรง	15,000	0	0	0 %	0
2. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาवल	0	0	421,200	5.13 %	442,800
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาแก	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
3.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างโพรง	0	0	580,800	-7.58 %	536,800
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง	10,000	0	0	0 %	0
4.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง	0	0	264,600	-2.04 %	259,200
5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว	10,000	0	0	0 %	0
5.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัว	0	0	334,800	8.06 %	361,800
6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาหวด	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,764,400	1,904,154	1,925,400		1,897,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,764,400	1,904,154	1,925,400		1,897,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,887,560.32	3,965,936.96	4,353,349		4,247,593

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	50,000	0	0
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน	0	19,815	0	0
รวมค่าใช้สอย	0	69,815	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	69,815	0	0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	69,815	0	0
รวมแผนงานการศึกษา	7,377,537.26	7,407,293.96	8,100,734	8,591,213
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	349,333	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	349,333	0	0	0

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	2,853	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,350	21,300	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	18,350	24,153	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	10,000	9,915	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700	0	0	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	70,700	9,915	0	0
รวมงบดำเนินงาน	438,383	34,068	0	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารออกสูง	6,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
1) รถจักรยานยนต์	51,500	0	0	0 %

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	84,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	84,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	522,383	34,068	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้ในการให้บริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	10,000	0 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุรพิษบ้าน ตามปณิธานดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	29,982	29,326	32,500	-38.46 %	20,000
2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส	20,000	29,765	10,000	100 %	20,000
4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big Cleaning Day	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,982	59,091	107,500		80,000
คำวิสัย					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,720.1	74,837.25	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,000	59,985	0	0 %	0
รวมคำวิสัย	105,720.1	134,822.25	0		0
รวมงบดำเนินงาน	155,702.1	193,913.25	107,500		80,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลหนองไผ่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	240,000	240,000	240,000	0 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	395,702.1	433,913.25	347,500		320,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	918,085.1	467,981.25	347,500		320,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริม ชมรมผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพและภูมิปัญญา	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		40,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	22,000	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	22,000	20,000		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	22,000	20,000		40,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	942,218	999,588	1,078,200	1,309,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	598,800	615,480	479,700	660,516
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,125	12,000	24,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,596,143	1,669,068	1,623,900	2,023,596
รวมงบบุคลากร	1,596,143	1,669,068	1,623,900	2,023,596
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000	30,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
2) ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,416	10,322	20,000	0 %	20,000
1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,900	7,800	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,570	46,800	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	113,886	64,922	115,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,925	35,826	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	25,955	5,000	300 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	74,910	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,790	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,900	27,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	30,000	8,570	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	153,615	172,661	125,000		135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	267,501	237,583	260,000		265,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	40,900
1) ตู้เก็บเอกสาร	11,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	91,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ชุดเมียร์สูบน้ำ	0	0	54,000	38.89 %	75,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	8,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์ที่มีพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Printer)	0	0	4,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,700	91,000	63,100		139,900
รวมงบลงทุน	69,700	91,000	63,100		139,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,933,344	1,997,651	1,947,000		2,428,496
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างประจำรายชื่	396,000	54,000	143,000	76.22 %	252,000
2) ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	92,020	13,920	30,000	116.67 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง	12,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในการกำจัดขยะ	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	500,020	67,920	193,000		337,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	9,300	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,300	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	500,020	77,220	233,000		397,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	500,020	77,220	233,000		397,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	2,433,364	2,074,871	2,180,000		2,825,496
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
5) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้าน	30,000	0	20,000	0 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี)	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	0	70,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	0	70,000		40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท.(สถานที่กลาง)	30,000	30,000	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1) อุดหนุนศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี	0	0	10,000	0 %	10,000
2) อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรลำโรง	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	30,000	10,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	30,000	10,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	100,000	30,000	80,000	80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000	30,000	80,000	80,000
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
13. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	99,880	0	50,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนรักษาสีเสื้อ	29,500	0	20,000	20,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนปลอดยาเสพติด	16,600	0	0	20,000
4) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	30,000	20,000	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,100	129,880	40,000	130,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	0	119,122	0	0
วัสดุดนตรี	10,000	9,780	0	0
รวมค่าวัสดุ	10,000	128,902	0	0
รวมงบดำเนินงาน	56,100	258,782	40,000	130,000

44

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

หน้า : 40/47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	56,100	258,782	40,000		130,000
งานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	31,175	-35.85 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	563	16,283	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานและสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์	0	59,795	0	100 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีทำบุญถวายสังฆทานตำบลหนองไฮ	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,563	76,078	61,175		120,000
รวมงบดำเนินงาน	8,563	76,078	61,175		120,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1) อุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	38,563	106,078	91,175		150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	94,663	364,860	131,175		280,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	49,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	49,000	0	0		0

65

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1) โครงการบ้านท้องถิ่นไทย ประชาธิปไตยร่วมใจ	0	0	0	100 %	313,400
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธ	0	0	4,000,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไธ	0	74,800	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไธ หมู่ที่ 1	446,000	0	0	0 %	0
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างใหม่ หมู่ที่ 5 (เส้นดอนเจ้าปู่)	0	0	0	100 %	477,000
1) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (Overley) บ้านนาเกลือ หมู่ 2	0	483,300	0	0 %	0
10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาแก หมู่ที่ 6	272,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4	495,500	0	0	0 %	0
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างโพ้น หมู่ที่ 5 ถึงบ้านตลาด หมู่ที่ 11 (จุดขนานาญบุญมี มีคำนิทย์ ถึง นายพรศักดิ์ ผลาชุม)	0	0	0	100 %	471,000
2) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองไฮ หมู่ 3	0	344,500	0	0 %	0
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3	466,500	0	0	0 %	0
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ 4	0	481,500	0	0 %	0
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 (ถึงหนองบัวน้อย)	0	0	0	100 %	471,000
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 จากที่นายอำนาจชัย ปัญญาไส ถึง ที่นายชัยชนะทอง สรแสง	0	0	0	100 %	498,000
4) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสร้างโพ้น หมู่ที่ 5	33,700	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างใหม่ หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายคำไหล แก้วแจ่ม ถึงถนนลาดยางไปบ้านนาบวล หมู่ที่ 9)	0	0	0	100 %	405,000
5) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (Overlay) บ้านหนองเหล็ก หมู่ 8	0	485,500	0	0 %	0
5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสร้างใหม่ หมู่ที่ 7	9,900	0	0	0 %	0
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำกลิ้ง หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายบุตรดี ทำสะอาด ถึง บ้านนางอรทัย เต็มดวง)	0	0	0	100 %	139,000
6) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสร้างใหม่ หมู่ที่ 7	15,800	0	0	0 %	0
7) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (Overlay) บ้านสร้างใหม่ หมู่ที่ 7	484,500	0	0	0 %	0
8) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ลำห้วยเจ็ก-ทางหลวง 2178) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3	42,500	0	0	0 %	0
9) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (Overlay) บ้านตลาด หมู่ที่ 11	463,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1) โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	339,000
2) โครงการขุดลอกลำห้วยเจ็ก บ้านนาพล หมู่ที่ 9 ไปบ้านหนองไธ หมู่ที่ 3	487,500	0	0	0 %	0
2) โครงการขุดลอกลำห้วยเจ็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	302,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสิม หมู่ที่ 10 (คุ้มหนองดู) ตำบลหนองไธ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	129,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองไธ หมู่ที่ 1,3 (ย้ายโครงการตั้งเหล็กพร้อมก่อสร้างฐานราก)	0	0	264,300	-100 %	0
ค่าเช่าขยี่อัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	75,000	-73.33 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,217,900	1,869,600	4,468,300		3,435,400
รวมงบลงทุน	3,217,900	1,869,600	4,468,300		3,435,400
รวมงานก่อสร้าง	3,266,900	1,869,600	4,468,300		3,435,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,266,900	1,869,600	4,468,300		3,435,400
แผนงานการเกษตร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนของชุมชน "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"	49,770	29,875	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	10,000	0 %	10,000
4) ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	0 %	10,000
5) ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
5.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุภาฯสวามบรมราชกุมารี	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน "เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน"	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,770	29,875	50,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	49,770	29,875	50,000		70,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	49,770	29,875	50,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	49,770	29,875	50,000		70,000
รวมทุกแผนงาน	38,479,627.5	36,035,626.1	43,300,000		45,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ทั้งสิ้น 45,000,000.00 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง (00410) รวม 13,874,631 บาท

งานงบกลาง (00411) รวม 13,874,631 บาท

1. งบกลาง (510000) รวม 13,174,631 บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 230,000 บาท

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย

- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ส่วนที่ 81 มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง

โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 3035 มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

3) เบี้ยยังชีพผู้พิการ (110900) ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดการอุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 2 คน ๆ ละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 2130 มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 3)

4) เบี้ยยังชีพความพิการ (110800)

ตั้งไว้ 3,648,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์กำหนด ที่ได้แสดงความ
จำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการ คนละ 800.-บาท ต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และความ
พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000.-บาท ต่อเดือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 365 ราย

ดังนี้ 1. จำนวน 355 ราย ๆ ละ 800.-บาท	จำนวน 12 เดือน	เป็นเงิน	3,408,000 บาท
2. จำนวน 20 ราย ๆ ละ 1,000.-บาท	จำนวน 12 เดือน	เป็นเงิน	240,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 2)

5) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700)

ตั้งไว้ 9,040,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮไว้แล้ว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
จำนวน 1,085 ราย ดังนี้

1. จำนวน 690 ราย ๆ ละ 600.-บาท	จำนวน 12 เดือน	เป็นเงิน	4,968,000 บาท
2. จำนวน 340 ราย ๆ ละ 700.-บาท	จำนวน 12 เดือน	เป็นเงิน	2,856,000 บาท
3. จำนวน 103 ราย ๆ ละ 800.-บาท	จำนวน 12 เดือน	เป็นเงิน	988,800 บาท
4. จำนวน 19 ราย ๆ ละ 1,000.-บาท	จำนวน 12 เดือน	เป็นเงิน	228,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1)

6) เงินสำรองจ่าย (111000)

ตั้งไว้ 233,831 บาท

เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธณภัย หรือคาดว่าจะเกิด
สาธณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 ในกรณีเกิดอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดในสัตว์ โรคระบาดในสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ ในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม

- ดำเนินการตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 และ
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 ในกรณีเกิดอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดในสัตว์ โรคระบาดในสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ ในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)

รวม 680,000 บาท

1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ตั้งไว้ 110,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนิน
งานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

2) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100)

ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปี 2568 โดยให้คำนวณจากประมาณการ
รายรับทุกประเภทตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงิน
อุดหนุนไม่ต้องนำมารวมคำนวณทั้งเงินสมทบ กบท.ที่ค้างส่งหรือส่งขาด ให้ตั้งงบประมาณให้ครบถ้วนทุกรายการ

- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2563

- กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

- หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับ ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น

สัญญาไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดจราจรป้ายจราจร กระงกทางโค้ง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร
แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลูกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

4) เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญ ของพนักงานครู ข้าราชการครู ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562

5) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.) ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ของพนักงานครู ข้าราชการครู ผู้มีสิทธิได้รับเงิน

ช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ตามระเบียบฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562

3. เงินช่วยเหลือพิเศษ รวม 20,000 บาท

1) เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ซึ่งเสียชีวิตระหว่างรับราชการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559

- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

2) เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานจ้าง ซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือระหว่างที่เป็นพนักงานจ้างตามสัญญาจ้าง
ที่ยังไม่สิ้นสุดสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้างตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย

- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ
พิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)	รวม	14,349,260	บาท
งานบริหารทั่วไป (00111)	รวม	11,044,360	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	9,076,760	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)	รวม	2,657,760	บาท
1. ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก (210100)	ตั้งไว้	695,520	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้

1) นายก อบต.	เดือนละ	27,600 X 12 เดือน	เป็นเงิน	331,200	บาท
2) รองนายก อบต. (จำนวน 2 คน)	เดือนละ	15,180 X 12 เดือน	เป็นเงิน	364,320	บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (210200)	ตั้งไว้	120,000	บาท
---	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้

1) นายก อบต.	เดือนละ	4,000 X 12 เดือน	เป็นเงิน	48,000	บาท
2) รองนายก อบต. (จำนวน 2 คน)	เดือนละ	3,000 X 12 เดือน	เป็นเงิน	72,000	บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)	ตั้งไว้	120,000	บาท
--	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้

1) นายก อบต.	เดือนละ	4,000 X 12 เดือน	เป็นเงิน	48,000	บาท
2) รองนายก อบต. (จำนวน 2 คน)	เดือนละ	3,000 X 12 เดือน	เป็นเงิน	72,000	บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

4.ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต. (210400) ตั้งไว้ 115,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้

1) เลขานุการนายก อบต. เดือนละ 9,660 X 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

5.ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภา (210600) ตั้งไว้ 1,606,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภานายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขาฯ จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้

1) ประธานสภา อบต. เดือนละ 15,180 X 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท
2) รองประธานสภา อบต. เดือนละ 12,420 X 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท
3) สมาชิกสภา อบต. (จำนวน 10 คน) เดือนละ 9,660 X 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท
4) เลขานุการสภา อบต. เดือนละ 9,660 X 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 6,419,000 บาท

1. เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 3,852,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักปลัด จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
- หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

2. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (220200) ตั้งไว้ 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับ

พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
- หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

3. เงินประจำตำแหน่ง (220300)

ตั้งไว้ 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน รายละเอียด ดังนี้

1) ปลัด อบต.หนองไฮ	เดือนละ	7,000 X 12 เดือน	เป็นเงิน	84,000	บาท
2) รองปลัด อบต.	เดือนละ	3,500 X 12 เดือน	เป็นเงิน	42,000	บาท
3) หัวหน้าสำนักปลัด	เดือนละ	3,500 X 12 เดือน	เป็นเงิน	42,000	บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
- หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)

ตั้งไว้ 2,194,440 บาท

เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสำนักปลัด รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 13 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
- หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)

ตั้งไว้ 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด จำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
- หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดำเนินงาน (530000) รวม 1,640,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน (531000) รวม 150,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) รวม 30,000 บาท

1.) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนประธานกรรมการการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนกรรมการการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนผู้อำนวยการเลือกตั้ง ค่าตอบ

แทนนายอำเภอ ค่าตอบแทนนายทะเบียนอำเภอ ค่าตอบแทนอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง อบต. รวมถึงค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนในการกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 10 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

2. ค่าเช่าบ้าน (310400)

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่ควรได้รับ ตามที่กฎหมายกำหนดและหนังสือสั่งการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ และผู้บริหารท้องถิ่นฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

หมวดค่าใช้สอย (532000)

รวม 781,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

รวม 406,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินคดีตามคำพิพากษา เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ

พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน พ.ศ.2553

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.4/ว 9703 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

3) ค่าจ้างเหมาบริการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ สำนักงานหรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าเครื่องโทรศัพท์พวงภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

4) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน

ตั้งไว้ 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

5) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

ตั้งไว้ 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ อบต.หนองไฮ (อาคารหลังที่ 1) พร้อมดูแลและรักษาทำ

ความสะอาดห้องน้ำชาย จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

- 6) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ตั้งไว้ 84,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ อบต.หนองไฮ (อาคารหลังที่ 2) พร้อมดูแลและรักษาทำความสะอาดห้องน้ำหญิง จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566
- 7) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 84,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไฮ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) รวม 100,000 บาท
- 1) ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- 2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ดังนี้
 1) การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจำเดือน
 2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3) การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
 4) การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
 5) การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6) การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
 7) การประชุมกรณีอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติหรือการจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายหรือคำสั่งของอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอำนาจหน้าที่ เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับประชาชนผู้มาร่วมงาน ราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ ฯลฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายละเอียดตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 38 ลำดับที่ 1)

4) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

5) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

3. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ (320300)

รวม 275,000 บาท

1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่ต้องมีการบริหารส่วนตำบลหนองไฮไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.หนองไฮ ประจำปี 2568 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าวิทยากร และค่าวัสดุ อุปกรณ์ฝึกอบรม เป็นต้น (ตามรายละเอียดโครงการฯ)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2)

4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.หนองไฮ

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานอบต.หนองไฮ (ส่งเสริมทักษะด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 9)

5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายไวณิล พระบรมฉายาลักษณ์ประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และประดับตกแต่งธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และประดับไฟ ฯลฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความเคารพ ในสถาบันพระมหากษัตริย์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 2)

6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายไวณิล พระบรมฉายาลักษณ์ประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และประดับตกแต่งธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และประดับไฟ ฯลฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าอยู่หัว และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม

กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 3)

7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายไวณิล พระบรมฉายาลักษณ์ประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และประดับตกแต่งชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และประดับไฟ ฯลฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 4)

8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.หนองไฮ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายไวณิล ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน

และน้ำดื่มรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ (รายละเอียดปรากฏตามโครงการ)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 5)

9) ค่าใช้จ่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบงานสารบรรณ) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

10) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการจัดตั้ง ส่งเสด็จ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการจัดตั้ง ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 2)

11) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา อบค.หนองไฮ ตั้งไว้ 40,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง
 ยุบสภา เช่น ค่าใช้สอยศูนย์ประสานงาน การเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
 ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าและค่าทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และรวมถึง
 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษา
 ความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ 10 ที่ มท 0818.2/ว 4049 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ 10 ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 3 ลำดับที่ 1)

หมวดค่าวัสดุ (533000)

รวม 254,000 บาท

1) วัสดุสำนักงาน (330100)

ตั้งไว้ 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หมึกถ่ายเอกสาร ธงชาติ ผ้าระบายสีต่างๆ ธงตราสัญลักษณ์ ดินสอ กระดาษ
 ปากกา ดินสอ พระฉายาลักษณ์ ฯลฯ

ตั้งไว้ 60,000 บาท

- แก้วน้ำพลาสติก มียางกันลื่น

ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้วน้ำพลาสติก มียางกันลื่น จำนวน 200 ตัว ๆ ละ 120.-บาท เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวก

ความสะดวกแก่ประชาชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เช่น งานประเพณี งานราชพิธี
 ต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 16 ลำดับที่ 1)

2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ เทปพันสายไฟฟ้า
 สายไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

3) วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล/เบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย เป็นต้น

(รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 4346 อุบลราชธานี และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 2 กค 7602 อุบลราชธานี) และน้ำมันเบนซินสำหรับเติมเครื่องตัดหญ้าเพื่อทำความสะอาดบริเวณสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี แปรงทาสี ไม้อัด เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

7) วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ เมาส์ คีย์บอร์ด หมึกปรี้นเตอร์ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

8) วัสดุการเกษตร (331000) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม สปริงเกอร์ สายน้ำอ้อน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 455,000 บาท

1) ค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงานหรือกิจการอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ รวมถึง

ค่าไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้สำหรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

2) ค่าบริการโทรศัพท์ (340300)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

4) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (340500)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าคู่มืออินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน (54000)

รวม 317,600 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)

รวม 317,600 บาท

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (411100)

รวม 317,600 บาท

1) ตู้เหล็ก

ตั้งไว้ 6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,600.-บาท รายละเอียดปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (สำหรับงานกิจการสภาฯ)

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 15 ลำดับที่ 3)

2) โต๊ะพับกลมหน้าเหล็ก

ตั้งไว้

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับกลมหน้าเหล็ก ขนาดหน้ากว้าง 4 ฟุต สูง 75 ซม. ขาสอง สำหรับเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ งานพิธี งานรัฐพิธี การจัดการประชุม การประชุมตำบล ฯลฯ จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,500.-บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ราคาดังกล่าวได้จากการสืบราคาร้านค้าในท้องถิ่น

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 15 ลำดับที่ 1)

3) เติ้นท์ผ้าใบ

ตั้งไว้

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก ขนาด 5X10 เมตร (แบบโค้ง) พร้อมสกรีน ตรา อบต. และชื่อ อบต.หนองไฮ สำหรับเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ งานพิธี งานรัฐพิธี การจัดการประชุม การประชุมตำบล ฯลฯ จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 20,000.-บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ราคาดังกล่าวได้จากการสืบราคาร้านค้าในท้องถิ่น

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 15 ลำดับที่ 2)

4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

ตั้งไว้

67,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 33,500.-บาท (สำหรับติดตั้งห้องทำงานนายกและห้องทำงานปลัด)

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 1)

5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

ตั้งไว้

81,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 40,900.-บาท (สำหรับติดตั้งห้องประชุม อบต.หนองไฮ)

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1)

6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ตั้งไว้ 107,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 53,600.-บาท (สำหรับติดตั้งห้องสำนักงานปลัด อบต.หนองไฮ)

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1)

งบรายจ่ายอื่นๆ (550000) ตั้งไว้ 10,000 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น (551000) รวม 10,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาเมื่อคดีสิ้นสุดแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นคำขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชดใช้กรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระทำความผิดต่อบุคคลภายนอกในการ

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 2 ที่ มท 0808.2/ว 9076 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 2 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)	รวม	15,000	บาท
งบดำเนินงาน (520000)	รวม	15,000	บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	15,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ (320300)	รวม	15,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล	ตั้งไว้	15,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม/ประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และจัดทำแผนชุมชน เป็นต้น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 6)

งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม	3,109,180	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	2,349,480	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	2,349,480	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	ตั้งไว้	1,527,480	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง จำนวน 4 อัตรา
จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

2. เงินประจำตำแหน่ง (220300)	ตั้งไว้	42,000	บาท
------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน รายละเอียด
ดังนี้

1) ผู้อำนวยการกองคลัง	เดือนละ	3,500 X 12 เดือน	เป็นเงิน	42,000	บาท
-----------------------	---------	------------------	----------	--------	-----

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	ตั้งไว้	780,000	บาท
----------------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองคลัง รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

งบดำเนินงาน (530000)	รวม	574,000	บาท
----------------------	-----	---------	-----

หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	90,000	บาท
------------------------	-----	--------	-----

1.ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ตั้งไว้	40,000	บาท
---	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
- ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองไฮ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

2. ค่าเบี้ยประชุม (310200)	ตั้งไว้	30,000	บาท
----------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

- ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองไฮ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

4. ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น

5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ (310500) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ผู้ได้ รับบำนาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

หมวดค่าใช้สอย (532000) รวม 394,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) รวม 134,000 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการคลัง ตั้งไว้ 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 1 ราย ระยะเวลาจำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าฉีกฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค

ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ

สำนักงานหรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร ค่า

ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าเครื่องโทรศัพท์พวงภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ

(ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) รวม 10,000 บาท

1) ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีประเมินประสิทธิภาพบริหารงานการเงินการคลัง รับตรวจนิเทศการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ (320300)

รวม 40,000 บาท

1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่ต้องจัดการบริหารส่วนตำบลหนองไฮไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) (320400)

ตั้งไว้ 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน พัสตุ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ อาคารสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร หรือครุภัณฑ์อื่นๆ

ทุกชนิดของ อบต.ที่ชำรุด (ตามทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของ อบต.หนองไฮ) รายละเอียดดังนี้

- สำนักงานปลัด	ตั้งจ่ายไว้	60,000.00 บาท
- งานป้องกันฯ	ตั้งจ่ายไว้	30,000.00 บาท

๑๓

- งานสาธารณสุข	ตั้งจ่ายไว้	30,000.00 บาท
- กองคลัง	ตั้งจ่ายไว้	30,000.00 บาท
- กองช่าง	ตั้งจ่ายไว้	30,000.00 บาท
- กองการศึกษาฯ	ตั้งจ่ายไว้	30,000.00 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

หมวดค่าวัสดุ (533000) รวม 85,000 บาท

1) วัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม คลิปดำ ลวดเย็บ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (331200) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า แผงบังคับไฟ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

3) วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แก้วน้ำ แก้วกาแฟ ถาดกาแฟ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก ทั้งนี้ให้รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330600) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91/เบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย

(จักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฉ 9990 อุบลราชธานี)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

5) วัสดุคอมพิวเตอร์ (331200)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แฟลชไดรฟ์ แผ่นรองเมาท์ ลำโพงคอมพิวเตอร์ เมาท์ คีย์บอร์ด หมึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

6) วัสดุอื่นๆ (331900)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมต่างๆ ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง สมุดจด มาตรฐานประปา ทะเบียนเงินยืม ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา แบบ ภรต.2 รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม 5,000 บาท

1) ค่าบริการไปรษณีย์ (340400)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่าดวงตราไปรษณีย์หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน (54000)

รวม 185,700 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)

รวม 185,700 บาท

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)

รวม 124,700 บาท

1) เก้าอี้สำนักงาน

ตั้งไว้ 17,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่กองคลัง จำนวน 7 ตัว ๆ 2,500.-บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

ตั้งไว้ 107,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 53,600.-บาท (สำหรับติดตั้งห้องกองคลัง อบต.หนองไฮ)

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 1)

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (411600) รวม 61,000 บาท

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000.-บาท

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000.-บาท

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตั้งไว้ 4,100 บาท

เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ

4,100.-บาท

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ตั้งไว้ 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ๆ

ละ 8,900.-บาท

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ab

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (00114)	รวม	180,720	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	180,720	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	180,720	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	ตั้งไว้	180,720	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)	รวม	1,134,000	บาท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123)	รวม	1,134,000	บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	1,134,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	30,000	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)	รวม	30,000	บาท
1) ค่าป่วยการชดเชยหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ตั้งไว้		30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการชดเชยหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ในพื้นที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และ อปพร. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคำร้องขอจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564			
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	1,024,000	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	รวม	924,000	บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงในการปฏิบัติงานดับเพลิง ตั้งไว้		840,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงในการปฏิบัติงานดับเพลิง ปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 10 ราย ระยะเวลา 12 เดือน			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565			
2) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ตั้งไว้		84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ (อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)			
จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565			
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ (320300)	รวม	100,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ตั้งไว้		30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำมันเพื่อบริการประชาชน และค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ รายละเอียดตามโครงการฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 1)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2568 (อปพร.) เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ฝึกอบรม และค่าวิทยากร เป็นต้น (รายละเอียดตาม โครงการ)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2565

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 4)

3) ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปี 2568 เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ค่าวิทยกร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 3)

หมวดค่าวัสดุ (533000)

รวม 80,000 บาท

1) วัสดุสำนักงาน (330100)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หมึกถ่ายเอกสาร ธงชาติ ผ้าระบายสีต่างๆ ธงตราสัญลักษณ์ ดินสอ กระดาษ ปากกา ดินสอ พระฉายาลักษณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2) วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

3) วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ เมาส์ คีย์บอร์ด หมึกปรี้นเตอร์ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330500)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ไขควง ประแจ แม่แรง น้ำกลั่น เป็นต้น

สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กจ 4080 อุบลราชธานี ,รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บห 2267 อุบลราชธานี และรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ผธ 4546 อุบลราชธานี)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330600)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ (รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กจ 4080 อุบลราชธานี ,รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บห 2267 อุบลราชธานี และรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ผธ 4546 อุบลราชธานี) และน้ำมันเบนซิน สำหรับเติมเครื่องตัดหญ้าเพื่อทำความสะอาดบริเวณสถานที่ราชการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไฮ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

6) วัสดุการเกษตร (331800)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม สปริงเกอร์ สายน้ำอ้อน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการศึกษา (00210)	รวม	8,591,213	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)	รวม	4,343,620	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	3,673,320	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	3,673,320	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	ตั้งไว้	2,513,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองการศึกษาฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ			
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (220200)	ตั้งไว้	134,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก (ชำนาญการพิเศษ) ผู้มีสิทธิ สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558			
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2559			
3. เงินประจำตำแหน่ง (220300)	ตั้งไว้	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้			
1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เดือนละ	3,500 X 12 เดือน	เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ			
4. เงินวิทยฐานะ (220400)	ตั้งไว้	218,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก (ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ) สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558			
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2559			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
(ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2558)

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)

ตั้งไว้ 752,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองการศึกษาฯ รวมถึงเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทน จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)

ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 399,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน (531000)

รวม 50,000 บาท

1. ค่าเช่าบ้าน (310400)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบของทางราชการ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562)

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ (310500)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับบำนาญปกติ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
การศึกษาบุตร

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน

หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	184,000	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	รวม	104,000	บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	ตั้งไว้	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรืออนุญาตตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างที่ปรึกษา ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

2) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลทางด้านโภชนาการเด็กปฐมวัย	ตั้งไว้	84,000	บาท
--	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลทางด้านโภชนาการเด็กปฐมวัย ตำแหน่ง โภชนากร สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)	รวม	10,000	บาท
---	-----	--------	-----

1) ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	ตั้งไว้	10,000	บาท
--	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน หรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ (320300)	รวม	70,000	บาท
--	-----	--------	-----

1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	ตั้งไว้	20,000	บาท
-----------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่ต้องจัดการบริหารส่วนตำบลหนองไฮไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมี

ความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2568 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

หมวดค่าวัสดุ (533000)

รวม 70,000 บาท

1) วัสดุสำนักงาน (330100)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (331200)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน สายไฟ ปลั๊กไฟ ขาดังไมโครโฟน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

3) วัสดุงานบ้านงานครัว (331300)	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ จานรอง ไม้กวาด ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331900)	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด เอกสารเผยแพร่ ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
5) วัสดุคอมพิวเตอร์ (331012)	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์พวงหมึก แป้นพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	95,000	บาท
1) ค่าไฟฟ้า (340100)	ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 3 ศูนย์			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)	ตั้งไว้	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
งบลงทุน (54000)	รวม	271,300	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	271,300	บาท
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (411100)	รวม	260,400	บาท
1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	ตั้งไว้	58,500	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 58,500.-บาท (สำหรับติดตั้งกองการศึกษาฯ อบต.หนองไฮ)

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1)

2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ตั้งไว้ 175,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 58,500.-บาท (สำหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังัก อบต.หนองไฮ)

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1)

3) ตู้เหล็ก ตั้งไว้ 26,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 6,600.-บาท รายละเอียดปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600) รวม 10,900 บาท

1) เครื่องเสียง ตั้งไว้ 10,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,900.-บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

- ตู้ลำโพงล้อยาก 12 นิ้ว กำลังขับไม่น้อยกว่า 80 วัตต์
- ไมโครโฟนไร้สาย UHF (803.3 & 805.MHz) พร้อมที่แขวนไมค์อยู่บริเวณด้านข้าง
- ปุ่มวอลุ่มเสียงแบบมือหมุน เพิ่มเสียงหรือลดเสียงได้อย่างอิสระ Vol,Bass และ Treble
- เล่นไฟล์เพลง MP 3 ผ่าน USB,SD พร้อมด้วยปุ่มควบคุม
- สามารถบันทึกเสียงลง USB ได้
- มีโหมด MIC Priority เบาเสียงดนตรี อัตโนมัติ ขณะพูดไมค์
- มีช่องต่อสัญญาณอินพุต AUX Input (L-R) และช่องต่อสัญญาณเอาต์พุต AUX Output (L-R)
- มีช่องเสียบไมโครโฟน 2 ชุด ปรับเสียง M.Vol,M.Bass,M.Treble,Delay และ Echo

- มีช่องเสียบกีตาร์ 2 ชุด ปรับเสียง G,Vol
- สวิตช์พาวเวอร์ สามารถปรับได้ 2 รูปแบบ เพื่อรองรับการใช้งานไฟ AC (220V) และ DC (12V)
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	รวม	4,247,593.00	บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	2,349,993	บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	1,473,275	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	รวม	504,000	บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ทำความสะอาด	ตั้งไว้	252,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 3 ราย ระยะเวลา 12 เดือน			
2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานทั่วไป	ตั้งไว้	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน			
3) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานทั่วไป	ตั้งไว้	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโพน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน			
4) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานทั่วไป	ตั้งไว้	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน			
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ (320300)	รวม	969,275	บาท
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ตั้งไว้	21,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เช่น ฝืนนอน หมอน จาน ช้อน ถ้วย น้ำยาล้างจาน ยาสีพื้น แปรงสีพื้น เป็นต้น จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้			
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ	เป็นเงิน	7,000	บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด	เป็นเงิน	7,000	บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโพน	เป็นเงิน	7,000	บาท
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562			
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561			
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 1)			

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ตั้งไว้

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องตัดหญ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ	เป็นเงิน	2,000	บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด	เป็นเงิน	2,000	บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโพรง	เป็นเงิน	2,000	บาท

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3)

4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ตั้งไว้

661,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้ (คนXบาทXวัน)

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ	21X36X245	เป็นเงิน	185,220	บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด	26X36X245	เป็นเงิน	229,320	บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโพรง	28X36X245	เป็นเงิน	246,960	บาท

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 9433 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอบรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 20)

5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ตั้งไว้

15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ	เป็นเงิน	5,000	บาท
-------------------------------	----------	-------	-----

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด	เป็นเงิน	5,000	บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโพรง	เป็นเงิน	5,000	บาท

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 2)

6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา **ตั้งไว้ 147,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา รายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ	21X1,972	เป็นเงิน	41,412	บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด	26X1,972	เป็นเงิน	51,272	บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโพรง	28X1,972	เป็นเงิน	55,216	บาท

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 10)

7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา **ตั้งไว้ 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา รายการค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ	21X200	เป็นเงิน	4,200	บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด	26X200	เป็นเงิน	5,200	บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโพรง	28X200	เป็นเงิน	5,600	บาท

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที 45 ลำดับที่ 5)

8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ตั้งไว้ 21,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา รายการค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ	21X290	เป็นเงิน	6,090	บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด	26X290	เป็นเงิน	7,540	บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโพรง	28X290	เป็นเงิน	8,120	บาท

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที 45 ลำดับที่ 6)

9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ตั้งไว้ 24,375 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ	21X325	เป็นเงิน	6,825	บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด	26X325	เป็นเงิน	8,450	บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโพรง	28X325	เป็นเงิน	9,100	บาท

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที 45 ลำดับที่ 7)

10) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ตั้งไว้ 36,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ	21X490	เป็นเงิน	10,290	บาท
---------------------------------	--------	----------	--------	-----

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด	26X490	เป็นเงิน	12,740	บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโพรง	28X490	เป็นเงิน	13,720	บาท

- พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้า ที่ 45 ลำดับที่ 8)

11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษารายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาภายในสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 1 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ จำนวน 20,000 บาท

- ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด มท.0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้า ที่ 45 ลำดับที่ 9)

หมวดค่าวัสดุ (533000)

รวม 876,718.00 บาท

1) วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

ตั้งไว้ 876,718.00 บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ จำนวน 5 โรงเรียน และสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 3 ศูนย์ รายละเอียดดังนี้

1.โรงเรียนบ้านนาแก	55X7.51X260	เป็นเงิน	107,393.00	บาท
2.โรงเรียนบ้านนาवल	82X7.51X260	เป็นเงิน	160,113.20	บาท
3.โรงเรียนบ้านสร้างโพรง	122X7.51X260	เป็นเงิน	238,217.20	บาท
4.โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง	48X7.51X260	เป็นเงิน	93,724.80	บาท
5.โรงเรียนบ้านหนองบัว	67X7.51X260	เป็นเงิน	130,824.20	บาท
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ	21X7.51X260	เป็นเงิน	41,004.60	บาท
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด	26X7.51X260	เป็นเงิน	50,767.60	บาท
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโพรง	28X7.51X260	เป็นเงิน	54,672.80	บาท

- พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 9628 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่อง การปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้า ที่ 47 ลำดับที่ 16 และ ลำดับที่ 17)

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	1,897,600	บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม	1,897,600	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	รวม	1,897,600	บาท
1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาแก	ตั้งไว้	297,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 55 คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 297,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท0816.2/ว 9433 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอบปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้า ที่ 47 ลำดับที่ 15)

2. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาหวล	ตั้งไว้	442,800	บาท
--	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 82 คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 442,800 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท0816.2/ว 9433 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอบปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้า ที่ 47 ลำดับที่ 15)

3. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างโพน	ตั้งไว้	536,800	บาท
---	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 122 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 536,800 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท0816.2/ว 9433 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอบปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 15)

4. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำเกลือ

ตั้งไว้ 259,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 48 คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 259,200 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท0816.2/ว 9433 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอบปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 15)

5. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัว

ตั้งไว้ 361,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 67 คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 361,800 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท0816.2/ว 9433 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอบปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 15)

แผนงานสาธารณสุข (00220)	รวม	320,000	บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)	รวม	320,000	บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	80,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	80,000	บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	ตั้งไว้	10,000	บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยให้ทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนมีนาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี (ตัวละ 6 บาท : ปี) และค่าจ้างทำหมันสัตว์เพื่อจัดสวัสดิการสัตว์ ค่าจ้างฉีดวัคซีนเพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 3276 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566			
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ (320300)	รวม	70,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big Cleaning Day	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2568 ภายในสำนักงาน อบต.หนองไฮ และหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อาหาร เป็นต้น (รายละเอียดอื่นตามโครงการฯ กำหนด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564			

- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 4)

2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2568 ในพื้นที่และพื้นที่เกิดโรคระบาด เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 1)

3) ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2568 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามรายละเอียดโครงการฯ)

- พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

- หนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 940 เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดการ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 2)

4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 3)

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 240,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน (561000)

รวม 240,000 บาท

1. เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน (610400)

รวม 240,000 บาท

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลหนองไฮตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน

ตั้งไว้ 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลหนองไฮ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ละ 20,000.-บาท รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนที่แต่ละหมู่บ้านได้เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3122 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้าที่ 5-7 ลำดับที่ 1-12)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)	รวม	40,000	บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)	รวม	40,000	บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	40,000	บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	40,000	บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ (320300)

รวม	40,000	บาท
ตั้งไว้	20,000	บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปี 2568 เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และน้ำดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ (รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 7)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพและปฏิบัติธรรม ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพและปฏิบัติธรรม ประจำปี 2568 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และน้ำดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ (รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 8)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)	รวม	2,825,496	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	รวม	2,428,496	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	2,023,596	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	2,023,596	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	ตั้งไว้	1,309,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ			
2. เงินประจำตำแหน่ง (220300)	ตั้งไว้	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้			
1) ผู้อำนวยการกองช่าง	เดือนละ	3,500 X 12 เดือน	เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ			
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	ตั้งไว้	660,516	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองช่าง รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ			
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	ตั้งไว้	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ			
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	265,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	30,000	บาท
1. ค่าเช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามที่กฎหมายกำหนด			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม			

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ (310500)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีสิทธิ ตามที่ระเบียบกำหนด

- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข

หมวดค่าใช้สอย (532000)

รวม 100,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

รวม 60,000 บาท

1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

2) ค่าจ้างเหมาบริการ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็บปก เข้าเล่ม และค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ให้กับบุคคลภายนอก กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ยังไม่มีพนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

4) ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประปาหมู่บ้าน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ (320300)

รวม 40,000 บาท

1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่ต้องจัดการบริหารส่วนตำบลหนองไฮไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และ มีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

หมวดค่าวัสดุ (533000)

รวม 135,000 บาท

1) วัสดุสำนักงาน (330100)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หมึกถ่ายเอกสาร ธงชาติ ผ้าสี ธงประดับ ดินสอ กระดาษ ปากกา กระดาษ Photo (ชนิดกันน้ำ) แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล แฟ้มเอกสาร น้ำดื่ม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ บัลลัส สวิตเตอร์ สายไฟฟ้า เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

3) วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

4) วัสดุก่อสร้าง (330400)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมัน สี แปรงทาสี ทราวย อิฐ ปูน ตะปู ค้อน ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330600)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล/เบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันจารบี น้ำมัน

เกียร์ เป็นต้น รวมถึงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง และน้ำมันสำหรับตัดหญ้าบริเวณถนนรอบหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (330900)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

7) วัสดุคอมพิวเตอร์ (331200)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ คีย์บอร์ด แผ่นดิสก์ หมึกปริ้นเตอร์ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

8) วัสดุสำรวจ (331600)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

9) วัสดุอื่น (331900)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน (54000)

รวม 139,900 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)

รวม 139,900 บาท

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (411100)

รวม 40,900 บาท

1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

ตั้งไว้ 40,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 40,900.-บาท (สำหรับติดตั้งกองช่าง อบต.หนองไฮ)

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้าที 4 ลำดับที่ 1)

2. ครุภัณฑ์การเกษตร (541100)

รวม 75,000 บาท

1) ชั๊ปเมอร์สูบน้ำ (Submerse)

ตั้งไว้ 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั๊ปเมอร์สูบน้ำ (Submerse) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 18,000.-บาท เพื่อใช้สำหรับสูบน้ำประปาหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้

- ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 แรงม้า
- สำหรับไฟ 1 เฟส 220 โวลต์
- ส่งน้ำไม่น้อยกว่า 40 เมตร
- ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/นาที่
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที 49 ลำดับที่ 13)

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (541100)

รวม 24,000 บาท

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล

ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000.-บาท

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)	รวม	397,000	บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	397,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	337,000	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	รวม	317,000	บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างประจำร้อยละ	ตั้งไว้	252,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างประจำร้อยละ จำนวน 3 ราย ระยะเวลา 12 เดือน โดยดำเนินการออกให้ บริการจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล และมูลฝอยทั่วไป ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ตามแผนการปฏิบัติงาน การจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล และมูลฝอยทั่วไป (งานสาธารณสุข)			
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
2) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ตั้งไว้	65,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้กับเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (งานสาธารณสุข)			
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ (320300)			
	รวม	20,000	บาท
1) โครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในการกำจัดขยะ	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในการกำจัดขยะ (รายละเอียดตามโครงการ) (งานสาธารณสุข)			
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560			
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 2)			
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	60,000	บาท
1) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330500)	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เช่น ยางรถยนต์ ไขควง ประแจ แม่แรง น้ำมัน สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย (งานสาธารณสุข)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330600)	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล/เบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย เป็นต้น			

สำหรับบรรทุกขะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ (งานสาธารณสุข)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)	รวม	80,000	บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)	รวม	80,000	บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	40,000	บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	40,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ (320300)			
	รวม	40,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการเช่นกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 1)			
2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้าน	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2568 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และน้ำดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นตาม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ (รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 1)			
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	40,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)	รวม	30,000	บาท
1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท.(สถานที่กลาง)	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9386 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565			

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

- หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ที่ อบ 82801/ว 63 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้า ที่ 55 ลำดับที่ 7)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)

รวม 10,000 บาท

1) อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2568 โดยสั่งจ่ายเช็ค "เงินอุดหนุนยาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้า ที่ 62 ลำดับที่ 3)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)	รวม	280,000	บาท
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	รวม	130,000	บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	130,000	บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	130,000	บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ (320300)

รวม 130,000 บาท

1) โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี 2568 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น

(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 7)

2) โครงการเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568 เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ รายละเอียดตามโครงการเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม

(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 10)

3) โครงการเยาวชนปลอดยาเสพติด

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนปลอดยาเสพติด ประจำปี 2568 เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ รายละเอียดตามโครงการเยาวชนปลอดยาเสพติด

(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 8)

4) โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568

(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 9)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)	รวม	3,435,400	บาท
งานก่อสร้าง (00312)	รวม	3,435,400	บาท
งบลงทุน (541000)	รวม	3,435,400	บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	รวม	2,461,000	บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (421000)	รวม	2,461,000	บาท
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างโง่น หมู่ที่ 5 (เส้นคอนเจ้าปู่)			
	ตั้งไว้	477,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างโง่น หมู่ที่ 5 (เส้นคอนเจ้าปู่) ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองไฮ กำหนด)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 23)			
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างโง่น หมู่ที่ 5 ถึงบ้านตลาด หมู่ที่ 11 (จุดนายนายบุญมี มีคำนิตย์ ถึง นายทวีศักดิ์ ผลาชุม)	ตั้งไว้	471,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างโง่น หมู่ที่ 5 ถึง บ้านตลาด หมู่ที่ 11 (จุดนายนายบุญมี มีคำนิตย์ ถึง นายทวีศักดิ์ ผลาชุม) ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองไฮ กำหนด)			
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 38)			
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 (ถึงหนองบัวน้อย) ตั้งไว้	471,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 (ถึงหนองบัวน้อย) ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองไฮ กำหนด)			
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 16)			
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้	498,000	บาท	
จากที่นายนายอัมรินทร์ ปัญญาใส ถึง ที่นายนายชันทอง สรแสง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 (จากที่นายนายอัมรินทร์ ปัญญาใส ถึง ที่นายนายชันทอง สรแสง) ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน			

อบต.หนองไฮ กำหนด)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 14)

5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างโพน หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 405,000 บาท

(จากบ้านนายคำไหล แก้วแจ่ม ถึงถนนลาดยางไปบ้านนาหวล หมู่ที่ 9)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างโพน หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายคำไหล แก้วแจ่ม ถึงถนนลาดยางไปบ้านนาหวล หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองไฮ กำหนด)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 44)

6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 139,000 บาท

(จากบ้านนายบุตรดี ทำสะอาด ถึงบ้านนางอรทัย เต็มดวง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายบุตรดี ทำสะอาด ถึงบ้านนางอรทัย เต็มดวง ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองไฮ กำหนด)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 9)

2. ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421300) รวม 641,000 บาท

1.) โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 339,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ปากบนกว้าง 13.00 เมตร ปากล่าง กว้าง 8.00 เมตร ลึก 3.70 เมตร ยาว 275.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองไฮ กำหนด)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 104)

2.) โครงการขุดลอกลำห้วยเจ็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 302,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกลำห้วยเจ็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ปากบนกว้าง 15.00 เมตร ปากล่าง กว้าง 9.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 575.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองไฮ กำหนด)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 1)

3. ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ (420600) รวม 313,400 บาท

1) โครงการบ้านท้องถิ่นไทย ประชาธิปไตยร่วมใจ ตั้งไว้ 313,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย ประชาธิปไตยร่วมใจ โดยดำเนินการในลักษณะการก่อสร้าง

ที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจน ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง รายงานสมรักษ์ รุจิโกชน
บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองไฮ กำหนด)
(สำนักงานปลัด)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 6)

4. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) (421300)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว /2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564

แผนงานการเกษตร (00320)	รวม	70,000	บาท
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (00322)	รวม	70,000	บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	70,000	บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	70,000	บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ (320300)

รวม 70,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

"เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน"

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน "เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน" เพื่อลดสภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น อสม.อณ. ตลอดจน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม และช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน รวมทั้งเป็น การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ให้เป็นชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้า 52 ลำดับที่ 3)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการ"รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าต้นไม้ ปรับปรุงแหล่งน้ำ เป็นต้น (รายละเอียดตามโครงการ) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้า 52 ลำดับที่ 1)

3) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ(รายละเอียดตามโครงการ)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้า 52 ลำดับที่ 4)

4) ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อบท.1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ(รายละเอียดตามโครงการ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3718 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีถนนที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และประชาชนเดินทางสัญจรด้วยความปลอดภัยโดยให้มีการปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ของชุมชน ด้วยการรักษาความสะอาดบริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับสีชมพูเข้มหรือสีแดง เช่น บัวตอง เฟื่องฟ้า ชมพูพันธุ์ทิพย์ เป็นต้น และไม้ยืนต้นประจำท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด เช่น ทองกวาว เสลา จามจุรี เป็นต้น ให้ร่มรื่นและสวยงามทั้งสองข้างทาง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 หน้า 52 ลำดับที่ 2)

5) ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อบท.1 สวนสมุนไพร

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ(รายละเอียดตามโครงการ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 3704 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานโครงการ 1 อบท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568 โดยให้มีพื้นที่แหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจใช้พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดที่มีความพร้อม (มีพื้นที่เพียงพอต่อการทำสวน พื้นที่ปลูกแปลงเดียวหรือหลายแปลงรวมกันไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร) มีสภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชพรรณสมุนไพรและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานดูแลพืชพรรณสมุนไพร โดยกำหนดกิจกรรมระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 "สมุนไพรท้องถิ่นเรา"

กิจกรรมที่ 2 "ปลูกปักษ์สมุนไพร"

กิจกรรมที่ 3 "สวนสมุนไพร ท้องถิ่น ทรงคุณค่า"

กิจกรรมที่ 4 "อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น"

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2562

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 1)

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

หน้า : 1/44

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,000						
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,040,800						
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,648,000						
		เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	12,000						
		เงินสำรองจ่าย	233,831						
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	450,000						
		เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	60,000						
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ข.ค.บ.)	50,000						
งบกลาง	งบกลาง	1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	110,000						
		3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	10,000						

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				230,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				10,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				9,040,800
		เบี้ยยังชีพความพิการ				3,648,000
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ				12,000
		เงินสำรองจ่าย				233,831
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				450,000
		เงินบำนาญบำนาญพนักงานครู				60,000
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ข.ค.บ.)				50,000
งบกลาง	งบกลาง	1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่				110,000
		3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร				10,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ				
		เงินช่วยค่าที่พัก ราชการ/พนักงาน				10,000
		เงินช่วยค่าที่พัก พนักงานจ้าง				10,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน นายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				695,520
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก				120,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก				120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์กร บริหารส่วนตำบล				115,920
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				1,606,320
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น				9,383,720
		เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น				242,400

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเชิงชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		210,000		42,000		42,000	
		เงินวิทยฐานะ				218,400			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,974,440		752,640		660,516	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		96,000		12,000		12,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
		ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		40,000					
		ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			30,000				
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง		30,000					
		ค่าเบี้ยประชุม		30,000					
		ค่าเช่าบ้าน		80,000		20,000		10,000	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่ายประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง				294,000
		เงินวิทยฐานะ				218,400
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				4,387,596
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง				120,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				
		ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ				40,000
		ค่าบุคลากรอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน				30,000
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในการเลือกตั้ง				30,000
		ค่าเบี้ยประชุม				30,000
		ค่าเช่าบ้าน				110,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

หน้า : 7/44

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความรู้เห็นแจ้งของชุมชน
คำขอแบบ		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		60,000		30,000			20,000	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
คำใช้โดย		1) ค่าจ้างเหมาบริการ		50,000					10,000	
		1) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างประจำทดแทน							252,000	
		1) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานระดับพลเรือน								
		1) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานระดับพลเรือน								
		2) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานระดับพลเรือน			840,000					
		2) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานระดับพลเรือน								
		2) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานระดับพลเรือน							20,000	
		2) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานระดับพลเรือน		10,000						
		2) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานระดับพลเรือน								
		3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานระดับพลเรือน							65,000	
		3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานระดับพลเรือน			84,000					

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา	รวม
ค่าตอบแทน		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ				110,000
		รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
ค่าใช้สอย		1) ค่าจ้างเหมาบริการ				60,000
		1) ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างประจำ ชยะ				252,000
		1) ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิงในการ ปฏิบัติงานดับเพลิง				840,000
		2) ค่าจ้างออกแบบ ค่า รับรองแบบ				20,000
		2) ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีตามค่า พิพาท				10,000
		2) ค่าธรรมเนียมกำกับจัด ขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล				65,000
		3) ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการ				84,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

หน้า : 9/44

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์							10,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการ		50,000		20,000				
		ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน (อาคารหลังที่ 2)		84,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (อาคารหลังที่ 1)		84,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก					10,000			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรนอกหน่วยงานทั่วไป				84,000				
		ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรนอกหน่วยงานทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธ				84,000				

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์				10,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ				70,000
		ค่าจ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดสำนักงาน (อาคารหลังที่ 2)				84,000
		ค่าจ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดอาคาร สำนักงาน (อาคารหลัง ที่ 1)				84,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก				10,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกคนงาน ทั่วไป				84,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกคนงาน ทั่วไป ประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ตลาด สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง ไธ				84,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

หน้า : 11/44

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโพรง				84,000				
		ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ทำความสะอาด				252,000				
		ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านงานการคลัง		84,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์		84,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลทางด้านโภชนาการเด็กปฐมวัย				84,000				
		ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน		84,000						

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคลากรนอกคนงาน ทั่วไป ประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้าง โพรง				84,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ บุคลากรนอกผู้ทำ ความสะอาด				252,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ในระบบสารสนเทศด้าน งานการคลัง				84,000
		ค่าจ้างเหมาบริการผู้ ปฏิบัติงานด้านประชา สัมพันธ์				84,000
		ค่าจ้างเหมาบริการผู้ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลทาง ด้านโภชนาการเด็ก ปฐมวัย				84,000
		ค่าจ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัยอาคาร สำนักงาน				84,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แนวเขตการปกครอง ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น				10,000
		ค่าธรรมเนียมตรงสอบ คุณภาพน้ำ				20,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง และพิธีการ				
		ค่ารับรอง				10,000
		ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด อาคารต่าง ๆ				10,000
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธี	20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชุม ราชการ				30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด งานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ				20,000
		ค่าพยานหมู่ดอกไม้ พาน ประดับพุ่มดอกไม้ พาน พุ่มเงินพุ่มทอง กรวย ดอกไม้				10,000

หน้า : 15/44

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		40,000						
		รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา								
		ปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
		1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ						20,000		
		1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาชนหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล		15,000						
		1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		20,000		20,000			20,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่ารับรอง (รายจ่ายใน การรับรองหรือเสี่ยง รับรองขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น)				40,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ				
		1) ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้พิการ และผู้อยู่แล้วผู้พิการ				20,000
		1) ค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดประชุม ประชาชนหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล				15,000
		1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ				60,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

หน้า : 17/44

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานพิเศษและ ชุมชน	แผนงานสร้างความรู้ และเรื่องชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1) ค่าใช้จ่ายในโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้า นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒนวรราชดิยราชนารี					20,000			
		1) ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม		60,000		20,000			20,000	
		1) โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว)				21,000				
		13) ค่าใช้จ่ายในการ เตรียมการระหว่างการประชุม สัจใจ สงเสด็จ		20,000						
		13. โครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด								
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมชมรมผู้ สูงอายุ ดูแลสุขภาพและ ปฏิบัติธรรม						20,000		
งบดำเนินงาน		ค่าใช้สอย								

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1) ค่าใช้จ่ายในโครงการ สืบทอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางเฉยเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ค์วิมลวรรณรัชราชกุมารี				20,000
		1) ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม				100,000
		1) โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว)				21,000
		13) ค่าใช้จ่ายในการ เตรียมการระหว่างการจัด รับเสด็จ ส่งเสด็จ				20,000
		13. โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	50,000			50,000
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมชมรมผู้ สูงอายุ ดูแลสุขภาพและ ปฏิบัติธรรม				20,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

หน้า : 19/44

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2) ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม							
		2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก				20,000			
		2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ รักป่า รักษาแผ่นดิน							
		2) ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานและสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์							
		2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพัดพู่)			6,000				
		3) ค่าใช้จ่ายโครงการชักชวนแม่บ้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย			20,000				
		3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา			30,000				

หน้า : 20/44

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2) ค่าใช้จ่ายโครงการ เยาวชนรักษาสีเสื้อ	20,000			20,000
		2) ค่าใช้จ่ายตาม โครงการรณรงค์การเฝ้า ระวัง ควบคุม ป้องกัน และระงับการแพร่ ระบาดของโรคใช้เลือด ออก				20,000
		2) ค่าใช้จ่ายตาม โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน			10,000	10,000
		2) ค่าใช้จ่ายไปโครงการ สืบสานและสนับสนุน งานประเพณีสงกรานต์	50,000			50,000
		2) โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับตัดหญ้า)				6,000
		3) ค่าใช้จ่ายโครงการ ชักชวนแม่ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยที่ เกิดจากอัคคีภัย				20,000
		3) ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาบุคลากรทางการ ศึกษา				30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเศรษฐกิจชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเงินแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน คำใช้สอย	3) ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนปลอดภัยชาติ								
	3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา อบต.		40,000						
	3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)				661,500				
	3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		50,000						
	4) ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม								
	4) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ								
	4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด							20,000	

รับพิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานภาคสนาม วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3) ค่าใช้จ่ายโครงการ เขาวงกตอยุธยาเสด็จ	20,000			20,000
		3) ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา อบต.				40,000
		3) โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)				661,500
		3) โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน				50,000
		4) ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส ใจสิ่งแวดล้อม			10,000	10,000
		4) ค่าใช้จ่ายโครงการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	40,000			40,000
		4) ค่าใช้จ่ายตาม โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับ การแพร่ระบาดของโรค ติดต่อ โรคระบาด				20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษามูลค่าของเงิน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและสหกรณ์	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
งบดำเนินงาน	4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าน้ำดื่ม)				15,000			
	5) ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อปท. 1 ส่วนสนับสนุนโทร							
	5) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้าน							20,000
	5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง		10,000					
	5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว))					147,900		
	5.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย							

หน้า : 24/44

รับพิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4) โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าน้ำดื่ม)				15,000
		5) ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร			10,000	10,000
		5) ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมและเพิ่มทักษะ ในการประกอบอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีแม่ บ้าน				20,000
		5) ค่าใช้จ่ายตาม โครงการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง				10,000
		5) โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน(รายหัว))				147,900
		5.โครงการอนุรักษ์พัน ธุกรรมเมืองจากพระ ราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนสุดาฯสยามบรมราช กุมารี			20,000	20,000

158

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานศิลปะและวัฒนธรรม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว		10,000					
		6) ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด							20,000
		6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)			15,000				
		7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี		10,000					
		7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)			21,750				

รับพิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	6) ค่าใช้จ่ายตาม โครงการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร ศรีรัตนมหาธิราชรังสฤษฎิ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว				10,000
		6) ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด				20,000
		6) โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)				15,000
		7) ค่าใช้จ่ายตาม โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุ ทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี				10,000
		7) โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ เรียน)				21,750

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)				24,375
		9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)				36,750
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ				30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)				50,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big Cleaning Day				10,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน "เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน"			20,000	20,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย					

หน้า : 30/44

วันที่พิมพ์ : 9/8/2561 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมกฎหมายและ อำนาจหน้าที่ของ สมาชิกสภา อบต.หนอง ไธ				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทาง ทางไปราชการต่าง ประเทศชั่วคราว				40,000
		ค่าใช้จ่ายหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์				5,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.หนองไธ				30,000
		โครงการส่งเสริมการ ปลูกจิตสำนึกในการ ก้ำจัดขยะ				20,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

หน้า : 31/44

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและปศุสัตว์	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
ค่าใช้สอย		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (รายการค่าใช้สอยในการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬารายการภายใน)				20,000				
		โครงการสืบสานประเพณีทำบุญถวายสังฆทานด้วยเทียนไข								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		210,000						
		วัสดุสำนักงาน		114,000	10,000	30,000			30,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		40,000		10,000			20,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	5,000	881,718			5,000	
		วัสดุก่อสร้าง							20,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000	20,000				20,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		55,000	30,000				50,000	
		วัสดุการเกษตร		10,000	5,000					
ค่าวัสดุ		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000		5,000			10,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000	10,000	20,000			20,000	
		วัสดุสำรวจ							10,000	
		วัสดุอื่น		10,000					10,000	
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า		360,000		60,000				
		ค่าบริการโทรศัพท์		5,000						

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ ันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
ค่าใช้สอย		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถาน ศึกษา (รายการค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการแข่งขันกีฬา ภายใน)				20,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีทำบุญถวาย สังฆทานตำบลหนองไธ	50,000			50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				210,000
		วัสดุสำนักงาน				184,000
งบดำเนินงาน		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				70,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว				911,718
		วัสดุก่อสร้าง				20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				60,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				135,000
		วัสดุการเกษตร				15,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				25,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				110,000
		วัสดุสำรวจ				10,000
		วัสดุอื่น				20,000
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า				420,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				5,000

166

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์				5,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				115,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง				10,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน				17,500
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1) แก้อื้อสำนักงาน				17,500
		1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง)				99,400
		1) ตู้เหล็ก				6,600
		2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง)				282,700
		2) โต๊ะพับกลมหน้าเหล็ก				15,000
		3) ตู้เหล็ก				26,400
		3) เค้นท์ผ้าใบ				40,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง)				256,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร				
		จับแมร์สูบน้ำ				75,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานพิเศษและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		1) เครื่องเสียง				10,900				
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
		1) เครื่องคอมพิวเตอร์		24,000						
		1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล							24,000	
		2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		24,000						
		3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)		4,100						
		4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด 1 (28 นิ้ว/นาท)		8,900						
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ								
		1) โครงการบ้านทอถิ่นไทย ประชาชนร่วมใจ								
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		1) เครื่องเสียง			10,900
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
		1) เครื่องคอมพิวเตอร์			24,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล			24,000
		2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			24,000
		3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			4,100
		4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A ขนาด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)			8,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
		1) โครงการบ้านท้องถิ่นไทย ประชากรร่วมใจ	313,400		313,400
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

หน้า : 37/44

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพและความปลอดภัย	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างใหม่ หมู่ที่ 5 (เส้นดอนเจ้าปู่)								
		2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลลาด หมู่ที่ 11 (จุดนานาชาติภูมิ มีคำ นิตย์ ถึง นายพรศักดิ์ ผลาชุม)								
		3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 (ถึงหนองบัวน้อย)								
		4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไธ หมู่ที่ 3 จากที่นาคมนายอมรินทร์ ปัญญาไส ถึง ที่นาคมนาย ชื่นทอง สรแสง								

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารสภา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1) โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างใหม่ หมู่ที่ 5 (เส้นตอนเจ้าปู่)		477,000		477,000
		2) โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างใหม่ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านตลาด หมู่ที่ 11 (จุดนายบุญมี มีคำ นิคย์ ถึง นายพริ้งกัณฑ์ ผลาญ)		471,000		471,000
		3) โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 (ถึงหนองบัวน้อย)		471,000		471,000
		4) โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 จากที่นายนายอัมรินทร์ ปัญญาใส ถึง ที่นาย ชั้นทอง สรแสง		498,000		498,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างใหม่ หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายคำไหล แก้วแจ่ม ถึงถนนลาดยางไปบ้านนาหวล หมู่ที่ 9)								
		6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายบุตรดี ฟาสะอาด ถึง บ้านนางอรทัย เต็มดวง)								
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		1) โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 12								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	2) โครงการขุดลอกลำห้วยเจ็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2								
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)								
		เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น								

รับพิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5) โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างใหม่ หมู่ที่ 7 (จากบ้านยกค่าไหล แก้วเข้ม ถึงถนนลาด ยางไปบ้านนวนว หมู่ที่ 9)		405,000		405,000
		6) โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายบุตรดี ทำ สะอาด ถึง บ้านนางอร ทัย เดิมดวง)		139,000		139,000
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		1) โครงการขุดลอก ลำห้วยแคน บ้านนา สามัคคี หมู่ที่ 12		339,000		339,000
		2) โครงการขุดลอกลำ ห้วยเจ็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2		302,000		302,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าชุดเย็บสัณฐานแบบปรับ ราคาได้ (ค่า X)		20,000		20,000
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
งบส่วนอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1) อุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุดมราชธานี								
		1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการณ์ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สถานีกลาง)								30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		1) อุดหนุนศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดมราชธานี								10,000
		1.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาแก				297,000				
		2.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาหวด				442,800				
		3.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างโพธิ์				536,800				
		4.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำกลิ้ง				259,200				

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1) อุดหนุนตามโครงการ จัดงานประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี	30,000			30,000
		1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ อปท.(สถานที่กลาง)				30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		1) อุดหนุนศูนย์อำนวยการ การป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดจังหวัด อุบลราชธานี				10,000
		1.อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านนาแก				297,000
		2.อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านนาหวด				442,800
		3.อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านสร้างโพ้น				536,800
		4.อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำเกีลียง				259,200

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	5.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัว				361,800				
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลหนองไฮตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน					240,000			
		รายจ่ายอื่น								
		1.ค่าใช้จ่ายตามค่าพิพาทฯ		10,000						
		รวม	13,874,631	14,349,260	1,134,000	8,591,213	320,000	40,000	2,825,496	80,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2567 12:52:11

หน้า : 44/44

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	5.อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัว				361,800
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	1) อุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้านใน ตำบลหนองไธตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน				240,000
		รายจ่ายอื่น				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	1.ค่าใช้จ่ายตามคำ พิพากษา				10,000
		รวม	280,000	3,435,400	70,000	45,000,000



แบบประมาณการก่อสร้าง (ปร.๔,ปร.๕)

แบบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

1) โครงการบ้านท้องถิ่นไทย ประชาธิปไตยร่วมใจ ตั้งไว้ 313,400.-บาท

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.หนองไฮ
ชื่อโครงการ บ้านท้องถิ่นไทย ประชากรร่วมใจ				
เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ				
สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง กองช่าง อบต.หนองไฮ				
แบบเลขที่ /				

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๓๘,๘๗๒.๖๒	๑.๓๐๙๑	๓๑๒,๓๐๘.๑๔	เงื่อนไขในการใช้ Factor F
๒	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	๖๕๐.๐๐	๑.๐๓/๐	๖๙๕.๕๐	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%
	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ				เงินประกันผลงานหัก.....%
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๑๓,๔๐๓.๖๔	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๑๓,๔๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างครั้งนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
- เอกสารกำหนดราคากลาง ไม่สามารถใช้พิจารณาประกอบการควบคุมงานได้ ยกเว้นรายการแบบก่อสร้างขัดแย้งกัน

ลงชื่อ	ประธานกรรมการ
()	
ลงชื่อ	กรรมการ
()	
ลงชื่อ	กรรมการ
()	

ลงชื่อ	ประมาณราคา
(นายเอกภพ สารทอง)	
นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ลงชื่อ	ตรวจ
(นายเวียงชัย ละเล็ด)	
ผู้อำนวยการกองช่าง	
ลงชื่อ	เห็นชอบ
(นายพลิชรุ์ วิทยาขาว)	
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ	
ลงชื่อ	อนุมัติ
(นายคำปุ่น บุญสาส์)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย ประชากรร่วมใจ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ /

รายการเลขที่ /

ฝ่าย/งาน

ก่อสร้าง

กองช่าง อบต.หนองไฮ

ประมาณราคาเมื่อ

8 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	- ขุดดิน/ถมกลับ	10.00	ม ³	-	-	125.00	1,250.00	1,250.00	
	- คอนกรีต 1:3:5 180 ksc.	0.72	ม ³	2,102.80	1,514.02	398.00	286.56	1,800.58	
	- ทราดยาบรองกันหลุม	0.72	ม ³	327.10	235.51	-	-	235.51	
	รวมงานฐานราก							3,286.09	
2	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีต 1:2:4 240ksc.	9.34	ม ³	2,158.88	20,163.94	498.00	4,651.32	24,815.26	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม. SR24	0.04	ตัน	23,788.00	1,029.78	4,001.00	173.20	1,202.99	
	- เหล็กเส้น RB 12 มม. SR24	0.16	ตัน	22,940.00	3,740.06	3,300.00	538.02	4,278.09	
	- ไม้แบบ+เครื่อ+ตะปู	13.00	ม ²	450.00	5,850.00	115.00	1,495.00	7,345.00	
	- สวดผูกเหล็ก 18"	3.50	กก.	34.58	121.03	-	-	121.03	
	- เสาล้ำเรียง 0.15x0.15x3.00 ม.	3.00	ตัน	870.00	2,610.00	-	-	2,610.00	
	- เสาล้ำเรียง 0.15x0.15x4.00 ม.	9.00	ตัน	1,160.00	10,440.00	-	-	10,440.00	
	- ตะแกรงล้าเรียงรูป ๑ 4 มม. 0.25x0.25 ม.	83.00	ม ²	30.00	2,490.00	5.00	415.00	2,905.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	4.15	ม ³	327.10	1,357.47	-	-	1,357.47	
	- เหล็ก [100x50x20x3.2 ม.	2.00	ท่อน	929.44	1,858.88	340.00	680.00	2,538.88	
	รวมงานโครงสร้าง							57,613.71	
3	งานหลังคา								
	- Metal sheet หนา 0.3 มม. (สีขาว)	86.74	ตร.ม.	80.00	6,939.20	-	-	6,939.20	
	- แป้ล้าเรียงรูป	84.00	ม.	35.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
	- อุปกรณ์ยึด	1	เหมา	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- เหล็ก [75x45x15x2.3 ม.	16.00	ท่อน	599.57	9,593.12	210.00	3,360.00	12,953.12	
	- เหล็ก [100x50x20x3.2 ม.	4.00	ท่อน	929.44	3,717.76	340.00	1,360.00	5,077.76	
	- เหล็ก # 2 x 4" x 2.3 มม.	5.00	ท่อน	855.00	4,275.00	210.00	1,050.00	5,325.00	
	- เหล็ก # 1 1/2 x 3" x 2.3 มม.	5.00	ท่อน	605.00	3,025.00	190.00	950.00	3,975.00	

									2/3
	- ไม้ 1½"x3"	0.70	ลบ.ฟ.	573.87	401.71	-	-	401.71	
	- เชิงชาย ไม้สังเคราะห์ 8"	23.00	ม.	75.00	1,725.00	45.00	1,035.00	2,760.00	
	- บันลุม ไม้สังเคราะห์ 8"	24.00	ม.	75.00	1,800.00	45.00	1,080.00	2,880.00	
	- ค่าแรงมุงวัสดุ	75.00	ม ²	-	-	23.00	1,725.00	1,725.00	
	- ค่าแรงทำโครงหลังคา	-	กก.	-	-	-	-	-	
	- ทาสีกันสนิม	12.00	ม ²	50.00	600.00	35.00	420.00	1,020.00	
	รวมงานหลังคา							46,296.79	
4	งานสถาปัตยกรรม								
	- พ1	49.82	ม ²	91.26	4,546.66	40.00	1,992.80	6,539.46	
	- พ2	33.56	ม ²	364.71	12,239.77	150.00	5,034.00	17,273.77	
	- พ1	68.10	ม ²	118.29	8,055.58	100.00	6,810.00	14,865.58	
	- พ2	11.90	ม ²	380.00	4,522.00	100.00	1,190.00	5,712.00	
	- พ3	2.56	ม ²	198.05	507.01	100.00	256.00	763.01	
	- พ4	5.30	ม ²	650.00	3,445.00	100.00	530.00	3,975.00	
	- งานฝ้าเพดาน (1)	31.45	ม ²	347.75	10,936.74	100.00	3,145.00	14,081.74	
	- งานฝ้าเพดาน (2)	1.96	ม ²	366.08	717.52	100.00	196.00	913.52	
	- งานฝ้ารอบนอก (3)	26.39	ม ²	275.00	7,257.25	100.00	2,639.00	9,896.25	
	- ฉาบปูนผนัง,เสา,คาน	80.00	ม ²	44.05	3,524.20	60.00	4,800.00	8,324.20	
	- ป1	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	150.00	600.00	12,600.00	
	- ป2	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	120.00	120.00	2,320.00	
	- น1	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	200.00	400.00	6,000.00	
	- น2	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	100.00	100.00	1,800.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	80.00	ม ²	40.00	3,200.00	30.00	2,400.00	5,600.00	
	- ทาสีน้ำมัน	10.00	ม ²	55.00	550.00	35.00	350.00	900.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							111,564.54	
5	งานสุขภัณฑ์และงานสุขาภิบาล								
	- โถส้วมนั่งยองไม่มีฐาน	1.00	ชิ้น	550.00	550.00	150.00	150.00	700.00	
	- ตะแกรงกรองน้ำทิ้ง	1.00	ชิ้น	100.00	100.00	70.00	70.00	170.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง ½"	2.00	ชิ้น	75.00	150.00	25.00	50.00	200.00	
	- ท่อ P.V.C. ½" 8.5	5.00	ท่อน	55.00	275.00	20.00	100.00	375.00	
	- ท่อ P.V.C. 2" 8.5	2.00	ท่อน	195.00	390.00	20.00	40.00	430.00	

	- ท่อ P.V.C. 4" 8.5	2.00	ท่อน	850.00	1,700.00	48.00	96.00	1,796.00
	- มาตรฐานน้ำ 1/2" ใบพัด 2 ชั้น	1.00	ชุด	950.00	950.00	50.00	50.00	1,000.00
	- ประตูน้ำทองเหลือง 1/2"	2.00	ชิ้น	250.00	500.00	25.00	50.00	550.00
	- งานเชื่อมต่อและนํ้ายาประสาน	1.00	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 0.80 ม.	7.00	ชิ้น	120.00	840.00	-	-	840.00
	- ฝาปิดถังซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 0.80 ม.	2.00	ชิ้น	120.00	240.00	-	-	240.00
	- ค่าแรงงานบ่อกระโละ-บ่อซึม	1.00	งาน	-	-	700.00	700.00	700.00
	รวมงานสุขภัณฑ์และงานสุขาภิบาล							7,251.00
6	งานไฟฟ้า							
	- สวิตช์เปิด-ปิด 1ทาง	6.00	ชิ้น	39.00	234.00	70.00	420.00	654.00
	- ใต้รับจากลมเบน GRD 16A250V	5.00	ชิ้น	100.00	500.00	80.00	400.00	900.00
	- หน้ากาก 2 ช่อง+อุปกรณ์	4.00	ชิ้น	35.00	140.00	80.00	320.00	460.00
	- หน้ากาก 3 ช่อง+อุปกรณ์	1.00	ชิ้น	45.00	45.00	80.00	80.00	125.00
	- สายไฟฟ้า THW 1x25 ตร.มม.	60.00	ม.	10.00	600.00	20.00	1,200.00	1,800.00
	- สายไฟฟ้า VAF 2x2.5/1 GRD 300v	50.00	ม.	13.83	691.50	11.00	550.00	1,241.50
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟ	2.00	ชุด	350.00	700.00	-	-	700.00
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x36 w. +อุปกรณ์	3.00	ชุด	750.00	2,250.00	100.00	300.00	2,550.00
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x18 w. +อุปกรณ์	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	100.00	400.00	2,800.00
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า+อุปกรณ์	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00
	- แท่งทองแดง GRD	1.00	ชิ้น	350.00	350.00	80.00	80.00	430.00
	รวมงานไฟฟ้า							12,860.50
7	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 5 A	-	ชุด	650.00	-	-	-	-
	- ป้ายชื่อ	1.00	ป้าย	650.00	650.00	-	-	650.00
	รวมงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							650.00
	รวมเป็นค่าต้นทุนทั้งสิ้น (ยกเว้นข้อ 7)							238,872.62

หมายเหตุ ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %



โครงการ

ก่อสร้างบ้านห้องดีไทยประชารัฐร่วมใจ

ขนาดกว้าง 6.60 เมตร ยาว 8.50 เมตร สูง 3.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 31 หมู่ 4 บ้านหนองบัว รางนางสมรักษ์ จุฬิโนชน
ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สารบัญแบบ	
ลำดับที่	รายการ
1	สารบัญแบบ
2	แปลนพื้น, แปลนหลังคา
3	แปลนคาน, แปลนโครงสร้างหลังคา
4	รูปตัดตามขวาง
5	รูปด้านหน้า
6	รูปด้านหลัง
7	รูปสี่เหลี่ยม
8	รูปสถา
9	แปลนไฟฟ้า, แปลนสุขาภิบาล
10	แปลนฝ้า - เพดาน
11	ขยายโครงสร้าง Truss
12	ขยายประตู - หน้าต่าง
13	รายการประกอบแบบ

วบต.หนองไผ่


ชื่อ
(นพดล พ.ว. สรณ)
นายช่างศิลปกรรม

ตรา
(นพดล พ.ว. สรณ)
ผู้ควบคุมงาน

กับแบบ
(นพดล พ.ว. สรณ)
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
เขต หนองไผ่

ฉบับ
นายอำเภอ หนองไผ่
นายอำเภอ หนองไผ่

หน้า
1/1



แปลนคาน เสา, พื้น
scale 1 : 100

แปลนโครงหลังคา
scale 1 : 100

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

๑	ขนาดคาน [100x50x20x1.2 m]
๒	แปลนคานสำเร็จรูปเหล็ก
๓	Truss ฐานแบบยา

วบต.ผอ.วงวิ

ผู้เขียน
(น.ส.นพพร สรรพวง)
บริษัท อีซีบี จำกัด

ผู้ตรวจสอบ
(น.ส.นพพร สรรพวง)
บริษัท อีซีบี จำกัด

ผู้ควบคุม
(น.ส.นพพร สรรพวง)
บริษัท อีซีบี จำกัด

ผู้รับ
(น.ส.นพพร สรรพวง)
บริษัท อีซีบี จำกัด

วันที่
3/13

กรณี Metal sheet

กรณี Metal sheet หนา 0.3 มม.
กรณี Metal sheet หนา 0.3 มม.


TRUSS (ดูแบบรายการ)

ระยะห่างไม้ค้ำยัน 8" หนา 0.025 ม.

Y ระดับพื้น TRUSS + 4.10 ม.

Y ระดับพื้น CI + 3.00 ม.

Y ระดับพื้น + 0.30 ม.



สัญลักษณ์ประกอบแบบ

- ท1 - พื้น ค.ล.ล. มีระดับตาม
- ท2 - พื้น ค.ล.ล. มีปูกระเบื้องขนาด 12 x 12
- 11 - ผนังก่ออิฐฉาบสีน้ำตาลเข้ม, ฐานปูนซีเมนต์, ฝ้า
- 12 - ผนังก่ออิฐฉาบสีน้ำตาลเข้ม, ฐานปูนซีเมนต์, ฝ้า
- 13 - ผนังก่ออิฐฉาบสีน้ำตาลเข้ม, ฐานปูนซีเมนต์, ฝ้า
- 14 - ผนังก่ออิฐฉาบสีน้ำตาลเข้ม, ฐานปูนซีเมนต์, ฝ้า
- FI - ผนังก่ออิฐฉาบสีน้ำตาลเข้ม, ฐานปูนซีเมนต์, ฝ้า

รูปตัดตามขวาง

scale 1 : 75

- 11 - หน้าต่างบานเปิด (ดูแบบรายการ)
- 12 - หน้าต่างบานเปิด (ดูแบบรายการ)
- 13 - ประตูไม้ขัดบานเปิด (ดูแบบรายการ)
- 14 - ประตู PVC บานเปิด (ดูแบบรายการ)
- FI - ฝ้าเพดานไม้ หนา 16 นิ้ว

วบต.ผนวจอ

เขียน (แบบสถาปัตย์) ราชภัฏ

ตรวจสอบ (แบบสถาปัตย์) ราชภัฏ

คำนวณ (แบบสถาปัตย์) ราชภัฏ

หน้า 4 / 13



อบต.หนองไผ่

(นายฉัตรพร สารทอง)
นางสาวศิริมา บำรุงงาน

4

(Signature)

เพิ่มขนาด

รณภรณ์ (ภานนท์ วิทยาการ)
รองเลขาธิการบริหารร่วมกับสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
บัณฑิต มหาวิทยาลัย

အပျော်


๑๗
 นายสุวิทย์ นาม
 นายสุวิทย์ นาม

13/13



អង្គការសហប្រតិបត្តិការស្រុក
ក្រុងសៀមរាប

8/13



แปลนหน้า - ภายนอก
scale 1 : 100

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

- 1 - รั้วพลาซาด้านหน้าอาคาร. รั้วเป็นแบบรั้วเหล็กสูง 2.00 x 0.50 ม. 8
- 2 - รั้วพลาซาด้านหลังอาคาร. รั้วเป็นแบบรั้วเหล็กสูง 2.00 x 0.50 ม. 8
- 3 - รั้วพลาซาด้านข้างอาคาร. รั้วเป็นแบบรั้วเหล็กสูง 2.00 x 0.50 ม. 8

วบตาสถาปัตย์

ผู้เขียน
(นายนันทวัฒน์ สารทอง)
นายช่างสถาปัตย์

ตรวจสอบ

(นายนันทวัฒน์ สารทอง)
นายช่าง

ผู้ควบคุม

(นายนันทวัฒน์ สารทอง)
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักสถาปัตย์

วงเล็บ

นายช่าง
นายช่าง
นายช่าง

หน้า
10/13

หุ้ม Metal sheet หนา 0.3 mm.

เหล็ก 75x45x15x2.3 มม.

เหล็ก 100x50x20x3.2 มม.

ดูแบบขยาย 3

1.00

1.0

0.50

ดูแบบขยาย 1

เหล็ก 100x50x20x3.2 มม.

เหล็ก 75x45x15x2.3 มม.

4 @ 1.25 m. = 5.00 m.



ขนาดเหล็ก
0.15 x 0.15 x 4.00 m.
4 - R8 @ 12 mm.
1 - R8 @ 8 mm. @ 0.20 m.

ขยายหน้าตัดเสา C1

ขนาดเหล็ก @ 4 มม. @ 0.25 m.




ขยายพื้น คส.ม. S1

ขนาดเหล็ก @ 4 มม. @ 0.25 m.




ขยายพื้น คส.ล. S2

ขนาดเหล็ก @ 8 มม. @ 0.20 m.
2 - R8 12 mm.



ขยายคาน คส.ล. GB



ขยายฐานราก

ว.บ.ท.หนองไฮ

เขียน

(นายสมพงษ์ ธรรมรงค์)
บรรณารักษ์ชำนาญการ

ตรวจสอบ

(นายสมพงษ์ ธรรมรงค์)
วิศวกร

เห็นชอบ



(นายสมพงษ์ ธรรมรงค์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมการเกษตร

อนุมัติ


(นายสมพงษ์ ธรรมรงค์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

หน้า 1/13

0.90



0.60



0.60



2.00

1.10

หรือระดับความสูงจากบนฝ้าเพดานประตู

หรือระดับความสูงจากบนฝ้าเพดานประตู

๑๒

ประตูบานเปิดเดี่ยว

บานไม้เนื้อแข็ง ลูกกลิ้ง พร้อมวงกบไม้ ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน 2 ด้าน และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

๑๓

หน้าต่างบานเปิดคู่ไม้เนื้อแข็ง

กระดุกในหน้า 4 มม พร้อมวงกบไม้ ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน 2 ด้าน และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด


๑๔

หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง กระดุกในหน้า 4 มม พร้อมวงกบไม้ ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน 2 ด้าน และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด


ขยายประตู - หน้าต่าง

หมายเหตุ - ขนาดความกว้าง และความสูงของหน้าต่างให้เป็นขนาด ±


หรือ ขึ้นหากความสูงเปลี่ยนแปลงให้รับความสูงที่แท้จริงหรือประตู



สีชมพูไม้ทาสี 8" ขนาด 0.025 ม.



เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 ยาว 20 ซม.



เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 ยาว 20 ซม.

เริ่มไม่ให้อัดติดกันด้วยกระดาษหนาขนาด 1 ซม.

แบบขยาย 1 ไม่มีคาน

แบบขยาย 2 ไม่มีคาน

แบบขยาย 3 ไม่มีคาน

อบต.หนองไผ่

ผู้รับ (นายแพทย์ สอน) นายแพทย์ชำนาญ

ตรวจ (นายแพทย์ สอน) นายแพทย์ชำนาญ

เก็บ (นายแพทย์ สอน) นายแพทย์ชำนาญ

อนุมัติ (นายแพทย์ สอน) นายแพทย์ชำนาญ

วันที่ 12/12/13

2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างโหนด หมู่ที่ 5
(เส้นดอนเจ้าปู่) ตั้งไว้ 477,000 บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างใหม่ หมู่ 5 (เส้นตอนเจ้าปู่) ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม.
 ไหลทาง ลูกกรง กว้างข้างละ 0.20 ม. หนา 0.15 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แบบเลขที่ / 2567 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	474,279.96	Factor F
2	งานเบี้ยประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	477,279.96	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	477,000.00	
	(ได้เสนอให้ตัดหนี้เงินอุดหนุนท้องถิ่น)		

ระยะทางดำเนินการ 0.200 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,385,000.00 บาท

ประมาณราคา.....

(นายเอกภพ สารทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายเวียงชัย ละเลิศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายพลชัย วิทยาขาว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อนุมัติ.....

(นายคำปุ่น บุญสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างใหม่ หมู่ 5 (เส้นดอนเจ้าปู่) ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
 แบบเลขที่ / 2567 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ประมาณราคาโดย นายเอกภพ สารทอง


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,000.00	1.77	1,770.00	1.3642	2.41	2,414.63
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	47.13	-	1.3642	64.29	-
	1.5 งานดินถมคันทาง ปรับเปลี่ยนแต่ง	ลบ.ม.	-	61.38	-	1.3642	83.73	-
	1.6 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	143.12	-	1.3642	195.24	-
	1.7 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	400.99	16,039.60	1.3642	547.03	21,881.22
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	377.19	301,752.00	1.3642	514.56	411,650.08
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	166.14	3,987.36	1.3642	226.65	5,439.56
	2.3 งานรอยต่อเชื่อมขวาง (Connection Joint)	ม.	56.00	85.29	4,776.24	1.3642	116.35	6,515.75
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	200.00	86.39	17,278.00	1.3642	117.85	23,570.65
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเปลี่ยนแปลง	ลบ.ม.	16.00	128.65	2,058.40	1.3642	173.53	2,808.07
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.				1.3642		
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม กสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม กสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม กสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม กสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม กสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม กสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม กสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม กสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม กสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	3,000.00	-	1.0000	3,000.00	-
รวมค่าก่อสร้าง								474,279.96

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

347,661.60
0.00
1.3642
-



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตรม.)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสร้างโพรง หมู่ 5 (สันดอนเจ้าปู่)

ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สารบัญแบบ

แสดงรายการ

แสดงผังบริเวณที่ตั้งโครงการ

แสดงแปลนถนนและรอยต่อ (แบบ ท.๑ - ๐๑ แผ่นที่ ๒ / ๓)

แสดงตารางเหล็กเสริมรอยต่อ (แบบ ท.๑ - ๐๑ แผ่นที่ ๓ / ๓)

แสดงรายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีต

แสดงป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แผ่นที่

๑

๒


๓

๔ - ๑๐

๑๑


ประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
โสมทางใต้ตำบลหนอง... บ้านสร้างใหม่ หมู่ 5 (ตั้งอยู่ทางใต้)
ตำบลหนองโสม อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี



แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

มาตราส่วน not to scale



แบบงาน

ผังบริเวณแสดงที่ตั้งโครงการก่อสร้างถนน ลม. บ้านสร้างใหม่ หมู่ 5 (ตั้งอยู่ทางใต้) ตำบลหนองโสม อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี

แผ่น / จำนวน

1 / 11

สำรวจ/เขียน

(นายเอกภพ สารทอง)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายเจริญชัย จระเข้)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายพลสิทธิ์ วิทยาวาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสม

อนุมัติ

(นายคำปุ่น บุญสาส์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสม

ตารางที่ 1.

แสดงขนาดของเหล็กเสริม ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อเสริมความแข็งแรงและการขยายตัว
ของเหล็กเสริมที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของ พื้นผิว (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT		รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT		รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		จำนวนเหล็ก เสริมต่อเมตร
	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	
150	RB 19	500	RB 19	500	RB 19	500	50
200	RB 25	500	RB 19	500	RB 16	500	50

ตารางที่ 2.

แสดงขนาดของการเสริมแรง และการขยายตัวของเหล็กเสริม

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ตามแบบแปลน	ตามแบบแปลน	ตามแบบแปลน
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		10	50

ตารางที่ 3.

การวางขนาด (ม.)	พื้นที่ผิวของเหล็กเสริมตามยาว	พื้นที่ผิวของเหล็กเสริมตามขวาง
	พ.ร. ๗.๕๖/๒๕๖๓	พ.ร. ๗.๕๖/๒๕๖๓
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.33
3.00 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.43
3.50 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.36
3.50 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.51
4.00 x 9.00 x 0.20 ม.	0.80	0.58

หมายเหตุ

1. ต้องใช้เหล็กเสริม CONCRETE FINISHER PAVEMENT หรือเหล็กเสริม
2. ใช้เหล็กเสริม CIRCULAR CUT JOINT ให้ตรงกับขนาดของเหล็กเสริม
3. ใช้เหล็กเสริม CIRCULAR CUT JOINT ให้ตรงกับขนาดของเหล็กเสริม
4. ใช้เหล็กเสริม CIRCULAR CUT JOINT ให้ตรงกับขนาดของเหล็กเสริม
5. ใช้เหล็กเสริม CIRCULAR CUT JOINT ให้ตรงกับขนาดของเหล็กเสริม



ท. 1 - 01



กรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม

แบบมาตรฐาน

- ๐๖๖ ๐๖๖ ๐๖๖ ๐๖๖

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

รายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับเป็นรายการประกอบแบบ และแนวทางสำหรับควบคุมงานก่อสร้างทั่วไป ที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น อาคารทั่วไป สะพาน ท่อลอดถนน ที่เก็บกักน้ำ และเขื่อน เป็นต้น ยกเว้นโครงสร้างของอาคารที่สัมผัสกับดินเค็ม หรือน้ำเค็ม

2. ความหมาย

- คอนกรีต หมายความว่า วัสดุที่ประกอบด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ วัสดุผสมละเอียด เช่น ทราย วัสดุผสมหยาบ เช่น หินหรือกรวด และน้ำ
- คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายความว่า คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภายในให้ทำหน้าที่รับแรงได้มากขึ้น

3. วัสดุส่วนผสมคอนกรีต

3.1 ปูนซีเมนต์

- ปูนซีเมนต์ใช้ผสมคอนกรีตโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตาม ม.อ.ก. 15 ส่วน 1 เช่น ทราย ดินเผา เป็นต้น
- ต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้งมีหลังคาและมีผนังมิดชิด และต้องเก็บไว้สูงกว่าพื้นไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้น หรือแข็งเป็นก้อนแล้ว



3.2 ทราย

- ต้องเป็นทรายหยาบน้ำจืด พยาบ คมและแข็งแกร่ง
- ต้องสะอาดปราศจากวัตถุอื่นเจือปน เช่น ดิน เศษไม้และผักหญ้า เป็นต้น

3.3 หินย่อยหรือกรวด

- ต้องเป็นหินย่อยหรือกรวดที่มีคุณภาพดี ลักษณะเม็ดไม่ทางจรัส มีความแข็งแรง เหนียว ไม่ผุ สะอาดและปราศจากวัตถุเจือปน และผ่านการทดลองด้วยวิธี Los Angeles Abrasion Test โดยมีส่วนสึกหรอไม่เกิน 40 %

X

- ขนาดของหินหรือกรวดต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดไม่ควรเกิน $1/2$ ของส่วนบางที่สุดของโครงสร้าง และไม่ควรเกิน $3/4$ ของช่องว่าง (Clear

-- ห้ามใช้หินหรือกรวดชนิดเนื้อหยาบพรุน ซึ่งเมื่อแห้งแล้วมีน้ำหนักเพิ่มมากกว่า 10 %

- ต้องสร้างให้มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนสมทรวงูรต

- **น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาด** ปราศจากน้ำมัน กรด ต่าง เกลือ หรือสารอื่นๆ ในปริมาณที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีต เช่น น้ำประปา
- **น้ำที่ขุ่นเป็นนมต้องทำให้ใสเสียก่อนโดยวิธี** ใช้น้ำดื่มหนึ่งลิตร ผสมกับน้ำประมาณ 5 ลิตร ต่ออีก 1 ลิตร ต่ออีก 1 ลิตร ผสมกันจนหมดจึงจะนำมาใช้ได้

พันธุ์เมล็ด	กก.
ทราย	320
ดินย่อยหรือกรวด	400
น้ำ	880
	140 - 160

4.2 การผสมให้ผสมด้วยเครื่องผสม ซึ่งหมุนไม่เร็วกว่า 30 รอบต่อนาที และใช้เวลาการผสมไม่น้อยกว่า 6 นาที และไม่น้อยกว่า 2 นาที ก่อนกรวดที่ผสมและภายใน 30 นาที

4.3 อัตราส่วนของน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีความเข้มข้นและเพียงพอ เพื่อสะดวกในการเท และมีความแข็งแรงตามที่กำหนดสามารถหาส่วนผสมได้โดยวิธีทดสอบการยบตัวดังนี้

- วางแบบกรวยปากตัด (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบน 4" ตอนล่าง 3" สูง 2 ฟุต มีสำหรับถือ 2 หู) บนผิวที่เรียบแล้วนำคอนกรีตที่ผสมไว้เทลงในแบบกรวยเป็นชั้น ๆ ชั้นละ 4" กระทุ้งชั้นละ 25 ครั้งด้วยเหล็กกรม ขนาด 2 5/8" ยาว 2 ฟุต ปลดแบบดล้วยลูกปืนปากแบบกรวยให้เรียบร้อยยกแบบกรวยออกทันที แล้ววัดดูการยุบตัวของคอนกรีต

- ค่ายุบตัวกำหนดให้ไว้ดังนี้

ก. คาน พื้น เสาและผนัง	อยู่ระหว่าง	7.5-15 ซม.
ข. ฐานรากและกำแพง	"	5-15.5 ซม.
ค. ฐานรากชนิดที่ไม่ใช่เหล็กเสริม	"	2.5-10 ซม.
ง. พื้นถนน	"	5-7.5 ซม.
จ. คอนกรีตหยาบ	"	2.5-7.5 มม.

4.4 การเทคอนกรีต

- แบบหล่อต้องแข็งแรงมั่นคง สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเหลว และน้ำหนักบรรทุกอื่นได้ และถูกต้องตามแบบแปลน
- การวาง เหล็กเสริม ต้องถูกต้องตามแบบแปลน และต้องมีความหนาของคอนกรีตเสริมทุกด้านเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริม และต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. คอนกรีตโครงสร้าง เช่น เสา คาน เป็นต้น ลำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. ส่วนได้ฐานราก หรือส่วนที่น้ำเค็มท่วมถึง ต้องมีคอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.



- ก่อนที่จะเทคอนกรีตลงในแบบให้ทำความสะอาดภายในแบบให้เรียบร้อยปราศจากสิ่งเสียดสีหรือสิ่งต่าง ๆ

- กรณีที่ต้องเทคอนกรีตลงในระยะสูงเกินกว่า 1.5 เมตร ต้องใช้ท่อหรือรางที่เป็นโลหะหรือวัสดุทนไฟได้ ซึ่งผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ และต้องมีสำหรับกักคอนกรีตให้ไหลช้า ๆ (Baffles) เพื่อป้องกันการแยกตัวของส่วนผสม

- ขณะที่เทคอนกรีต ให้ใช้เครื่องมือหวัดหรือเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเคลื่อนย้ายคอนกรีตให้แน่นตัวเต็มแบบหล่อและจับเหล็กแฉก ปราศจากโพรง กรณีเกิดโพรง วิศวกรตรวจสอบผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขตามคำวินิจฉัยของวิศวกร

4.5 รอยต่อของการเทคอนกรีตสำหรับส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคาร

ต้องทำการเทคอนกรีตครั้งเดียว ให้เสร็จตลอดจนถึงรอยต่อที่แสดงไว้ในแบบแผนผัง เมื่อจำเป็นต้องหยุดพักการเทคอนกรีตชั่วคราว ต้องได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานเสียก่อน และก่อนที่จะเทครั้งใหม่ต้องสกัดผิวคอนกรีตเดิมเก่าให้หยาบกระ ทั่วผิวคอนกรีตไม่หยาบเกินไป จะต้องกระเทาะคอนกรีตที่นอกทั้งก่อน และทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วรัดน้ำผิวคอนกรีตเก่าให้ชุ่มอยู่เสมอ อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และใช้น้ำปูหรือปูนฉาบทราย ส่วนผสม 1:1 ทรายสะอาดกับคอนกรีต ต่อไป



4.6 การนำคอนกรีต

เมื่อหน้าคอนกรีตขนาดแข็งต้องปากลุ่มมิให้ถูกแสดและกระเสลวงร่อน และป้องกันมิให้ถูกกระเทือนภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงแรก แล้วจัดการให้คอนกรีตเปียกชุ่มน้ำติดต่อกันโดยตลอด เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้วิธีการปรมด้วยสารเคมีแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน

4.7 แบบหล่อ

- กรณีที่ใช้ไม้ทำแบบหล่อ ต้องแข็งแรงไม่ยุ ไม่คดงอ สามารถรับน้ำหนักได้หนักให้หนักไม่สัมพัทธ์กับคอนกรีตต้องหนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
- แบบหล่อต้องสนิทเพื่อกันน้ำปูนรั่ว และด้านในของไม้ที่สัมผัสกับคอนกรีตต้องใส่ให้เรียบ หรือปูด้วยแผ่นโลหะแล้วล้างให้สะอาด หากน้ำมันก่อนลงมือเทคอนกรีต
- กรณีที่ใช้ไม้อัดเป็นแบบสัมผัสกับคอนกรีต ต้องใช้ไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม.
- แบบหล่อและนั่งร้านที่รองรับคอนกรีตเหลว ต้องแข็งแรงมั่นคงรับน้ำหนัก และแรงสั่นสะเทือนได้โดยไม่ทรุดตัวและกอนั้นตัวจนเสียระดับหรือ แนว
- กรณีใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว ให้ถือกำหนดคอนกรีตแบบได้ทั้งหมดเมื่ออายุครบ 7 วัน
- ห้ามมิให้น้ำหนักบรรทุกใดๆ ทั่วทั้งสันบนส่วนที่เทคอนกรีต จนกว่าคอนกรีตจะมีอายุ 28 วัน

4.8 การแต่งผิวคอนกรีต

- เมื่อถอดแบบแล้ว ถ้าเนื้อคอนกรีตมีลักษณะเป็นรูพรุน หรือขรุขระ ต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบและวินิจฉัยก่อนดำเนินการต่อไป
- กรณีผิวหน้าคอนกรีตเป็นรูพรุนเล็กน้อย ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายและน้ำอุดแต่งให้เรียบร้อย อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อทราย ใช้ 1 : 1

4.9 การหล่อแท่งคอนกรีตทดสอบ

- เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตว่าดีพอหรือไม่ ให้ผู้รับจ้างหล่อแท่งคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือใช้คอนกรีต
- ให้หล่อแท่งคอนกรีตอย่างน้อย 3 แท่ง สำหรับแต่ละส่วนของโครงสร้างหรือทุกวันที่ทำการเทคอนกรีต แล้วให้ลงวันที่ เดือน ปี และค่าความยุบตัวของส่วนแกนคอนกรีตให้ชัดเจนไว้บนแท่งทดสอบ เมื่ออายุครบ 24 ชั่วโมง ให้ถอดแบบนี้แท่งคอนกรีตตากไปไม่ให้ชุ่มน้ำเป็นเวลา 5 - 7 วัน ก่อน จึงส่งไปทำการทดสอบ
- การหล่อแท่งคอนกรีตให้ใส่คอนกรีตลงในแบบที่ละชั้น รวม 6 ชั้น แต่ละชั้น หนาเท่า ๆ กัน กระทุ้งชั้นละ 25 ครั้ง ด้วยเหล็กกลมปลายมนคล้ายลูกปัด ขนาด 5" และปาดผิวหน้าให้เรียบ
- การตรวจสอบแท่งคอนกรีต ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดส่งไปทดสอบ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองทั้งสิ้น



5. เหล็กเสริมคอนกรีต

5.1 คุณสมบัติเหล็กเสริม

- ต้องเป็นเหล็กเส้นเหนียว เป็นเหล็กใหม่ไม่มีสนิมก่อน หรือนำมันจับเกาะเป็นเส้นตรงไม่คดงอ ไม่มีรอยแตกร้าว
- ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 20-2534 และ 24-2524 /

5.2 การกองเก็บเหล็กเสริม


- เหล็กเสริมที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้กองเก็บไว้ในสถานที่ที่มีหลังคาคลุม มีฝาผนังกำบังฝนและยกสูงเหนือพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- ให้กองเหล็กยกไว้เป็นพวก ๆ ไม่ปะปนกัน

5.3 การตัดเหล็กเสริม

- ห้ามตัดเหล็กเส้นโดยวิธีเผาให้ร้อน
- การตัดของปลายเหล็ก สำหรับ เหล็กเส้นกลมให้งอขอ 180 องศา ส่วนเหล็กข้ออ้อยให้งอขอ 90 องศา
- การตัดเหล็กคอกม้า ถ้าในแบบรายละเอียดไม่ระบุไว้ ให้ตัดเอียงเป็นมุม 45 องศา ทั้งหมด

5.4 การต่อเหล็กเสริม

- สำหรับเหล็กเสริมในคานและพื้น ยกเว้นคานยื่นและพื้นยื่น ถ้าไม่ระบุไว้ในแบบรายละเอียดให้ต่อในตำแหน่งดังนี้
 - ก. เหล็กล่าง ให้ต่อบริเวณหัวเสาหรือหัวคาน
 - ข. เหล็กบน ให้ต่อบริเวณกลางคานหรือกลางพื้น
 - ค. สำหรับเหล็กเสาให้ต่อตรงจุดหลังพื้น
- รอยต่อแต่ละเส้นที่อยู่ข้างเคียง ต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน และควรเหมือนกันประมาณ 1.00 เมตร หากไม่จำเป็นจริง ๆ ห้ามต่อ
- การต่อเหล็กแบบวางทาบเหลื่อมกัน สำหรับเหล็กเส้นกลมต้องมีระยะทาบไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมนั้น และทั้งสองขอบปลายทั้งสองส่วนของเหลื่อมต้องมีระยะทางไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมนั้น โดยไม่ต้องขมขมปลาย
- การต่อเหล็กโดยวิธี การเชื่อมไฟฟ้า ให้ใช้เครื่องเชื่อมที่มีกำลังแรงสูงพอ การต่อให้เชื่อมต่อแบบชน (Butt Weld) และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการเชื่อม เมื่อต่อเชื่อมเสร็จจึงต้องรับแรงดึงเส้น (Tensile Stress) ได้ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า ของแรงดึงเส้นของเหล็กเสริม;



5.5 การเก็บหลักฐานตัวอย่างเพื่อการทดสอบ

ดังนี้

- หากมีข้อสงสัย หรือตรวจสอบคุณสมบัติของหลักฐาน เทศบาลมีสิทธิ์ให้ผู้รับจ้างเก็บตัวอย่างไปทำการทดสอบคุณภาพได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้ง
- การเก็บตัวอย่างให้เก็บจากกองหลักในสถานที่ก่อสร้างต่อน้ำผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง โดยเก็บตัวอย่างขนาดหนึ่งไม่น้อยกว่า 5 ห่อน ยาวห่อและไม่น้อยกว่า

1.00 เมตร

- การจัดส่งไปทำการทดสอบคุณสมบัติ ผู้ว่าจ้างจะนำส่งไปทดสอบจากหน่วยราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้

- ถ้าหลักฐานมีคุณสมบัติต่ำกว่ากำหนด ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหลักฐานหรือเปลี่ยนหลักฐานใหม่ โดยผู้รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มไม่ได้

เอกสารส่งท้ายสัญญา

เลขที่...../..... ลงวันที่.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน


(.....)



6. ข้อกำหนดอื่นๆ ในการก่อสร้างงานตามโครงการ

- ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดขั้นตอนะทำการก่อสร้าง ติดตั้งบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ
- ห้ามผู้รับจ้างเข้าทำการก่อสร้างงานในวันอาทิตย์
- ผู้รับจ้างจะทำการส่งมอบงานก่อสร้างตามโครงการได้ จะต้องไม่ผลทศอบการรับกำลังอัดของคอนกรีตและวัสดุในการก่อสร้างที่ระบุตามแบบแปลนมา

พร้อม



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ชื่อโครงการ:

เป็นงาน:

งบประมาณ: (บาท)

วันเริ่มสัญญา:

ผู้รับจ้าง:

ผู้ควบคุมงาน: 1. 2. 3.

คณะกรรมการตรวจรับจ้าง

แสดงข้อความป้ายโครงการ

not scale

แสดงป้ายโครงการ

not scale

รายการประกอบแบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

1. แผ่นเหล็กจะตั้งอยู่หน้าพื้นที่ถนนและพื้นที่ผิวอย่างน้อย 2 รอบ
2. โครงเหล็กกล่องพร้อมเสาจะต้องตั้งตรงพื้นที่ถนนและพื้นที่ผิวอย่างน้อย 2 รอบ
3. ข้อความตัวอักษรบนป้ายจะต้องมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน
4. จุดติดตั้งป้ายโครงการจะปฏิบัติตามช่างผู้ควบคุมงานกำหนด

แบบงาน บัญชีประเมินพื้นที่โครงการ แผ่น / จำนวน 71 / 11	สำรวจ/เขียน (นายเอกภพ สาทอง) นายช่างโยธา	ตรวจ (นายเนวินชัย ละเล็ด) ผู้อำนวยการกองฯ	เห็นชอบ (นายพลสิทธิ์ วิทยาขาว) รองอธิบดีกรมการบริหารส่วนตำบล ราชการส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ	อนุมัติ (นายคำปั่น บุญลือ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
---	---	--	---	---

3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างโหง่น หมู่ที่ 5
ถึงบ้านตลาด หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 471,000 บาท
(จุดนายนายบุญมี มีคำนิตย์ ถึง นายทวีศักดิ์ ผลาชุม)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างใหม่ หมู่ 5 ถึง บ้านตลาด หมู่ 11 (จุดนายบุญมี มีคำตัดย ถึงนายทวีศักดิ์ ผลาชุม) ต.หนองไฮ อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม.
 ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 ม. หนา 0.15 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แบบเลขที่ / 2567 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	468,630.70	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	471,630.70	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	471,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.160 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,943,750.00 บาท

ประมาณราคา.....

(นายเอกภพ สารทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายเวียงชัย ละเลิศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายพลสิทธิ์ วิทยาวา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อนุมัติ.....

(นายคำปุ่น บุญสาส์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสร้างใหม่ หมู่ 5 ถึง บ้านตลาด หมู่ 11 (จุดนายบุญมี มีค่านัดย ถึงนายทวีศักดิ์ ผลาชุม) ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แบบเลขที่

/ 2567 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ประมาณราคาโดย

นายเอกภพ สารทอง

เมื่อวันที่

18 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานทางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	800.00	1.77	1,416.00	1.3642	2.41	1,931.71
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	47.13	-	1.3642	64.29	-
	1.5 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	61.38	-	1.3642	83.73	-
	1.6 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	-	143.12	-	1.3642	195.24	-
	1.7 หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	400.99	16,039.60	1.3642	547.03	21,881.22
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	376.16	300,928.00	1.3642	513.16	410,525.98
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	25.00	166.14	4,153.50	1.3642	226.65	5,666.20
	2.3 งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	55.00	85.29	4,690.95	1.3642	116.35	6,399.39
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	160.00	86.39	13,822.40	1.3642	117.85	18,856.52
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางปูบดอัดปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	18.20	128.65	2,470.08	1.3642	175.50	3,369.68
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก					1.3642		
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	3,000.00	-	1.0000	3,000.00	-
รวมค่าก่อสร้าง								468,630.70

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

343,520.53
0.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642
-

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หน้า 0.15 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตรม.)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสร้างโพรง หมู่ 5 ถึงบ้านตลาด หมู่ 11 (จุดนานาชาติ ถึงนายทวีศักดิ์ ผลาชุม)
ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สารบัญแบบ

แสดงรายการ

แสดงผังบริเวณที่ตั้งโครงการ

แสดงแปลนถนนและรอยต่อ (แบบ ท.๑ - ๐๑ แผ่นที่ ๒ / ๓)

แสดงตารางเหล็กเสริมรอยต่อ (แบบ ท.๑ - ๐๑ แผ่นที่ ๓ / ๓)

แสดงรายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีต

แสดงป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แผ่นที่

๑


๒

๓

๔ - ๑๐

๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
โครงการฝึกอบรม ทศ. บ้านวังใหม่ หมู่ 5 ต.บ้านกลาง หมู่ 11 (จุฬาราชกุมารี มีฟ้าดี ไร้ภัยภัยภัยดี ผลสูง)
ตำบลหนองไผ่ อำเภอวังจันทน์ จ.สกลนคร



ขนาดตัวหนังสือ	not	to	scale
----------------	-----	----	-------



จุดสิ้นสุดโครงการ
Sin 0 + 160

บ้านตลาด
หน้า 11

สมัครรับงานแถมที่ศูนย์บริการแก่ประชาชน คสช. บ้านสวนโพธิ์ใหม่ หมู่ ๕
ต.บ้านตลาด หมู่ ๑๑ (จุดกางเบญญี่ มีกำนัน ถึงนายทวิชิต ผดุงฟู)

7/29

(นายเอกภพ สารทอง)

นายช่างโยธา

(นายหญิงชาย สะเล็ค)

ผู้ว่าราชการกองฯ พ

(นายพลีสิทธิ์ วิทยชาว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

(นายคำปั่น
นุกุลสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ



TABLE 1

- ၁၁၁၁၁ ၀.၀၅.၁၁ ၇၇၇၇ ၀.၁၅ ၁၁.

แปดนการวางตะแบกรงเหล็ก

เหล็ก DOWEL (ใช้เกาะราฟ)

ปลาเขี้ยวหนั่งซุแปอฉฟัดร์

๖. จุดกำเนิดทางทฤษฎีของ

(ดูเนตารางที่ 21)

เหล็ก RB-6-M-6-20-5 3/4 นิ้ว เหล็ก WIRE MESH 0.10 X 0.30 X 4 MM.
— ทรายขนาด 3/4 นิ้ว 1 ตัน

~~STANDARD PROCTOR DENSITY~~ 7.62

16 JUL 1994

CONTRACTION JOINT

ION JOIN | SCALE

เหล็ก TIE BAR (ดูตารางที่ 1)

สุพรรณภูมิและเมืองชัยภูมิ

๒) ในตารางที่ ๒)

ราชบัณฑิตยสถาน

Not a day goes by

LONGITUDINAL JOINT

of .. .

W. 1-07

44500000

✓A. 12/26

8 11. 37

9

W. 1-07

ตารางที่ 1.

แสดงความคิดเห็นเพื่อการทวงแฉและทวงถาม
ของพลศึกษาที่ใช้กับระบอบคณาธิปไตย

ความหนาของ พื้นคอนกรีต (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT		รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT		รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT			หารารอยสัน ชั้นน้ำอัดแน่น
	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	DD 16	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DE 16	50

ตารางที่ 2.

แสดงขนาดของการเซิร์ฟเวอร์ และการขยายแนวระนาบเกร็ด

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกพื้นที่ประมาณ 50 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		10	50

ตารางที่ 3.

ความยาวขนาด	พื้นที่ปลูกเสริมตามยาว	พื้นที่ปลูกเสริมตามขวาง
(ม.)	จ.ร. ๑๕ ม./๑๕ ม.	จ.ร. ๑๕ ม./๑๕ ม.
300 × 10.00 × 0.15 ม.	1.08	0.33
300 × 10.00 × 0.20 ม.	1.44	0.43
350 × 10.00 × 0.15 ม.	1.08	0.35
350 × 10.00 × 0.20 ม.	1.44	0.51
400 × 0.00 × 0.20 ม.	0.80	0.58

இதன்மூலம்

1. ต้องใช้ของ CONCRETE FINISHER หรือเครื่อง
ขูดผิวพื้นเหล็ก ในการขูดผิวพื้นคอนกรีต
2. ต้องใช้ CIRCULAR CUT JOINT เลื่อยกลัดผิวบนของช่อง -
ตาม ASTM D 1100 หรือตามที่ขุดเจาะมา
3. ให้ใช้ปริมาณของวัสดุที่บรรจุลงในช่องโดย 28 วัน
ให้ถึงประมาณครึ่งกิโลกรัม WIRE MESH แทนได้ตามตารางที่ 2
4. พยายามใช้ของให้คุ้มค่าที่สุด



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

[illegible]

အမျိုးအမည် ဦးစီးဌာန ၀.၁၅ M.

五

พระยาปริยัติยาจารย์ บวรวิมลพรหม

หน้า ๑๖

หมายเหตุ: ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

5274	74. 5658
------	----------

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

[illegible]

Thouless, J. D.

အသံအသံ

1891.

1

B. D. R. 37

1980

W. I - 07

รายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับเป็นรายการประกอบแบบ และแนวทางสำหรับควบคุมงานก่อสร้างทั่วไป ที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น อาคารทั่วไป สะพาน ท่อลอดถนน ที่เก็บกักน้ำ และเขื่อน เป็นต้น ยกเว้นโครงสร้างของอาคารที่สัมพันธ์กับดินเค็ม หรือน้ำเค็ม

2. ความหมาย

- คอนกรีต หมายความว่า วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ มวลผสมละเอียด เช่น หินกรวด หินทราย มวลผสมหยาบ เช่น หินหรือกรวด และน้ำ
- คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายความว่า คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภายในให้ทำหน้าที่รับแรงได้มากขึ้น

3. วัสดุส่วนผสมคอนกรีต

3.1 ปูนซีเมนต์

- ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด I ตาม ม.อ.ก. 15 เล่ม 1 เช่น ตราช้าง ตราเพชร เป็นต้น
- ต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้งมีหลังคาและผนังก่อด้วยอิฐ และต้องเก็บไว้สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้น หรือแข็งเป็นก้อนแล้ว

3.2 หิน

- ต้องเป็นหินรกรากน้ำจืด หยาบ คมและแข็งแกร่ง
- ต้องสะอาดปราศจากวัตถุอื่นเจือปน เช่น ดิน แก้วและผักก่า เป็นต้น

3.3 หินย่อยหรือกรวด

- ต้องเป็นหินย่อยหรือกรวดที่มีคุณภาพดี ลักษณะเม็ดได้ไปทางจตุรัส มีความแข็งแรง เหนียว ไม่ยุ่ย สะอาดและปราศจากวัตถุเจือปน และผ่านการทดลองตามวิธี Los Angeles Abrasion Test โดยมีส่วนสึกหรอไม่เกิน 40 %



- ขนาดของหินหรือกรวดต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดไม่เกิน $\frac{1}{2}$ ของส่วนบางที่สุดของโครงสร้าง และไม่ควรมากกว่า $\frac{3}{4}$ ของช่องว่าง (Clear Space) ของเหล็ก

- ห้ามใช้หินหรือกรวดชนิดเนื้อหยาบพรุน ซึ่งเมื่อแช่ทิ้งไว้ในน้ำเป็นเวลา 24 ชม. และน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่า 10 %

- ต้องล้างหินหรือกรวดให้สะอาดก่อนผสมคอนกรีต

3.4 น้ำ

- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง หรือสารอื่นใดในปริมาณที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีต เช่น น้ำประปา

- น้ำที่ขุ่นเป็นตะกอนต้องทำให้ใสเสียก่อนโดยวิธีที่ปูนซีเมนต์ประมาณ 1 ลิตรต่อใช้น้ำ 800 ลิตร ผสมทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จนตะกอนนอนก้นหมดจึงจะนำมาใช้ได้

4. คอนกรีต

4.1 ส่วนผสมคอนกรีต ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ หยาบ หินหรือกรวดหรือเถ้า หอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างดีแล้ว ให้ใช้ส่วนผสมดังนี้

ปูนซีเมนต์	320 กก.
หยาบ	400 ลิตร
หินย่อยหรือกรวด	880 ลิตร
น้ำ	140 - 160 ลิตร

* กรณีที่ใช้คอนกรีตผสมเสร็จหรือมีการทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสมให้ผู้รับจ้างจัดทำรายการส่งเรื่องให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการเทคอนกรีต โดยให้ความแข็งแรงของคอนกรีตเมื่อทดสอบแบบคอนกรีตมาตรฐาน $15 \times 15 \times 15$ ซม. ต้องมีค่าแรงอัดประลัยค่าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.² ที่อายุ 28 วัน

4.2 การผสมให้ผสมด้วยเครื่องผสม ซึ่งหมุนไม่เร็วกว่า 30 รอบต่อนาที และใช้เวลาในการผสมไม่น้อยกว่า 2 นาที และไม่น้อยกว่า 6 นาที คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้ว

4.3 อัตราส่วนของน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีความเข้มข้นและเหลวพอดี เพื่อสะดวกในการเทคอนกรีตเข้าแบบ และมีความแข็งแรงตามที่กำหนดสามารถทนส่วนผสมได้โดยวิธีทดสอบการยุบตัวดังนี้



- วางแบบกรวยปากตัด (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบน 4" ตอนล่าง 3" สูง 1 ฟุต มีรูสำหรับถือ 2 รู) บนผิวที่เรียบแล้วนำคอนกรีตที่ผสมไว้เทลงในแบบกรวยเป็นชั้น ๆ ชั้นละ 4" กระทุ้งชั้นละ 25 ครั้งด้วยเหล็กกรม ขนาด 2 1/2" ยาว 2 ฟุต ปลายบนคล้ายลูกบิดปากแบบกรวยให้เรียบร้อยยกแบบกรวยออกทันที แล้ววัดดูการยุบตัวของคอนกรีต

- ค่ายุบตัวกำหนดให้ใช้ดังนี้

ก. คาน พื้น เสาและผนัง	อยู่ระหว่าง	7.5-15 ซม.
ข. ฐานรากและกำแพง	"	5-15.5 ซม.
ค. ฐานรากชนิดที่ไม่มีเหล็กเสริม	"	2.5-10 ซม.
ง. พื้นถนน	"	5-7.5 ซม.
จ. คอนกรีตหยาบ	"	2.5-7.5 ซม.

4.4 การเทคอนกรีต

- แบบหล่อต้องแข็งแรงมั่นคง สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเหลว และน้ำหนักบรรทุกอื่นได้ และถูกต้องตามแบบแปลน

- การวาง เหล็กเสริม ต้องถูกต้องตามแบบแปลน และต้องมีความหนาของ คอนกรีตเสริมทุกด้านเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริม และต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. คอนกรีตโครงสร้าง เช่น เสา คาน เป็นต้น สำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. ส่วนได้ฐานราก หรือส่วนที่น้ำเค็มท่วมถึง ต้องมีคอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.

- ก่อนที่จะเทคอนกรีตลงในแบบให้ทำความสะอาดภายในแบบให้เรียบร้อยปราศจากสิ่งรบกวนและยึดเหนี่ยวหรือสิ่งต่าง ๆ

- กรณีที่ต้องเทคอนกรีตลงในระยะสูงเกินกว่า 1.5 เมตร ต้องใช้ท่อหรือรางที่เป็นโลหะหรือบุด้วยโลหะ ซึ่งผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ และต้องมีสำหรับ


กักคอนกรีตให้ไหลช้า ๆ (Baffles) เพื่อป้องกันการแยกตัวของส่วนผสม

- ขณะที่เทคอนกรีต ให้ใช้เครื่องทุบตะเทือน หรือเครื่องสั่นขยำคอนกรีตให้แน่นระดับแบบหล่อและจับเหล็กแนบ ปราศจากโพรง กรณีเกิดโพรง วิศวกรควรตรวจสอบ

แข็งแรงพอ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขตามคำวินิจฉัยของวิศวกร

4.5 รอยต่อของการเทคอนกรีตสำหรับส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคาร

ต้องทำการเทคอนกรีตสดด้วย ให้เสร็จตลอดจนถึงรอยต่อที่แสดงไว้ในแบบแผนผัง เมื่อจำเป็นต้องหยุดพักการเทคอนกรีตชั่วคราว ต้องได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานเสียก่อน และก่อนที่จะเทครั้งใหม่ต้องสกัดผิวคอนกรีตเก่าให้ขรุขระ ถ้ามีคอนกรีตไม่พอจะเปื้อนหัวเหล็กอยู่ จะต้องกระเทาะคอนกรีตนั้นออกทิ้งก่อน และทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วตีผิวคอนกรีตเก่าให้ขรุขระอยู่เสมอ อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และใช้น้ำปูนหรือปูนผสมทราย ส่วนผสม 1:1 ราดรอยสกัดก่อนเทคอนกรีต ต่อไป



4.6 การปมคอนกรีต

เมื่อหน้าคอนกรีตหมดแรงต้องปมกลุ่มให้ถูกแสดงและกระแสมวียน และป้องกันไม่ให้ถูกกระเทือนภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงแรก แล้วจัดการให้คอนกรีตเปียกชุ่มน้ำติดต่อกันโดยตลอด เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้วิธีการปมด้วยสารเคมีแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน

4.7 แบบหล่อ

- กรณีที่ใช้ไม้ทำแบบหล่อ ต้องแข็งแรงไม่ยุบ ไม่คดงอ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
- แบบหล่อต้องสนิทเพื่อกันน้ำปูนรั่ว และด้านในของไม้ที่สัมผัสกับคอนกรีตต้องใส่ที่เรียบ หรือปูด้วยแผ่นโลหะแล้วล้างให้สะอาด ทาน้ำมันก่อนลงมือเทคอนกรีต
- กรณีที่ใช้ไม้อัดเป็นแบบสัมผัสกับคอนกรีต ต้องใช้ไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม.
- แบบหล่อและนั่งร้านที่รองรับคอนกรีตเหลว ต้องแข็งแรงมั่นคงรับน้ำหนัก และแรงสั่นสะเทือนได้โดยไม่ทรุดตัวและคอนกรีตจะเสียดสีหรือแนว
- กรณีใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว ให้ถือกำหนดคอนกรีตแบบได้ทั้งหมดเมื่ออายุครบ 7 วัน
- ห้ามมิให้น้ำหนักบรรทุกใดๆ ทั้งสิ้นบนส่วนที่เทคอนกรีต จนกว่าคอนกรีตจะมีอายุ 28 วัน

4.8 การแต่งผิวคอนกรีต

- เมื่อถอดแบบแล้ว ถ้าเนื้อคอนกรีตมีลักษณะเป็นรูพรุน หรือขรุขระ ต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบและวินิจฉัยก่อนดำเนินการต่อไป
- กรณีผิวหน้าคอนกรีตเป็นรูพรุนเล็กน้อย ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายและน้ำอุดแต่งให้เรียบร้อย อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อทราย ใช้ 1:1

4.9 การหล่อแ่งคอนกรีตทดสอบ

- เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตว่าดีพอหรือไม่ ให้ผู้รับจ้างหล่อแ่งคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือใช้
- สร้างเป็นจำนวน 3 แ่ง
 - ให้หล่อแ่งคอนกรีตอย่างน้อย 3 แ่ง สำหรับแต่ละส่วนของโครงสร้างหรือทุกวันที่ทำการเทคอนกรีต แล้วให้ลงวันที่ เดือน ปี และค่าความยุบตัวของส่วนคอนกรีตให้ชัดเจนไว้บนแท่งทดสอบ เมื่ออายุครบ 24 ชั่วโมง ให้ถอดแบบนำแท่งคอนกรีตไปปมให้ชุ่มน้ำเป็นเวลา 5 - 7 วัน ก่อน จึงลงไปทำการทดสอบ
 - การหล่อแ่งคอนกรีตให้ใส่คอนกรีตลงในแบบที่ละชั้น รวม 3 ชั้น แต่ละชั้น หนาเท่า ๆ กัน กระทุ้งชั้นละ 25 ครั้ง ด้วยเหล็กกลมปลายมนคล้ายลูกปัด ขนาด 5" และปาดผิวหน้าให้เรียบ
 - การตรวจสอบแท่งคอนกรีต ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ตัดสิน ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้บอกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองทั้งสิ้น



5.5 การเก็บหลักฐานตัวอย่างเพื่อการทดสอบ

ดังนี้

- หากมีข้อสงสัย หรือตรวจสอบคุณสมบัติของเหล็กเส้น เทศบาลมีสิทธิให้ผู้รับจ้างเก็บตัวอย่างไปทำการทดสอบคุณภาพได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้ง
- การเก็บตัวอย่างให้เก็บจากกองเหล็กในสถานที่ก่อสร้างต่อหน้าผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง โดยเก็บตัวอย่างขนาดหนึ่งไม่น้อยกว่า 5 ท่อน ยาวพอและไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
- การจัดส่งไปทำการทดสอบคุณสมบัติ ผู้ว่าจ้างจะนำส่งไปทดสอบจากหน่วยราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้
- ถ้าเหล็กเส้นมีคุณสมบัติต่ำกว่าที่กำหนด ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดการกำหนดให้เพิ่มจำนวนเหล็กเส้นหรือเปลี่ยนเหล็กเสริมใหม่ โดยผู้รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มไม่ได้

เอกสารข้อทักท้วง.....

เลขที่...../..... ลงวันที่.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)


(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

6. ข้อกำหนดอื่นๆ ในการก่อสร้างงานตามโครงการ

- ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายเตือนขณะทำการก่อสร้าง ติดตั้งบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ
- ห้ามผู้รับจ้างเข้าทำการก่อสร้างงานในวันอาทิตย์
- ผู้รับจ้างจะทำการส่งมอบงานก่อสร้างตามโครงการได้ จะต้องมีการทดสอบการรับกำลังอัดของคอนกรีตและวัสดุในการก่อสร้างที่ระบุตามแบบแปลนมา

พร้อม



แสดงป้ายโครงการ

not scale

แสดงข้อความป้ายโครงการ

not scale

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
 ชื่อโครงการ.....
 ประเภท.....
 งบประมาณ..... (บาท)..... (ตัวอักษร)
 วัตถุประสงค์.....
 ผู้รับจ้าง..... คณะกรรมการตรวจการจ้าง
 ผู้ควบคุมงาน..... 1.....
 2.....
 3.....

รายการประกอบแบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

1. แผ่นเหล็กจะตั้งพื้นตั้งรองรับกับสนิมและสีพื้นผิวอย่างน้อย 2 รอบ
2. โครงเหล็กกล่องหรือเสาจะตั้งพื้นรองรับกับสนิมและสีพื้นผิวอย่างน้อย 2 รอบ
3. ข้อความตัวอักษรบนป้ายจะต้องมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน
4. จุดติดตั้งป้ายโครงการจะระบุตามช่างผู้ควบคุมงานกำหนด

แบบงาน ชื่อประชาสัมพันธ์โครงการ หน้า / จำนวน 11 / 11	สำรอง/เขียน (นายเอกภพ สารทอง) นายชัยโยธ	ตรวจ (นายวิรัชชัย ละเลิศ) ผู้อำนวยการกอง...	เห็นชอบ (นายพิสิษฐ์ วิทยาวา) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิทยาเขตหนองไฮ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ	อนุมัติ (นายคำปุ่น บุญสาดี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
--	---	---	---	---

4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4
(ถึงหนองบัวน้อย) ตั้งไว้ 471,000 บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ 4 (ถึงหนองบัวน้อย) ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม.
 ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 ม. หนา 0.15 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
 แบบเลขที่ / 2567 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	468,630.70	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินทุน 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	471,630.70	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	471,000.00	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.160 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,943,750.00 บาท

ประมาณราคา.....

(นายเอกภพ สารทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายวิชัย ละเล็ด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายพลสิทธิ์ วิทิตาขาว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อนุมัติ.....

(นายคำปุ่น บุญสาส์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ 4 (ถึงหนองบัวน้อย) ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
 แบบเลขที่ / 2567 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567
 ประมาณราคาโดย นายเอกภพ สารทอง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางบ่้าและชุดตอ (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	800.00	1.77	1,416.00	1.3642	2.41	1,931.71
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	47.13	-	1.3642	64.29	-
	1.5 งานดินถมคันทาง ปรับเปลี่ยนแต่ง	ลบ.ม.	-	61.38	-	1.3642	83.73	-
	1.6 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	143.12	-	1.3642	195.24	-
	1.7 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	400.99	16,039.60	1.3642	547.03	21,881.22
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	376.16	300,928.00	1.3642	513.16	410,525.98
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	25.00	166.14	4,153.50	1.3642	226.65	5,666.20
	2.3 งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	55.00	85.29	4,690.95	1.3642	116.35	6,399.39
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	160.00	86.39	13,822.40	1.3642	117.85	18,856.52
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเปลี่ยนแปลง	ลบ.ม.	19.20	128.85	2,470.08	1.3642	175.56	3,385.68
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก					1.3642		
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานทำแผงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานป่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	3,000.00	-	1.0000	3,000.00	-
รวมค่าก่อสร้าง								468,630.70

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

343,520.53

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่น้อยกว่า 800 ตรม.)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองบัว หมู่ 4 (ถนนองบ้านน้อย)
ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สารบัญแบบ

แสดงรายการ

แสดงผังบริเวณที่ตั้งโครงการ

แสดงแปลนถนนและรอยต่อ (แบบ ท.๑ - ๐๑ แผ่นที่ ๒ / ๓)

แสดงตารางหลักเสริมรอยต่อ (แบบ ท.๑ - ๐๑ แผ่นที่ ๓ / ๓)

แสดงรายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีต

แสดงป้ายระชาสัญลักษณ์โครงการ

แผ่นที่

๑


๒

๓


๔ - ๑๐

๑๑

ขอกราบเรียนส่วนด้านงบประมาณ
โครงการก่อสร้างแบบ คสล. บ้านทองกวู หมู่ 4 (ถึงหนองบัวชัย)
ตำบลหนองไผ่ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง



ขนาดความยาว ไม่ค่อย



แผนงาน
ตั้งเป้าหมายสิ่งที่ต้องการบรรลุตาม คสช. ข้างบนหน้า หน้า 4
(ถ้าหมอบัวด้วย) คำปลงของโย สืบต่อกันไป จึงหัดคุมพรหมภา

แผ่น / จำนวน ๑๕ / ๕๑


 (นายเอกภพ สารทอง)
 นายช่างโยธา

ตรวจ (นายเวียงชัย ละมั่ง)
ผู้อำนวยการกองบริหาร

ทั้งนี้ขอ
(นายพลีษฐ์ วิชาชา)
รองเลขาธิการบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

อนุมัติ
(นายคำปัน บุญสาส์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ตารางที่ 1.

แสดงขนาดของเหล็กเสริม ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัว
ของเหล็กที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของ พื้นถนน T (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT		รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT		รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		ความยาวของ พื้นที่ต่อเมตร
	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	
150	RB 19	500	RB 19	500	DB 16	500	50
200	RB 25	500	RB 19	500	DB 16	500	50

ตารางที่ 2. แสดงขนาดของเหล็กเสริม และระยะห่างของเหล็กเสริม

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11	10	40
	11 - 15	15	50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	15 - 20	20	50
	มากกว่า 20	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—	10	50

ตารางที่ 3.

ขนาดของเหล็กเสริม	พื้นที่เหล็กเสริมตามยาว		พื้นที่เหล็กเสริมตามขวาง
	ม.ก. / ม.ตร.	ม.ก. / ม.ตร.	
300 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.34	0.34 0.43 0.35 0.51 0.58
300 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.43	
350 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.35	
350 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.51	
400 x 9.00 x 0.20 ม.	0.80	0.58	

หน่วยเป็นตารางเมตร

1. รอยต่อคอนกรีต คอนกรีต FINISHER PAVEMENT หรือคอนกรีต
2. รอยต่อคอนกรีต คอนกรีต FINISHER PAVEMENT หรือคอนกรีต
3. รอยต่อคอนกรีต คอนกรีต FINISHER PAVEMENT หรือคอนกรีต
4. รอยต่อคอนกรีต คอนกรีต FINISHER PAVEMENT หรือคอนกรีต
5. รอยต่อคอนกรีต คอนกรีต FINISHER PAVEMENT หรือคอนกรีต



กรมการขนส่ง
กระทรวงคมนาคม

แผนกวิศวกรรม

- 0.15 ม. - 0.15 ม. - 0.15 ม.

ผู้จัดทำ

นายประจักษ์ ขวัญชัย

ตำแหน่ง

0.15 ม.

นายประจักษ์ ขวัญชัย

ตำแหน่ง

0.15 ม.

นายประจักษ์ ขวัญชัย

ตำแหน่ง

0.15 ม.

นายประจักษ์ ขวัญชัย

ตำแหน่ง

0.15 ม.

นายประจักษ์ ขวัญชัย

ตำแหน่ง

0.15 ม.

นายประจักษ์ ขวัญชัย

ตำแหน่ง

0.15 ม.

รายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับเป็นรายการประกอบแบบ และแนวทางสำหรับควบคุมงานก่อสร้างทั่วไป ที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น อาคารทั่วไป สะพาน หอ ลอดถนน ที่เก็บกักน้ำ และเขื่อน เป็นต้น ยกเว้นโครงสร้างของอาคารที่สัมผัสกับดินเค็ม หรือน้ำเค็ม

2. ความหมาย

- คอนกรีต หมายความว่า วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ วัสดุผสมละเอียด เช่น ทราย วัสดุผสมหยาบ เช่น หินหรือกรวด และน้ำ
- คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายความว่า คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภายในให้ทำหน้าที่รับแรงได้มากขึ้น

3. วัสดุส่วนผสมคอนกรีต

3.1 ปูนซีเมนต์

- ปูนซีเมนต์ใช้ผสมคอนกรีตโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด 1 ตาม ม.อ. 15 ส่วน 1 เช่น ทราย ตราเพชร เป็นต้น
- ต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้งมีหลังคาและผนังคลุมมิดชิด และต้องเก็บไว้สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้น หรือแข็งเป็นก้อนแล้ว

3.2 ทราย

- ต้องเป็นทรายหยาบน้ำจืด หยาบ คมและแข็งแรงแรง
- ต้องสะอาดปราศจากวัตถุอื่นเจือปน เช่น ดิน เถ้าถ่านและผักหญ้า เป็นต้น

3.3 หินย่อยหรือกรวด

- ต้องเป็นหินย่อยหรือกรวดที่มีคุณภาพดี ลักษณะเม็ดไม่ทางจตุรัส มีความแข็งแรงแรง เหนียว ไม่ผุ สะอาดและปราศจากวัตถุเจือปน และผ่านการทดลองตามวิธี Los Angeles Abrasion Test โดยมีส่วนสึกหยาบไม่เกิน 40 %



- ขนาดของหินหรือกรวดต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดไม่ควรเกิน $\frac{1}{2}$ ของส่วนบางที่สุดของโครงสร้าง และไม่ควรมากกว่า $\frac{3}{4}$ ของช่องว่าง (Clear Space) ของเหล็ก

- ห้ามใช้หินหรือกรวดชนิดเนื้อหยาบพรุน ซึ่งเมื่อแช่ทิ้งไว้ในน้ำเป็นเวลา 24 ชม. และน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่า 10 %
- ต้องล้างหินหรือกรวดให้สะอาดก่อนผสมคอนกรีต

3.4 น้ำ

- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ หรือสารอื่น ในปริมาณที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีต เช่น น้ำประปา
- น้ำที่ขุ่นเป็นตะกอนต้องทำให้ใสเสียก่อนโดยวิธีใช้ปูนซีเมนต์ประมาณ 1 ลิตร ต่อน้ำปูน 800 ลิตร ผสมทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จนตะกอนนอนก้นหมดจึงจะนำมาใช้ได้

4. คอนกรีต

4.1 ส่วนผสมคอนกรีต ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ หยาบ หินหรือกรวดหรือน้ำ นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเฉพาะงานก่อสร้างแล้ว ให้ใช้ส่วนผสมดังนี้

ปูนซีเมนต์	320 กก.
ทราย	400 ลิตร
หินย่อยหรือกรวด	880 ลิตร
น้ำ	140 - 160 ลิตร

* กรณีที่ใช้คอนกรีตผสมเสร็จหรือมีการทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสม ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายการการส่งเรื่องให้ผู้จ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการเทคอนกรีต โดยให้ความแข็งแรงของคอนกรีตเมื่อทดสอบแท่งคอนกรีตมาตรฐาน $15 \times 15 \times 15$ ซม. ต้องมีค่าแรงอัดประลัยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.² ที่อายุ 28 วัน

4.2 การผสมให้ผสมด้วยเครื่องผสม ซึ่งหมุนไม่เร็วกว่า 30 รอบต่อนาที และใช้เวลาในการผสมไม่น้อยกว่า 6 นาที และไม่น้อยกว่า 2 นาที และไม่น้อยกว่า 2 นาที

4.3 อัตราส่วนของน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีความเข้มข้นและเหลวพอดี เพื่อสะดวกในการเทคอนกรีตเข้าแบบ และมีความแข็งแรงตามที่กำหนดสามารถพาส่วนผสมได้โดยวิธีทดสอบการยุบตัวดังนี้



- วางแบบกรวยปากตัด (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบน 4" ตอนล่าง 3" สูง 1 ฟุต มีหูสำหรับถือ 2 หู) บนผิวที่เรียบแล้วนำคอนกรีตที่ผสมไว้เทลงในแบบกรวยเป็นชั้น ๆ ชั้นละ 4" กระทุ้งชั้นละ 25 ครั้งด้วยเหล็กกรม ขนาด 2 1/2" ยาว 2 ฟุต ปลายแหลมคล้ายตะปูเป็นปากแบบกรวยให้เรียบร้อยยกแบบกรวยออกทันที แล้ววัดดูการยุบตัวของคอนกรีต

- ต่ำยุมตัวกำหนดให้ใช้ดังนี้

ก. คาน พื้น เสาและผนัง	อยู่ระหว่าง	7.5-15 ซม.
ข. ฐานรากและกำแพง	"	5-15.5 ซม.
ค. ฐานรากชนิดที่ไม่มีเหล็กเสริม	"	2.5-10 ซม.
ง. พื้นถนน	"	5-7.5 ซม.
จ. คอนกรีตหยาบ	"	2.5-7.5 ซม.

4.4 การเทคอนกรีต

- แบบหล่อต้องแข็งแรงมั่นคง สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเหลว และน้ำหนักบรรทุกอื่นได้ และถูกต้องตามแบบแปลน
- การวาง เหล็กเสริม ต้องถูกต้องตามแบบแปลน และต้องมีความหนาของ คอนกรีตเสริมทุกด้านเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริม และต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. คอนกรีตโครงสร้าง เช่น เสา คาน เป็นต้น สำหรับแผ่นพื้นที่คอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. ส่วนได้ฐานราก หรือส่วนที่น้ำเต็มท่วมถึง ต้องมีคอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.

- ก่อนที่จะเทคอนกรีตลงในแบบให้ทำความสะอาดภายในแบบให้เรียบร้อยปราศจากเชื้อเสียเศษชิ้นหรือผงต่าง ๆ


- กรณีที่ต้องเทคอนกรีตลงในระยะสูงเกินกว่า 1.5 เมตร ต้องใช้อ้อหรือราวที่เป็นโลหะหรือบุด้วยโลหะ ซึ่งผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ และต้องมีสำหรับ

กักคอนกรีตให้ไหลช้า ๆ (Baffles) เพื่อป้องกันการแยกตัวของส่วนผสม

- ขณะที่เทคอนกรีต ไม้ใช้เครื่องมือทุบหรือเครื่องสั่นอย่าคอนกรีตให้แน่นตัวเต็มแบบหล่อและจับเหล็กแน่น ปราศจากโพรง กรณีเกิดโพรง วิศวกรตรวจสอบผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขความบกพร่องโดยเร็วที่สุด

4.5 รอยต่อของการเทคอนกรีตสำหรับส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคาร

ต้องทำการเทคอนกรีตครั้งเดียว ให้เสร็จตลอดจนถึงรอยต่อที่แสดงไว้ในแบบแผนผัง เมื่อจำเป็นต้องหยุดพักการเทคอนกรีตชั่วคราว ต้องได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานเสียก่อน และก่อนที่จะเทครั้งใหม่ต้องสกัดผิวคอนกรีตเก่าให้หยาบๆ ถ้ามีคอนกรีตไม่เปื้อนหรือจะเปื้อนหุ้มเหล็กอยู่ จะต้องกระเทาะคอนกรีตนั้นออกทิ้งก่อน และทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้ววัดหน้าผิวคอนกรีตเก่าให้หยาบอยู่เสมอ อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และใช้น้ำปูหรือปูนผสมทราย ส่วนผสม 1:1 วัสดุยาสกัดก่อนเทคอนกรีต ต่อไป



4.6 การประกวดคอนกรีต

เมื่อหน้าคอนกรีตหมดแข่งต้องปกคลุมมิให้ถูกแสงแดดและกระแสมรสวัน แล ป้องกันไม่ให้ถูกกระเทือนภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงแรก แล้วจัดการให้คอนกรีตเปียกชุ่มน้ำติดต่อกันโดยตลอด เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้วิธีการไม่ด้วยสารเคมีแต่ต้องได้รับค.บ.เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน

4.7 แบบหล่อ

- กรณีที่ใช้ไม้ทำแบบหล่อ ต้องแข็งแรงไม่ยุ ไม่คดงอ สามารถรับน้ำหนักได้หนาไม่ทำให้สัมผัสกับคอนกรีตต้องหนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
- แบบหล่อต้องสนิทเพื่อกันน้ำปูนรั่ว และด้านในของ ไม้ที่สัมผัสกับคอนกรีตต้องใส่ให้เรียบ หรือปูด้วยแผ่นโลหะแล้วใส่ตะอาด ทาน้ำมันก่อนลงมือเทคอนกรีต
- กรณีที่ใช้ไม้อัดเป็นแบบสัมผัสกับคอนกรีต ต้องใช้ไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม.
- แบบหล่อและผนังร้านที่รองรับคอนกรีตเหลว ต้องแข็งแรงมั่นคงรับน้ำหนัก และแรงสั่นสะเทือนได้โดยไม่ทรุดตัวและฉีกจนเสียระดับหรือ แหว
- กรณีใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แข็งตัวเร็ว ให้ถือกำหนดคอนกรีตแบบได้ทั้งหมดเมื่ออายุครบ 7 วัน
- ห้ามมิให้น้ำหนักบรรทุกใดๆ ทั้งสิ้นบนส่วนที่เทคอนกรีต จนกว่า คอนกรีตจะมีอายุ 28 วัน

4.8 การแต่งผิวคอนกรีต

- เมื่อถอดแบบแล้ว ถ้าเนื้อคอนกรีตมีลักษณะเป็นรูปท่อน หรือขรุขระ ต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบและวินิจฉัยก่อนดำเนินการต่อไป
- กรณีผิวหน้าคอนกรีตเป็นรูปท่อนเล็กน้อย ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมทราย และน้ำอุดแต่งให้เรียบร้อย อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อทราย ใช้ 1 : 1

4.9 การหล่อแต่งคอนกรีตทดสอบ

- เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตว่าดีพอหรือไม่ ให้ผู้รับจ้างหล่อแต่งคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือหล่อ
- สร้างเป็นจำนวน 3 แห่ง
- ให้หล่อทั้งคอนกรีตอย่างน้อย 3 แห่ง สำหรับแต่ละส่วนของโครงสร้างหรือทุกระหว่างเสาหรือทุกระหว่างคาน แล้วให้ลงวันที่ เดือน ปี และค่าความยุบตัวของคอนกรีตให้ชัดเจนไว้บนแท่งทดสอบ เมื่ออายุครบ 24 ชั่วโมง ให้ถอดแบบนำแท่งคอนกรีตคดไปไม่ให้ชุ่มน้ำเป็นเวลา 5 - 7 วัน ก่อน จึงส่งไปทำการทดสอบ
- การหล่อแท่งคอนกรีตให้ใส่คอนกรีตลงไปในแบบที่ละชั้น รวม 3 ชั้น แต่ละชั้น หนาเท่า ๆ กัน กระทุ้งชั้นละ 25 ครั้ง ด้วยเหล็กกลมปลายมนกลัดลูกปัด ขนาด 5" และปาดผิวหน้าให้เรียบ
- การตรวจสอบแท่งคอนกรีต ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดส่งไปทดสอบ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองทั้งสิ้น



5. เหล็กเสริมคอนกรีต

5.1 คุณสมบัติเหล็กเสริม

- ต้องเป็นเหล็กเส้นเหนียว เป็นเหล็กใหม่ไม่มีสนิมก่อน หรือนำมาจับเกาะเป็นเส้นตรงไม่คดงอ ไม่มีรอยแตกร้าว
- ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 20-2534 และ 24-2524

5.2 การกองเก็บเหล็กเสริม

- เหล็กเสริมที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้กองเก็บไว้ในสถานที่ที่มีหลังคาคลุม มีฝาผนังกำบังฝนและยกสูงเหนือพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- ให้กองเหล็กยกไว้เป็นแถวๆ ไม่ปะปนกัน

5.3 การตัดเหล็กเสริม

- ห้ามตัดเหล็กเส้นโดยวิธีเฉ่าให้ร้อน
- การตัดของปลายเหล็ก สำหรับ เหล็กเส้นกลมให้ขอย 180 องศา ส่วนเหล็กข้ออ้อยให้ขอย 90 องศา
- การตัดเหล็กคอกม้า ถ้าในแบบรายละเอียดไม่ระบุไว้ ให้ตัดเฉียงเป็นมุม 45 องศา ทั้งหมด

5.4 การต่อเหล็กเสริม

- สำหรับเหล็กเสริมในคานและพื้น ยกเว้นคานยื่นและพื้นยื่น ถ้าไม่ระบุไว้ในแบบรายละเอียดให้ต่อในตำแหน่งดังนี้

- เหล็กล่าง ให้ต่อบริเวณหัวเสาหรือหัวคาน
- เหล็กบน ให้ต่อบริเวณกลางคานหรือกลางพื้น
- สำหรับเหล็กเสาให้ต่อตรงจุดหลังพื้น

- รอยต่อแต่ละเส้นที่อยู่ข้างเคียง ต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน และควรเหลื่อมกันประมาณ 1.00 เมตร หากไม่จำเป็นจริง ๆ ห้ามต่อ

ส่วนเหล็กข้ออ้อยมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริมนั้น โดยไม่ต้องขยอปปลาย

- การต่อเหล็กโดยวิธีการเชื่อมไฟฟ้า ให้ใช้เครื่องเชื่อมที่มีกำลังแรงสูงพอ การต่อให้เชื่อมต่อแบบชน (Butt Weld) และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการเชื่อม เมื่อต่อเชื่อมเสร็จต้องรับแรงดึงเส้น (Tensile Stress) ได้ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า ของแรงดึงเส้นของเหล็กเสริม



5.5 การเก็บหลักฐานเพื่อการทดสอบ

ดังนี้

- หากมีข้อสงสัย หรือตรวจสอบคุณสมบัติของหลักฐาน เทศบาลมีสิทธิ์ให้ผู้รับจ้างเก็บตัวอย่างไปทำการทดสอบคุณภาพได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้ง
- การเก็บตัวอย่างให้เก็บจากกองหลักในสถานที่ก่อสร้างต่อหน้าผู้ควบคุมงานของผู้จ้าง โดยเก็บตัวอย่างขนาดหนึ่งไม่น้อยกว่า 5 ท่อน ยาวท่อนและไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
- การจัดส่งไปทำการทดสอบคุณสมบัติ ผู้ว่าจ้างจะนำส่งไปทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้
- ถ้าหลักฐานมีคุณสมบัติต่ำกว่ากำหนด ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณากำหนดให้เพิ่มจำนวนหลักเส้นหรือเปลี่ยนหลักเสริมใหม่ โดยผู้รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มไม่ได้

เอกสารต่อท้ายสัญญา

เลขที่...../..... ลงวันที่.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน


(.....)



6. ข้อกำหนดอื่นๆ ในการก่อสร้างงานตามโครงการ

- ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายเตือนขณะทำการก่อสร้าง ติดตั้งบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ
- ห้ามผู้รับจ้างเข้าทำการก่อสร้างงานในวันอาทิตย์
- ผู้รับจ้างจะทำการส่งมอบงานก่อสร้างตามโครงการได้ จะต้องไม่ละเมิดของคอนกรีตและวัสดุในการก่อสร้างที่ระบุตามแบบแปลน

พร้อม



แสดงข้อความป้ายโครงการ

not scale

แสดงป้ายโครงการ

not scale

รายการประกอบแบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

1. แผ่นเหล็กจะต้องพ่นสีรองพื้นกันสนิมและสีพื้นผิวอย่างน้อย 2 รอบ
2. โครงเหล็กกล่องพร้อมแฉาจะต้องพ่นสีรองพื้นกันสนิมและสีพื้นผิวอย่างน้อย 2 รอบ
3. ข้อความตัวอักษรบนป้ายจะต้องมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน
4. จุดติดตั้งป้ายโครงการจะระบุตามช่างผู้ควบคุมงานกำหนด

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ชื่อโครงการ.....

เป็นงาน.....

งบประมาณ.....(บาท).....(ตัวอักษร).....(บาท)

หนังสือ.....

วันที่.....

ผู้รับจ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

คณะกรรมการตรวจการจ้าง.....

1.....

2.....

3.....

แบบงาน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่น / จำนวน 11 / 11	สำรวจ/เขียน (นายเอกภพ สารทอง) นายช่างโยธา	ตรวจ (นายเวียงชัย ละเค) ผู้อำนวยการกองฯ	เห็นชอบ (นายพลินธุ์ วิทยาว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อนุมัติ (นายคำปุ่น บุญสาส์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
---	--	--	--	--

5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3
ตั้งไว้ 498,000 บาท
จากที่นายนายอัมรินทร์ ปัญญาใส ถึง ที่นายนายชันทอง สรแสง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไฮ หมู่ 3 (จากที่นาหายอัมรินทร์ ปัญญาไส ถึงที่นาหายชนทอง สรณสง) ต.หนองไฮ อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 210.00 ม.
 ไหล่ทาง ลูกกรัง กว้างข้างละ 0.20 ม. หนา 0.15 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
 แบบเลขที่ / 2567 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานค้นทุนงานทาง	495,767.41	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	498,767.41	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดกรั้ว)	498,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.210 กม.
 เดลิยราคา กม.ละ 2,371,428.57 บาท

ประมาณราคา.....

(นายเอกภพ สารทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายเวียงชัย ตะเลิศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายพลสิทธิ์ วิทยาขาว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อนุมัติ.....

(นายคำปุ่น บุญสาส์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไฮ หมู่ 3 (จากที่หน้านายอัมรินทร์ ปัญญาใส ถึงที่หน้านายชันทอง สรแสง) ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
 แบบเลขที่ / 2567 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567
 ประมาณราคาโดย นายเอกภพ สารทอง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.77	-	1.3642	2.41	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	47.13	-	1.3642	64.29	-
	1.5 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	61.38	-	1.3642	83.73	-
	1.6 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	-	143.12	-	1.3642	195.24	-
	1.7 หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	42.00	400.99	16,841.58	1.3642	547.03	22,975.28
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	840.00	377.19	316,839.60	1.3642	514.56	432,232.58
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	28.00	166.14	4,651.92	1.3642	226.65	6,346.15
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	56.00	85.29	4,776.24	1.3642	116.35	3,515.75
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	210.00	86.39	18,141.90	1.3642	117.85	24,749.18
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	18.80	128.65	2,161.32	1.3642	175.50	2,948.47
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.				1.3642		
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แกว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แกว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แกว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แกว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แกว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แกว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แกว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แกว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แกว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	3,000.00	-	1.0000	3,000.00	-
รวมค่าก่อสร้าง								495,767.41

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

363,412.56

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตรม.)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองไฮ หมู่ 3 (จากที่นายอัมรินทร์ ปัดญาไส ถึงที่นายชั้นทอง สรแสง)


ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สารบัญแบบ

แสดงรายการ	แผ่นที่
แสดงผังบริเวณที่ตั้งโครงการ	๑
แสดงแปลนถนนและรอยต่อ (แบบ ท.๑ - ๐๑ แผ่นที่ ๒ / ๓)	๒
แสดงตารางเหล็กละเอียด (แบบ ท.๑ - ๐๑ แผ่นที่ ๓ / ๓)	๓
แสดงรายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีต	๔ - ๑๐
แสดงป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๑

ประเทศไทย


องค์การบริการส่วนตำบลหนองไผ่
โครงการพัฒนาระบบ คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ ๖ (เขตที่นาตามสิทธิ์ นิตยภัต สิทธินาถสิทธิ์ กวส.)
ตำบลหนองไผ่ อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี



จังหวัดที่ตั้งโครงการ

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

มาตราส่วน not to scale



จุดสิ้นสุดโครงการ
Sta 0 + 210

จุดเริ่มต้นโครงการ
Sta 0 + 000

แบบงาน ผังบริเวณและผังโครงการพัฒนาระบบ คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ ๖ (เขตที่นาตามสิทธิ์ นิตยภัต สิทธินาถสิทธิ์ กวส.) ตำบลหนองไผ่ อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี แผ่น / จำนวน 1 / 11	สำรวจ/เขียน (นายเอกภาพ สารทอง) นายช่างโยธา	ตรวจ (นายเดชาชัย อัครค) ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ (นายพลสิทธิ์ วิทยาขาว) รองผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	อนุมัติ (นายคำปุ่น บุญสาดี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
---	---	---	---	---

รายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำหรับเป็นรายการประกอบแบบ และแนวทางสำหรับความงามก่อสร้างทั่วไป ที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น อาคารทั่วไป สะพาน ท่อลอดถนน ที่เก็บกักน้ำ และเขื่อน เป็นต้น ยกเว้น โครงสร้างของอาคารที่สัมพันธ์กับดินเดิม หรือน้ำเดิม

2. ความหมาย

- คอนกรีต หมายความว่า วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ วัสดุผสมละเอียด เช่น หินกรวด เช่น หินหรือกรวด และน้ำ
- คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายความว่า คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภายในให้ทำหน้าที่รับแรงได้มากขึ้น

3. วัสดุส่วนผสมคอนกรีต

3.1 ปูนซีเมนต์

- ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด I ตาม ม.อ.ก. 15 เสมอ 1 เช่น ดราซัง ดราเพซ เป็นต้น
- ต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้งมีหลังคาและผึ่งคลุมมิดชิด และต้องเก็บไว้สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้น หรือแข็งเป็นก้อนแล้ว



3.2 หยาบ

- ต้องเป็นทรายหยาบน้ำจืด หยาบ คมและแข็งแกร่ง
- ต้องสะอาดปราศจากวัตถุอื่นเลื้อปน เช่น ดิน เขม่าถ่านและผักหญ้า เป็นต้น

3.3 ดินย่อยหรือกรวด

- ต้องเป็นหินย่อยหรือกรวดที่มีคุณภาพดี ลักษณะเม็ดไปทางจตุรัส มีความแข็งแกร่ง เหนียว ไม่ผุ สะอาดและปราศจากวัตถุเจือปน และผ่านการทดลองตามวิธี Los Angeles Abrasion Test โดยมีส่วนสึกหรอไม่เกิน 40 %

- ขนาดของหินหรือกรวดต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดไม่ควรเกิน $\frac{1}{2}$ ของส่วนบางที่สุดของโครงสร้าง และไม่ควรเกิน $\frac{3}{4}$ ของช่องว่าง (Clear Space) ของเหล็ก
- ห้ามใช้หินหรือกรวดชนิดเนื้อหยาบพรุน ซึ่งเมื่อแช่หินไว้ในน้ำเป็นเวลา 24 ชม. และนำหินเพิ่มขึ้นมา 10 %
- ต้องล้างหินหรือกรวดให้สะอาดก่อนผสมคอนกรีต

3.4 น้ำ

- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ หรือสารอื่นในปริมาณที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีต เช่น น้ำประปา
- น้ำที่ขุ่นเป็นดมต้องทำให้ใสเสียก่อนโดยวิธีใช้ปูนซีเมนต์ประมาณ 1 ลิตรต่อน้ำปูน 800 ลิตร ผสมทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จนตะกอนนอนก้นหมดจึงจะนำมาใช้ได้

4. คอนกรีต

4.1 ส่วนผสมคอนกรีต ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ หินหรือกรวดหรือน้ำ นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเฉพาะงานก่อสร้างแล้ว ให้ใช้ส่วนผสมดังนี้

ปูนซีเมนต์	320 กก.
ทราย	400 ลิตร
หินย่อยหรือกรวด	880 ลิตร
น้ำ	140 - 160 ลิตร

* กรณีที่ใช้คอนกรีตผสมเสร็จหรือมีการทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสม ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายการการส่งเรื่องให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการเทคอนกรีต โดยให้มีความแข็งแรงของคอนกรีตเมื่อทดสอบแบบคอนกรีตมาตรฐาน $15 \times 15 \times 15$ ซม. ต้องมีค่าแรงอัดประลัยค่าสุดท้าย 240 กก./ซม.² ที่อายุ 28 วัน

4.2 การผสมให้ผสมด้วยเครื่องผสม ซึ่งหมุนไม่เร็วกว่า 30 รอบต่อนาที และใช้เวลาในการผสมไม่ต่ำกว่า 2 นาที และไม่ต่ำกว่า 6 นาที คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้ว ภายใ 30 นาที

4.3 อัตราส่วนของน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีความเข้มข้นและเหลวพอดี เพื่อสะดวกในการเทคอนกรีตเข้าแบบ และมีความแข็งแรงตามที่กำหนดสามารถหาส่วนผสมได้โดยวิธีทดสอบการยุบตัวดังนี้



- วางแบบกรวยปากตัด (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบน 4" ตอนล่าง 3" สูง 1 ฟุต มีหูสำหรับถือ 2 หู) บนผิวที่เรียบแล้วนำคอนกรีตที่ผสมไว้เทลงในแบบกรวยเป็นชั้น ๆ ชั้นละ 4" ทุบด้วยเหล็กกรม ขนาด 2 1/2" ยาว 2 ฟุต ปลาบมนคล้ายลูกบิ๊นปากปากแบบกรวยให้เรียบร้อยยกแบบกรวยออกทันที แล้ววัดดูการยุบตัวของคอนกรีต


- ค่าบัพตัวกำหนดให้ใช้ดังนี้

ก. คาน พื้น เสาและผนัง	อยู่ระหว่าง	7.5-15 ซม.
ข. ฐานรากและกำแพง	"	5-15.5 ซม.
ค. ฐานรากชนิดที่ไม่มีเหล็กเสริม	"	2.5-10 ซม.
ง. พื้นถนน	"	5-7.5 ซม.
จ. คอนกรีตหยาบ	"	2.5-7.5 ซม.

4.4 การเทคอนกรีต

- แบบหล่อต้องแข็งแรงมั่นคง สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเหลว และน้ำหนักบรรทุกอื่นได้ และถูกต้องตามแบบแปลน


- การวาง เหล็กเสริม ต้องถูกต้องตามแบบแปลน และต้องมีความหนาของ คอนกรีตเสริมทุกด้านเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริม และต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. คอนกรีตโครงสร้าง เช่น เสา คาน เป็นต้น สำหรับแผ่นพื้นก็คอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. ส่วนได้ฐานราก หรือส่วนที่น้ำเค็มท่วมถึง ต้องมีคอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.



- ก่อนที่จะเทคอนกรีตลงในแบบให้ทำความสะอาดภายในแบบให้เรียบร้อยปราศจากขี้เลื่อยเศษหินหรือสิ่งต่าง ๆ

- กรณีที่ต้องเทคอนกรีตลงในระยะสูงเกินกว่า 1.5 เมตร ต้องใช้ท่อหรือรางที่เป็นโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ ซึ่งผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ และต้องมีสำหรับกักคอนกรีตไม่ให้ไหลซ้ำ ๆ (Baffles) เพื่อป้องกันการแยกตัวของส่วนผสม

- ขณะที่เทคอนกรีต ให้ใช้เครื่องหัวสะเทือน หรือเครื่องสั่นเข้าคอนกรีตให้แน่นตัวเต็มแบบหล่อและจับเหล็กแน่น ปราศจากโพรง กรณีเกิดโพรง วิศวกรผู้ควบคุมงานต้องดำเนินการแก้ไขตามคำวินิจฉัยของวิศวกร



4.5 รอยต่อของการเทคอนกรีตสำหรับส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคาร

ต้องทำการเทคอนกรีตสดทีเดียว ให้เสร็จตลอดจนถึงรอยต่อที่แสดงไว้ในแบบแผนผัง เมื่อจำเป็นต้องหยุดพักการเทคอนกรีตชั่วคราว ต้องได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานเสียก่อน และก่อนที่จะเทครั้งใหม่ต้องสกัดผิวคอนกรีตเก่าให้ขรุขระ ถ้ามีคอนกรีตที่ไม่ปรุกระ จะต้องกระเทาะคอนกรีตนั้นออกทิ้งก่อน และทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วรื้อหน้าผิวคอนกรีตเก่าให้หมดอยู่เสมอ อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และให้นำปูนหรือปูนผสมทราย ส่วนผสม 1:1 ราดรอยสกัดก่อนเทคอนกรีต ต่อไป

4.6 ภาวภูมิคอนกรีต

เมื่อหน้าคอนกรีตขนาดแข็งต้องปกคลุมมีให้ถูกแสงแดดและกระแสมร่อน และป้องกันไม่ให้ถูกกระเทือนภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงแรก แล้วจัดการให้คอนกรีตเปียกชุ่มน้ำติดต่อกันโดยตลอด เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้วิธีการปรมด้วยสารเคมีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน

4.7 แบบหล่อ

- การที่ใช้ไม้ทำแบบหล่อ ต้องแข็งแรงไม่ผุ ไม่คดงอ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
- แบบหล่อต้องสนิทเพื่อกันน้ำปูนรั่ว และด้านในของไม้ที่สัมผัสกับคอนกรีตต้องใส่หีเรียบ หรือบุด้วยแผ่นโลหะแล้วล้างให้สะอาด หากน้ำมันก่อนลงมือเทคอนกรีต
- การที่ใช้ไม้อัดเป็นแบบสัมผัสกันคอนกรีต ต้องใช้ไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม.
- แบบหล่อและนั่งร้านที่รองรับคอนกรีตแล้ว ต้องแข็งแรงมั่นคงรับน้ำหนัก และแรงสั่นสะเทือนได้โดยไม่ทรุดตัวและถอนตัวจนเสียระดับหรือ แนว
- การที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แข็งตัวเร็ว ให้ถือกำหนดคอนกรีตแบบได้ทั้งหมดอยู่ไม่น้อยกว่า 7 วัน
- ห้ามมิให้น้ำหนักบรรทุกใด ๆ ทั้งสิ้นบนส่วนที่เทคอนกรีต จนกว่าคอนกรีตจะมีอายุ 28 วัน

4.8 การแต่งผิวคอนกรีต

- เมื่อถอดแบบแล้ว ถ้าเนื้อคอนกรีตมีลักษณะเป็นรูพรุน หรือขรุขระ ต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบและวินิจฉัยก่อนดำเนินการต่อไป
- กรณีผิวหน้าคอนกรีตเป็นรูพรุนเล็กน้อย ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมทราย และน้ำอัดแต่งให้เรียบร้อย อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อทราย ใช้ 1:1

4.9 การหล่อแ่งคอนกรีตทดสอบ

- เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตว่าดีพอหรือไม่ ให้ผู้รับจ้างหล่อแ่งคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือหล่อแ่ง
- ให้หล่อแ่งคอนกรีตอย่างน้อย 3 แท่ง สำหรับแต่ละส่วนของโครงสร้างหรือทุกวันที่ทำการเทคอนกรีต แล้วให้ลงวันที่ เดือน ปี และค่าความยบตัวของส่วนผสมคอนกรีตให้ชัดเจนไว้บนแท่งทดสอบ เมื่ออายุครบ 24 ชั่วโมง ให้ถอดแบบแ่งแท่งคอนกรีตนำไปห่มน้ำชุ่มน้ำเป็นเวลา 5 - 7 วัน ก่อน จึงนำไปทำการทดสอบ
- การหล่อแ่งแท่งคอนกรีตให้ใส่คอนกรีตลงไปแบบที่ละชั้น รวม : ชั้น แต่ละชั้น หนาเท่า ๆ กัน กระทุ้งชั้นละ 25 ครั้ง ด้วยเหล็กกลมปลายมนคล้ายลูกปัด ขนาด 5" และปาดผิวหน้าให้เรียบ
- การตรวจสอบแท่งคอนกรีต ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดส่งไปทดสอบ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้บอกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองทั้งสิ้น



5.5 การเก็บหลักฐานเพื่อการทดสอบ

ดังนี้

- หากมีข้อสงสัย หรือตรวจสอบคุณสมบัติของหลักฐาน เก็บตามวิธีของหลักฐาน ให้ผู้รับจ้างเก็บตัวอย่างไปทำการทดสอบคุณภาพได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้ง
- การเก็บตัวอย่างให้เก็บจากกองเหล็กในสถานที่ก่อสร้างต่อหน้าผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง โดยเก็บตัวอย่างขนาดหนึ่งไม่น้อยกว่า 5 ห่อน ยาวท่อและไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

- การจัดส่งไปทำการทดสอบคุณสมบัติ ผู้ว่าจ้างจะนำไปทดสอบจากหน่วยราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้
- ถ้าหลักฐานมีคุณสมบัติต่ำกว่ากำหนด ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาแก้ไขให้เพิ่มจำนวนเหล็กเส้นหรือเปลี่ยนเหล็กเสริมใหม่ โดยผู้รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มไม่ได้

เอกสารต่อท้ายสัญญา
เลขที่...../..... ลงวันที่.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(.....)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)



6. ข้อกำหนดอื่นๆ ในการก่อสร้างงานตามโครงการ

- ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายเตือนขณะทำการก่อสร้าง ติดตั้งบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ
- ห้ามผู้รับจ้างเข้าทำการก่อสร้างงานในหน้าอาทิตย์
- ผู้รับจ้างจะทำการส่งมอบงานก่อสร้างตามโครงการได้ จะต้องไม่เกิดข้อบกพร่องในการก่อสร้างที่ระบุตามแบบแปลนมา

พร้อม

6)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างโหง่น หมู่ที่ 7

ตั้งไว้ 405,000 บาท

(จากบ้านนายคำไหล แก้วแจ่ม ถึงถนนลาดยางไปบ้านนนวนล หมู่ที่ 9)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างใหม่ หมู่ 7 (จากบ้านนายคำไหล แก้วแจ่ม ถึง ถนนลาดยางไปบ้านนาหวด หมู่ 9) ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 170.00 ม.
 ไหลทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 ม. หนา 0.15 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
 แบบเลขที่ / 2566 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	402,683.36	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	405,683.36	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	405,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.170 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,382,352.94 บาท

ประมาณราคา.....

(นายเอกภพ สารทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายเจียงชัย ละเลิศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายพลสิทธิ์ วิทยาขาว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อนุมัติ.....

(นายคำปุ่น บุญสาดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างใหม่ หมู่ 7 (จากบ้านนายคำไหล แก้วแจ่ม ถึง ถนนลาดยางไปบ้านนาหวล หมู่ 9) ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
 แบบเลขที่ / 2566 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566
 ประมาณราคาโดย นายเอกภพ สารทอง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมบ่อบำบัดและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	680.00	1.77	1,203.60	1.3642	2.41	1,641.95
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	47.13	-	1.3642	64.29	-
	1.5 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	61.38	-	1.3642	83.73	-
	1.6 งานวัสดุตัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗๗.	ลบ.ม.	-	143.12	-	1.3642	195.24	-
	1.7 หนา ๗๗.	ลบ.ม.						
	1.8 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ๗๗.	ลบ.ม.	34.00	400.99	13,633.66	1.3642	547.03	18,599.04
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ๗๗.	ตร.ม.	680.00	377.19	256,489.20	1.3642	514.56	349,902.57
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	166.14	3,322.80	1.3642	226.65	4,532.96
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	48.00	85.29	4,093.92	1.3642	116.35	5,584.93
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	170.00	86.39	14,686.30	1.3642	117.85	20,035.05
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	13.60	128.65	1,749.64	1.3642	175.50	2,386.85
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.				1.3642		
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	3,000.00	-	1.0000	3,000.00	-

รวมค่าก่อสร้าง

402,683.35

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

295,179.12

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร)


สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสร้างโพรง หมู่ 7 (จากบ้านนายคำไหล แก้วแจ่ม ถึง ถนนลาดยางไปบ้านนาवल หมู่ 9)

ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบล
โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างโพธิ์ หมู่ ๕ (เขตตำบลบ้านสร้างโพธิ์ หมู่ ๕) ตำบลบ้านสร้างโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี



จังหวัดที่ตั้งโครงการ

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

มาตราส่วน not to scale

แบบงาน มีลักษณะโครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างโพธิ์ หมู่ ๕ (เขตตำบลบ้านสร้างโพธิ์ หมู่ ๕) ตำบลบ้านสร้างโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หน้า / จำนวน	สำรวจ/เขียน (นายเอกพร สารทอง) นายรังสิตา	ตรวจ (นายวิเชียร สวัสดิ์) ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ (นายพิเชษฐ์ วิฑิตการ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการนายกเทศมนตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธ	อนุมัติ (นายคณิน บุณยสิทธิ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธ
---	---	---	--	---

รวมการประกอบแบบงานก่อสร้างระบบชลประทาน
1. งบประมาณโครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างโพธิ์ หมู่ ๕ (เขตตำบลบ้านสร้างโพธิ์ หมู่ ๕) ตำบลบ้านสร้างโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๕๐ ล้านบาท
2. งบอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างโพธิ์ หมู่ ๕ (เขตตำบลบ้านสร้างโพธิ์ หมู่ ๕) ตำบลบ้านสร้างโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๕๐ ล้านบาท
3. งบอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างโพธิ์ หมู่ ๕ (เขตตำบลบ้านสร้างโพธิ์ หมู่ ๕) ตำบลบ้านสร้างโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๕๐ ล้านบาท
4. งบอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างโพธิ์ หมู่ ๕ (เขตตำบลบ้านสร้างโพธิ์ หมู่ ๕) ตำบลบ้านสร้างโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๕๐ ล้านบาท

เหล็ก DOWEL (ดูตารางที่ 1)

EXPANSION JOINT

เหล็ก TIE BAR (ดูตารางที่ 1)
CONTRACTION JOINT
LONGITUDINAL JOINT

BR

BL

แบบแผนการวางเสริมกำลัง

เหล็ก 10-10 มม. 10 ซม. 10 ซม. WIRE MESH 10x10x30 ซม. 10 ซม.
เหล็ก TIE BAR (ดูตารางที่ 1)
CONTRACTION JOINT
LONGITUDINAL JOINT

0.15

0.05

0.20

เหล็ก DOWEL (ดูตารางที่ 1)

เหล็ก TIE BAR (ดูตารางที่ 1)
CONTRACTION JOINT
LONGITUDINAL JOINT

0.15

0.05

0.02 M.

EXPANSION JOINT
LONGITUDINAL JOINT

เหล็ก DOWEL (ดูตารางที่ 1)

เหล็ก TIE BAR (ดูตารางที่ 1)

เหล็ก TIE BAR (ดูตารางที่ 2)

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075



กรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

- ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

เลขที่ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

วันที่ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

ที่ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓

ตารางที่ ๑

แสดงขนาดของพื้นที่ผิวที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการขยายตัวและการขยายตัว
ของพื้นที่ผิวที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ขนาดพื้นที่ผิว (ม.ตร.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT		รอยต่อเพื่อการขยายตัว CONTRACTION JOINT		รอยต่อเพื่อการขยายตัว LONGITUDINAL JOINT		หมายเหตุ
	ความยาว ม.	ความกว้าง ม.	ความยาว ม.	ความกว้าง ม.	ความยาว ม.	ความกว้าง ม.	
150	500	500	500	500	500	500	ม.ม.
200	500	500	500	500	500	500	ม.ม.

ตารางที่ ๒

แสดงขนาดของพื้นที่ผิวที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการขยายตัวและการขยายตัว
ของพื้นที่ผิวที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ขนาดพื้นที่ผิว (ม.ตร.)	ความยาว ม.	ความกว้าง ม.	ความยาว ม.	ความกว้าง ม.	ความยาว ม.	ความกว้าง ม.
150	500	500	500	500	500	500
200	500	500	500	500	500	500

ตารางที่ ๓

แสดงขนาดของพื้นที่ผิวที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการขยายตัวและการขยายตัว
ของพื้นที่ผิวที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ขนาดพื้นที่ผิว (ม.ตร.)	ความยาว ม.	ความกว้าง ม.	ความยาว ม.	ความกว้าง ม.	ความยาว ม.	ความกว้าง ม.
150	500	500	500	500	500	500
200	500	500	500	500	500	500

ตารางที่ ๔

แสดงขนาดของพื้นที่ผิวที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการขยายตัวและการขยายตัว
ของพื้นที่ผิวที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ขนาดพื้นที่ผิว (ม.ตร.)	ความยาว ม.	ความกว้าง ม.	ความยาว ม.	ความกว้าง ม.	ความยาว ม.	ความกว้าง ม.
150	500	500	500	500	500	500
200	500	500	500	500	500	500

1. คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE) สำหรับผิวจราจร
2. คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE) สำหรับผิวเท้าทาง
3. คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE) สำหรับผิวขอบ
4. คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE) สำหรับผิวขอบ
5. คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE) สำหรับผิวขอบ



๓๓๓-๐๑

รายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถรับเป็นรายการประกอบแบบ และแนวทางสำหรับควบคุมงานก่อสร้างทั่วไป ที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น อาคารทั่วไป สะพาน ท่อลอดถนน ที่เก็บกักน้ำ และเขื่อน เป็นต้น ยกเว้นโครงสร้างของอาคารที่สัมพันธ์กับดินเค็ม หรือน้ำเค็ม

2. ขอบข่ายของแบบ

- คอนกรีต หมายถึง ความว่า วัสดุที่ประกอบด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ วัสดุผสมหรือวัสดุเติม (ซึ่งอาจเป็นวัสดุผสมหรือวัสดุเติม) ที่มีลักษณะเป็นเม็ดหรือเม็ดเล็ก ทราย และน้ำ
- คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภายในให้ทำหน้าที่รับแรงได้มากขึ้น

3. วัสดุส่วนผสมคอนกรีต

3.1 ปูนซีเมนต์


- ปูนซีเมนต์ใช้ผสมคอนกรีตโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด 1 ตาม ม.อ.ก. 15 เล่ม 1 เช่น ทราย ทรายขาว ทรายดำ
- ต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้งมีหลังคาและผนังก่อด้วยอิฐ และต้องเก็บไว้ในถุงที่น้ำหนักไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้น หรือแข็งเป็นก้อนแล้ว

3.2 ทราย

- ต้องเป็นทรายหยาบ น้ำจืด หยาบ คมและแข็งแรงแรง
- ต้องสะอาดปราศจากสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้น เช่น หิน เศษไม้ และสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้น

3.3 หินหรืออิฐหรือปูน

- ต้องเป็นหินหรืออิฐหรือปูนที่มีคุณภาพดี ลักษณะเป็นก้อนไปทางจตุรัส มีความแข็งแรง เห็นผิว ไม่ผุ สะอาดและปราศจากวัตถุเจือปน และมีน้ำหนักหรือมวลต่อหน่วย 'Loos Angeles Abrasion Test' โดยมีค่าสึกหรอไม่เกิน 40 %



- ขนาดของหินหรือกรวดต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดไม่เกิน $1/2$ ของส่วนบางที่สุดของโครงสร้าง และไม่ควรมากกว่า $3/4$ ของช่องว่าง (Clear Space) ของเหล็ก

3.4 ซ้ำ

- ห้ามใช้หินหรือกรวดชนิดเนื้อหยาบพรุน ซึ่งเมื่อแช่ทิ้งไว้ในน้ำเป็นเวลา 24 ชม. และนำหนักเพิ่มขึ้นมา 10 %

- ต้องล้างหินหรือกรวดให้สะอาดก่อนใช้

3.4 ซ้ำ

- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ หรือสารพิษ ในปริมาณที่คิดเป็นสัดส่วนของคอนกรีต เช่น น้ำประปา

- น้ำที่ขุ่นเป็นตะกอนต้องทำให้ใสก่อนใช้ หรือใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1 ลิตร ตัดน้ำปูน 500 ลิตร ตัดปูน 5 กิโลกรัม หรือปูน 5 กิโลกรัม ตัดน้ำปูน 5 ลิตร

4. คอนกรีต

4.1 ส่วนผสมคอนกรีต ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ หินหรือกรวดหรือน้ำ นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเฉพาะงานก่อสร้างแล้ว ให้ใช้ส่วนผสมดังนี้

ปูนซีเมนต์	320 กก.
ทราย	400 ลิตร
หินย่อยหรือกรวด	880 ลิตร
น้ำ	140 ลิตร

4.2 ต้องใช้เหล็กเสริมคอนกรีตผสมเสร็จหรือมีการทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสมให้สูงกว่ารายการส่งเรื่องให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนใช้ และต้องมีเอกสารยืนยันโดยผู้ผลิต

4.3 ต้องมีใบรับรองของห้องปฏิบัติการทดสอบแห่งคอนกรีตมาตรฐาน 15 x 15 x 15 ซม. ต้องใช้เหล็กเสริมคอนกรีตผสมเสร็จไม่น้อยกว่า 240 มก./ซม.² โดยมี 28 วัน

4.4 ต้องผสมให้ผสมด้วยเครื่องผสม ซึ่งหมุนไม่เร็วกว่า 30 รอบต่อนาที และใช้เวลาในการผสมไม่น้อยกว่า 2 นาที และไม่น้อยกว่า 6 นาที โดยมีวิธีที่ผสมเสร็จได้โดยวิธี

ภายใน 30 นาที

4.5 ต้องใช้ส่วนผสมคอนกรีตที่มีความชื้นสม่ำเสมอ เพื่อสะดวกในการขนถ่ายและเทลงพอดี เพื่อสะดวกในการขนถ่ายและเทลงพอดี และต้องมีส่วนผสมที่ผ่านการทดสอบแล้วก่อนใช้

ทดสอบการยุบตัวดังนี้

- วางแบบกรวยปากตัด (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบน 4" ตอนล่าง 3" สูง 1 ฟุต มีหูสำหรับถือ 2 หู) บนผิวที่เรียบแล้วนำคอนกรีตที่ผสมไว้เทลงในแบบกรวยเป็นชั้น ๆ ชั้นละ 4" กระทุ้งชั้นละ 25 ครั้งด้วยเหล็กกรม ขนาด 3/8" ยาว 2 ฟุต ปลายามนคล้ายลูกปืนปากตักแบบกรวยให้เรียบร้อยยกแบบกรวยออกทันที แล้ววัดดูการยุบตัวของคอนกรีต

- ค่ายุบตัวกำหนดให้ไว้ดังนี้

ก. กาน พื้น เสาและผนัง	อยู่ระหว่าง	7.5-15 ซม.
ข. ฐานรากและกำแพง	"	5-15.5 ซม.
ค. ฐานรากชนิดที่ไม่มีเหล็กเสริม	"	2.5-10 ซม.
ง. พื้นคาน	"	5-7.5 ซม.
จ. คอลัมหรือค้ำยัน	"	2.5-7.5 ซม.

4.4 การเทคอนกรีต

- แบบหล่อต้องแข็งแรงมั่นคง สัมผัสกับผิวที่เรียบหรือคอนกรีตให้แล้ว และสีผิวหน้ากรวยทุกครั้งได้ และถูกต้องตามแบบแปลน
- การวาง เหล็กเสริม ต้องถูกต้องตามแบบแปลน และต้องมีความหนาของ คอนกรีตเสริมทุกชั้นเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริม และต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. คอนกรีตโครงสร้าง เช่น เสา คาน เป็นต้น สำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. ส่วนได้ฐานราก หรือส่วนที่น้ำเค็มท่วมถึง ต้องมีคอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.

- เมื่อผู้ที่จะเทคอนกรีตลงแบบให้ด้วยความสะอาดภายในแบบไม่เปียกชุ่มมีรูรูพรุนจากที่ปล่อยเศษหินหรือผงต่าง ๆ

- กรณีที่ต้องเทคอนกรีตลงในระยะสูงเกินกว่า 1.5 เมตร ต้องใช้ท่อหรือรางที่เป็นโลหะหรือด้วยโลหะ ซึ่งผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ และต้องมีสำหรับ



กักคอนกรีตให้ไหลช้า ๆ (chutes) เพื่อป้องกันการแยกตัวของส่วนผสม

- ขณะเทคอนกรีต ใช้ไม้หรือเครื่องมืออื่น หรือเครื่องสั่นเขย่าคอนกรีตให้แน่นตัวแบบหล่อและจับเหล็กแนบ ปราศจากโพรง กรณีเกิดโพรง วิศวกรจะสั่งให้

เร่งแรงพอ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขตามคำวินิจฉัยของวิศวกร

4.5 รอยต่อของการเทคอนกรีตสำหรับส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคาร

ต้องที่สร้างเทคอนกรีตครั้งเดียว ให้เสร็จตลอดจนถึงรอยต่อที่แสดงไว้ในแบบแผนผัง เมื่อจำเป็นต้องหยุดพักการเทคอนกรีตชั่วคราว ต้องได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานเสียก่อน และก่อนที่จะเทครั้งใหม่ต้องสกัดผิวคอนกรีตหน้าให้เรียบและบ่มผิวคอนกรีตหน้าให้แห้งก่อนจะเทคอนกรีตหน้าออกที่ก่อหน้า และทำการบ่มผิวคอนกรีตหน้าแล้วแล้วคว้านผิวคอนกรีตเก่าให้เรียบอยู่เสมอ อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และใช้น้ำหรือปูนผสมทราย ส่วนผสม 1:1 ราดรอยสกัดก่อนเทคอนกรีต ต่อไป



4.6 การรับมืออันตราย
เจ้าหน้าที่บรรเทาภัยพิบัติจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติที่พบบ่อยในพื้นที่ของตน และต้องมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับมือภัยพิบัติที่พบบ่อยในพื้นที่ของตน

- กรณีที่ใช้ไม้ทำแบบหล่อ ต้องแข็งแรงไม่ผุ ไม่บิดงอ สามารถรับน้ำหนักได้หนาไม้ที่สัมผัสกับคอนกรีตต้องหนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
- แบบหล่อต้องสนิทเพื่อกันน้ำปูนรั่ว และด้านในของไม้ที่สัมผัสกับคอนกรีตต้องใสหรือเรียบ หรือด้วยแผ่นโลหะแล้วส้างให้สะอาด หากน้ำมีกลิ่นเหม็นมือเทคอนกรีต
- กรณีที่ใช้ไม้ตัดเป็นแบบสัมผัสกับคอนกรีต ต้องใช้ไม้ตัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม.
- แบบหล่อและผนังรับแรงดันคอนกรีตเหลว ต้องแข็งแรงมั่นคงรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของน้ำหนักคอนกรีตที่จะหล่อจนเสียรระดับหรือ 1.5 เท่า
- กรณีใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว ให้ถือกำหนดตามแบบอยู่ใช้ปูนชนิดนี้เพื่อสาขุที่ส่งป 7 วัน
- ห้ามมิให้มีไม้เหน็บบรรทุกใดๆ ทั้งสิ้นบนส่วนหน้าของคอนกรีต จนกว่าที่อันนี้เสร็จดีจะมีอายุ 28 วัน

อนกรต

- เมื่อถอดแบบแล้ว ถ้าเนื้อคอนกรีตมีลักษณะเป็นรูปฟุน หรือขรุขระ ต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบและวินิจฉัยก่อนดำเนินการต่อไป
- กรณีผิวหน้าคอนกรีตเป็นรูปฟุนเล็กน้อย ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายและวัสดุแต่งให้เรียบร้อย อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ทราย ใช้ 1:1

สร้างเป็นจำนวน 3 แห่ง

- เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตว่าดีพอหรือไม่ ให้ผู้รับจ้างหล่อแท่งคอนกรีต ขนาด $15 \times 15 \times 15$ ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานทุกครั้งก่อนการเทคอนกรีต
- ให้หล่อแท่งคอนกรีตอย่างน้อย 3 แท่ง สำหรับแต่ละส่วนของโครงสร้างหรือทุกวันที่ทำการเทคอนกรีต แล้วให้วันที เดือน ปี และค่าความเบี่ยงเบนส่วนของคอนกรีตให้ชัดเจนในวันแห่งทดสอบ เมื่ออายุครบ 24 ชั่วโมง ให้ถอดแบบนำแท่งคอนกรีตกลับไปให้ชุ่มน้ำเป็นเวลา 5 - 7 วัน ก่อน จึงลงไปทำการทดสอบ
- การหล่อแท่งคอนกรีตให้ใส่คอนกรีตลงไปแบบทีละชั้น รวม 3 ชั้น แต่ละชั้น หนาเท่า ๆ กัน กระทั่งชั้นละ 25 ครั้ง ด้วยเหล็กกลมปลายมนคล้ายลูกโป่ง ขนาด 5" และปาดผิวหน้าให้เรียบ
- การตรวจสอบแท่งคอนกรีต ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดส่งไปทดสอบ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้บอกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองทั้งสิ้น

สร้างเป็นจำนวน 3 แห่ง.

5. เหล็กเสริมคอนกรีต

5.1 คุณสมบัติเหล็กเสริม

- ต้องเป็นเหล็กเส้นเหนียว เป็นเหล็กใหม่ไม่มีสนิมกร่อน หรือน้ำมันจับเกาะเป็นเส้นตรงไม่โค้งงอ ไม่มีรอยแตกร้าว
- ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 20-2534 และ 24-2524 /

5.2 การกองเก็บเหล็กเสริม

- เหล็กเสริมที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้กองเก็บไว้ในสถานที่มีหลังคาคลุม มีฝาผนังกำบังฝนและยกสูงเหนือพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- ให้กองเหล็กยกไว้เป็นพวก ๆ ไม่ละปนกัน

5.3 การตัดเหล็กเสริม

- ห้ามตัดเหล็กเส้นโดยวิธีตีหรือทุบ
- การตัดของขอยปลายเหล็กสำหรับ เหล็กเส้นกลวงให้ขอย 180 องศา ส่วนเหล็กข้อย่อยให้ขอย 90 องศา
- การตัดเหล็กคอกม้า ถ้าในแบบรายละเอียดไม่ระบุไว้ ให้ตัดเอียงเป็นมุม 45 องศา ทั้งหมด

5.4 การเชื่อมต่อเหล็กเสริม

- สำหรับเหล็กเสริมในคานและพื้น ยกเว้นคานยื่นและพื้นยื่น ถ้าไม่ระบุไว้ในแบบรายละเอียดให้ยึดในตำแหน่งดังนี้

- เหล็กล่าง ให้ต่อบริเวณหัวเสาหรือหัวคาน
- เหล็กบน ให้ต่อบริเวณกลางคานหรือกลางพื้น

ด. ส่วนรับเหล็กเสาให้ต่อตรงจุดนั้น

- รอยต่อแต่ละเส้นที่อยู่ข้างเคียง ต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน และควรเหมือนกันประมาณ 1.00 เมตร หากไม่จำเป็นจริง ๆ ห้ามต่อ
- การต่อเหล็กแบบวางสลับเหลื่อมกัน สำหรับเหล็กเส้นกลวงต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริมนั้น และให้ข้อของปลายเหล็กเสริมนั้น โดยไม่ต้องงอขอยปลาย
- การต่อเหล็กโดยวิธีเชื่อมไฟฟ้า ให้ใช้เครื่องเชื่อมที่มีกำลังแรงสูงพอ การต่อให้เชื่อมต่อแบบชน (Butt Weld) และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการเชื่อม เมื่อต่อเชื่อมเสร็จต้องรับแรงดึงเส้น (Tensile Stress) ได้ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า ของแรงดึงเส้นของเหล็กเสริม



5.5 การเก็บหลักฐานเพื่อการทดสอบ

- หากมีข้อสงสัย หรือตรวจสอบคุณสมบัติของหลักฐาน เหตุการณ์มีสิทธิ์ให้ผู้รับจ้างเก็บตัวอย่างไปทำการทดสอบคุณภาพได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้
- การเก็บตัวอย่างให้เก็บจากกองหลักในสถานที่ก่อสร้างต่อหน้าผู้ควบคุมงานของผู้จ้าง โดยเก็บตัวอย่างขนาดหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 5 ทราย ทรายแต่ละไม้น้อยกว่า 1.00 เมตร

- การจัดส่งไปทำการทดสอบคุณสมบัติ ผู้จ้างจะนำส่งไปทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้
- ถ้าหลักฐานมีคุณสมบัติต่ำกว่ากำหนด ผู้จ้างจะเป็นผู้พิจารณาที่กำหนดให้เพิ่มจำนวนเหล็กเส้นหรือเปลี่ยนเหล็กเสริมใหม่ โดยผู้รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มไม่ได้

เอกสารข้อพิพาทสัญญา

เลขที่...../..... ลงวันที่.....

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(.....)


(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)





โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ชื่อโครงการ.....
 เป้าหมายงาน.....
 งบประมาณ.....(บาท).....ตัวอักษร.....(บาท)
 วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....
 ผู้รับจ้าง.....คณะกรรมการตรวจการจ้าง
 ผู้ควบคุมงาน.....

แสดงข้อความป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

scale

รายการประกอบแบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- แผนแม่บทจะต้องทำเรื่องทั้งกับสภามหาวิทยาลัยที่มีวาระอย่างน้อย 2 รอบ
ปี โครงการหลักทั้งนี้จะต้องทำเสร็จทั้งกับสภามหาวิทยาลัยที่มีวาระอย่างน้อย 2 รอบ
ปี ข้อความตัวอักษรบนป้ายจะต้องมีขนาดที่มองเห็นชัดเจน

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

Not scale

แบบงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำหรับเขียน
(นายเอกภพ สารทอง)
นายทรงยศ

การวิจัย

(นายวิวัฒน์ ทะเลทิศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นาย (นายพล) (วิทยาลัย)

องค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข

อนุนัติ

(นายคำปุ่น บุญสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑.....การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.....

๑.๑ แผนงาน.....อุตสาหกรรมและกาไมเขต

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างกำแพง ป้องกันตลิ่งพัง ลำห้วยแคน บ้านนาแก หมู่ ๖	เพื่อป้องกัน พังทลายของดิน บริเวณริมตลิ่ง	บริเวณลำน้ำวัดบ้านนาแก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองไฮ กำหนด)	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	การก่อสร้าง ทำนบกั้นน้ำ ตามแบบ แปลนร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมี พำนักใช้ ที่ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาแก หมู่ ๖ จากบ้าน นายคำทอง แก้วงษา ถึงบ้าน นางสุวรรณ ทองมาก	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้เดินทางที่ สะดวกและปลอดภัย	ผิวการจราจรคอนกรีตเสริม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองไฮ กำหนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	การก่อสร้าง ถนน ลูกรัง เป็นไปตาม แบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสร้างใหม่ หมู่ ๗ จากบ้านนายคำไศล แก้วแจ้ง ถึง ถนนลาดยางไปบ้านนาवल หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้เดินทางที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ผิวการจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองไฮ กำหนด)	-	๓๕๔,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	-	-	การก่อสร้าง ถนน คสล. เป็นไปตาม แบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสร้างใหม่ หมู่ ๗ จาก บ้านนายเที่ยง ปานเหล่า ถึง ทางออกบ้านนาवल ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้เดินทางที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ผิวการจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองไฮ กำหนด)	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	การซ่อมแซม ถนนลูกรัง เป็นไปตาม แบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ)

7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2

ตั้งไว้ 139,000 บาท

(จากบ้านนายบุตรดี ทำสะอาด ถึงบ้านนางอรทัย เต็มดวง)

แบบสรุปราคากองงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 2 จากบ้านหนองครก ทำสะพาน ถึงบ้านนางอรทัย เต็มดวง ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 ม. ระยะทาง 120.00 ม.
 ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 ม. หนา 0.15 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แบบเลขที่ / 2567 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	136,842.30	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	139,842.30	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	139,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.120 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,158,333.33 บาท

ประมาณราคา.....

(นายเอกภพ สารทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรา

(นายเวียงชัย ละเล็ค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายพลสิทธิ์ วิทยาขาว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

อนุมัติ

(นายคำปุ่น บุญสาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 2 จากบ้านหนองบุตรดี ท่าสะอาด ถึงบ้านนางอรทัย เดิมดวง ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
 แบบเลขที่ / 2567 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567
 ประมาณราคาโดย นายเอกภพ สารทอง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	240.00	1.77	424.80	1.3642	2.41	579.51
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	47.13	-	1.3642	64.29	-
	1.5 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี้ยแต่ง	ลบ.ม.	-	61.38	-	1.3642	83.73	-
	1.6 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	-	143.12	-	1.3642	195.24	-
	1.7 หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	12.00	400.99	4,811.88	1.3642	547.03	6,564.37
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	240.00	382.34	91,761.60	1.3642	521.59	125,181.17
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	166.14	1,329.12	1.3642	226.65	1,813.19
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	16.00	85.29	1,364.64	1.3642	116.35	1,861.84
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-			1.3642		
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี้ยแต่ง	ลบ.ม.	4.80	128.65	617.52	1.3642	175.50	842.42
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.				1.3642		
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานทำแผงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	3,000.00	-	1.0000	3,000.00	-
รวมค่าก่อสร้าง								136,842.30

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

100,309.56

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 2 จากบ้านนายบุตรดี ทำสะอาด ถึงบ้านนงอรทัย เดิมดวง
ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สารบัญแบบ

แสดงรายการ

แสดงผังบริเวณที่ตั้งโครงการ

แสดงแปลนถนนและรอยต่อ (แบบ ท.๑ - ๐๑ แผ่นที่ ๒ / ๓)

แสดงตารางเหล็กเสริมรอยต่อ (แบบ ท.๑ - ๐๑ แผ่นที่ ๓ / ๓)

แสดงรายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีต

แสดงป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แผ่นที่

๑

๒



๓

๔ - ๑๐


๑๑

ประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน้ำเกลือ หมู่ 2 จากบ้านนาบุตรดี หักสะอาด ถึงบ้านนาอภัย เดิมตรง
ตำบลหนองไผ่ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี



จังหวัดที่จัดโครงการ



*** สรุปรายการ 2.00 เมตร ยาว 120 เมตร พก 0.15 เมตร (พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 240 ตร.ม.)

รายการประกอบแบบงานก่อสร้างถนนคสล.

1. งานถมป่า ๑๕๐๐
2. งานเสริมสร้างรากฐานเดิม
- ให้ผู้รับจ้างทำการถม ปราบแต่งให้เรียบก่อนดำเนินการก่อสร้างในส่วนของงานต่อไป
3. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. งานเสริมสร้างขอบคันดิน
- ให้ผู้รับจ้างปลูกไม้ยืนต้นโดยปลูกลำดับตามแบบมาตรฐานกรมการ (ท-๑๖)
5. งานเสริมสร้างคันดิน
- ให้ผู้รับจ้างทำการเสริมคันดินโดยคิดตามแบบมาตรฐานกรมการ (ท-๑๖)
6. ไม้ค้ำยันเสริมสร้างคันดินในแบบแปลนที่กำหนดไว้ให้ทำการขุดดินตามชั้นดินตามแบบที่กำหนดไว้
7. งานปลูกต้นไม้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาจ้าง

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

มาตราส่วน not to scale

แบบแผน
จังหวัดแสดงที่ตั้งโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำเกลือ หมู่ 2
ตำบลนาบุตรดี หักสะอาด ถึงบ้านนาอภัย เดิมตรง ตำบลหนองไผ่
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

หน้า / หน้า

สำรวจ/เขียน
(นายเอกพ สากอง)
นายช่างโยธา

ตรวจ
(นายวิชัย ละเล็ด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายพิเชฐ วิทยาวา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทรัพยากรทดแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

อนุมัติ
(นายคำปุ่น บุญสาดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ตารางที่ 1.

แสดงขนาดของเหล็กเชื่อม ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการลดสภาวะการขยายตัวของเหล็กที่ปิดที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของแผ่น T (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT		รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT		รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		ความยาวของเหล็กเชื่อม (มม.)
	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว (มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว (มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว (มม.)	
150	RB 19	500	RB 15	500	DB 16	500	50
200	RB 25	500	RB 19	500	DB 16	500	50

ตารางที่ 2.

แสดงขนาดของการเจาะรู และการขยายรอยต่อในคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	11 - 15	10	40
รอยต่อเพื่อการขยายตัว LONGITUDINAL JOINT	15 - 20	15	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—	20	50

ตารางที่ 3.

ความจากรอยตัด	พื้นที่เหล็กเสริมตามยาว	พื้นที่เหล็กเสริมตามขวาง
(2.1)	ม.2. ม.2. / เมตร	ม.2. ม.2. / เมตร
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.33
3.00 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.43
3.50 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.36
3.50 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.51
4.00 x 8.00 x 0.20 ม.	0.80	0.66

หมายเหตุ

- 1 ต้องใช้เครื่อง CONCRETE FINISHER PAVEMENT หรือเครื่อง
- 2 ปาดที่รอยต่อเหล็ก ในการแตกร้าวที่คอนกรีต
- 3 ต้องใช้ CIRCULAR CUT JOINT แล้วจึงตัดด้วยจอบหรือเครื่อง -
- 4 ตาม ASTM D 1000 หรือมาตรฐานอื่นที่สมเหตุสมผล
- 5 ใช้สำหรับปิดรอยร้าวที่รอยต่อเพื่อป้องกันการแตกร้าว 28 วัน
- 6 ใช้ใช้ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH แทนได้จากรายการที่ 3



พ.1 - 01

www.yotathai.net

ข้อมูลประกอบ : เอกภาพ ภูเขาเหล็ก อนุ.



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- ๒๓๑ ๑.๑๒ พทว ๐.๑๖ ม.

เขียน
ลายประกอบ
สถาปัตย์

ลายประกอบ
สถาปัตย์

สถาปัตย์

ลายประกอบ
สถาปัตย์

ลายประกอบ
สถาปัตย์

ลายประกอบ
สถาปัตย์

ลายประกอบ
สถาปัตย์

ลายประกอบ
สถาปัตย์

ลายประกอบ
สถาปัตย์

ลายประกอบ
สถาปัตย์

ลายประกอบ
สถาปัตย์

ลายประกอบ
สถาปัตย์

ลายประกอบ
สถาปัตย์

ลายประกอบ
สถาปัตย์

ลายประกอบ
สถาปัตย์

ลายประกอบ
สถาปัตย์

รายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถเป็นรายการประกอบแบบ และแนวทางสำหรับควบคุมงานก่อสร้างทั่วไป ที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น อาคารทั่วไป สะพาน ท่อ ตลอดจน ที่เก็บกักน้ำ และเขื่อน เป็นต้น ยกเว้นโครงสร้างของอาคารที่สัมพันธ์กับดินค้ำ หรือน้ำเค็ม

2. ความหมาย

- คอนกรีต หมายความว่า วัสดุที่ประกอบด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ วัสดุผสมละเอียด เช่น หินทราย วัสดุผสมหยาบ เช่น หินหรือกรวด และน้ำ
- คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายความว่า คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภายในให้ทำหน้าที่รับแรงได้มากขึ้น

3. วัสดุส่วนผสมคอนกรีต

3.1 ปูนซีเมนต์

- ปูนซีเมนต์ใช้ผสมคอนกรีตโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด I ตาม ม.อ.ก. 15 เล่ม 1 เช่น ตราช้าง ตราเพชร เป็นต้น
- ต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้งมีหลังคาและผนังกั้นมิดชิด และจัดเก็บไว้สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้น หรือแข็งเป็นก้อนแล้ว



3.2 หินทราย

- ต้องเป็นทรายหยาบน้ำจืด หยาบ คมและแข็งแกร่ง
- ต้องสะอาดปราศจากวัตถุอื่นเจือปน เช่น ดิน เถ้าถ่านและผักหญ้า เป็นต้น

3.3 หินย่อยหรือกรวด

- ต้องเป็นหินย่อยหรือกรวดที่มีคุณภาพดี ลักษณะเม็ดไม่หักแหลม มีผิวหยาบ มีรูปร่างไม่กลม มีเหลี่ยมมุม มีขนาดและปราศจากวัตถุเจือปน และผ่านการทดลองวิธี Los Angeles Abrasion Test โดยมีส่วนสึกหรอไม่เกิน 40 %

- ขนาดของหินหรือกรวดต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยขนาดใหญ่ที่สุดไม่ควรเกิน $\frac{1}{2}$ ของส่วนบางที่สุดของโครงสร้าง และไม่ควรงาม $\frac{3}{4}$ ของช่องว่าง (Clear Space) ของเหล็ก
- ห้ามใช้หินหรือกรวดชนิดเนื้อหยาบพรุน ซึ่งเมื่อแช่น้ำไว้เป็นเวลา 24 ชม. และนำหินเพิ่มขึ้นมา 10 %
- ต้องล้างหินหรือกรวดให้สะอาดก่อนผสมคอนกรีต

3.4 น้ำ

- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ หรือสารอื่น ไม่ปริมาณที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต เช่น น้ำประปา
- น้ำที่ขุ่นเป็นดมต้องทำให้ใสเสียก่อนโดยวิธีใช้ปูนซีเมนต์ประมาณ 1 ลิตรต่อน้ำปูน 800 ลิตร ผสมทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จนตะกอนนอนก้นหมดจึงจะนำมาใช้ได้

4. คอนกรีต


- 4.1 ส่วนผสมคอนกรีต ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ หยาบ หินหรือกรวดหรือน้ำ แยกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเฉพาะงานก่อสร้างแล้ว ให้ใช้ส่วนผสมดังนี้

ปูนซีเมนต์	320 กก.
หยาบ	400 ลิตร
หินย่อยหรือกรวด	880 ลิตร
น้ำ	140 - 150 ลิตร

- * กรณีที่ใช้คอนกรีตผสมเสร็จหรือมีการทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสมของผู้รับจ้างจัดทำรายการส่งเรื่องให้ผู้จ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการเทคอนกรีต โดยให้ความแข็งแรงของคอนกรีตเมื่อทดสอบแรงอัดคอนกรีตมาตรฐาน $5 \times 15 \times 15$ ซม. ต้องมีค่าแรงอัดประลัยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.² ที่อายุ 28 วัน

- 4.2 การผสมให้ผสมด้วยเครื่องผสม ซึ่งหมุนไม่เร็วกว่า 30 รอบต่อนาที และใช้เวลาในการผสมไม่น้อยกว่า 2 นาที และไม่น้อยกว่า 6 นาที คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้ว

- 4.3 อัตราส่วนเขื่อน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีความเข้มข้นและเหลวพอดี เพื่อสะดวกในการเทคอนกรีตเข้าแบบ และมีความแข็งแรงตามที่กำหนดสามารถหาส่วนผสมได้โดยวิธีทดสอบการยุบตัวดังนี้



- วางแบบกาวยาปากตัด (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอยบน 4" ดอยล่าง 3" สูง 1 ฟุต มีหูสำหรับถือ 2 หู) บนผิวที่เรียบแล้วนำคอนกรีตที่ผสมไว้เทลงในแบบกาวยาเป็นชั้น ๆ ชั้นละ 4" กระทุ้งชั้นละ 25 ครั้งด้วยเหล็กกรรม ขนาด 2 1/2" ยาว 2 ฟุต ปลายมดคล้ายลูกปืนเข้าปากแบบกาวยาให้เรียบร้อยยกแบบกาวยาออกทันที แล้ววัดดูการยุบตัวของคอนกรีต

- ค่ายุบตัวกำหนดให้ใช้ดังนี้

ก. ดาน พื้น เสาและผนัง	อยู่ระหว่าง	7.5-15 ซม.
ข. ฐานรากและกำแพง	"	5-15.5 ซม.
ค. ฐานรากชนิดที่ไม่มีเหล็กเสริม	"	2.5-10 ซม.
ง. พื้นถนน	"	5-7.5 ซม.
จ. คอนกรีตหยาบ	"	2.5-7.5 ซม.

4.4 การเทคอนกรีต

- แบบหล่อต้องแข็งแรงมั่นคง สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเหลว และน้ำหนักบรรทุกอื่นได้ และถูกต้องตามแบบแปลน
- การวาง เหล็กเสริม ต้องถูกต้องตามแบบแปลน และต้องมีความหนาของคอนกรีตโครงสร้าง เช่น เสา คาน เป็นต้น สำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. ส่วนได้ฐานราก หรือส่วนที่ไม่เต็มท่วมาถึง ต้องมีคอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.
- ก่อนที่จะเทคอนกรีตลงในแบบให้ทำความสะอาดภายในแบบให้เรียบร้อยปราศจากสิ่งเสียดสีหรือสิ่งต่าง ๆ
- กรณีที่ต้องเทคอนกรีตลงในระยะสูงเกินกว่า 1.5 เมตร ต้องใช้ท่อหรือรางที่เป็นโลหะหรือยูทิลิตี้ ซึ่งผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ และต้องมีสำหรับแข็งแรงพอ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขตามคำวินิจฉัยของวิศวกร
- ขณะที่เทคอนกรีต ให้ใช้เครื่องหัวตะเอน หรือเครื่องสั่นเขย่าคอนกรีตให้แน่นทั่วแบบหล่อและจับเหล็กแผ่น ปราศจากไฟแรง กรณีเกิดไฟแรง วิศวกรควรตรวจสอบ

4.5 รอยต่อของการเทคอนกรีตสำหรับส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคาร

ต้องทำการเทคอนกรีตครั้งเดียว ให้เสร็จตลอดจนถึงรอยต่อที่แสดงไว้ในแบบแผนผัง เมื่อจำเป็นต้องหยุดพักการเทคอนกรีตชั่วคราว ต้องได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานเสียก่อน และก่อนที่จะเทครั้งใหม่ต้องสกัดผิวคอนกรีตเก่าให้ขรุขระ ถ้ามีคอนกรีตไปโประเกือบเต็มหล่ออยู่ จะต้องกระเทาะคอนกรีตนั้นออกทิ้งก่อน และทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้ววัดหน้าผิวคอนกรีตเก่าให้ขรุขระอยู่เสมอ อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และใช้ปูนหรือปูนผสมทราย ส่วนผสม 1:1 ราดรอยสกัดก่อนเทคอนกรีตต่อไป



4.6 การประกวดคอนกรีต

เมื่อหน้าคอนกรีตหมดจึงต้องปกคลุมมิให้ถูกแสงแดดและกระแสน้ำร้อน และป้องกันไม่ให้ถูกกระเทือนภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงแรก แล้วจัดการให้คอนกรีตเปียกชุ่มได้ติดต่อกันโดยตลอด เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้วิธีการมด้วยสารเคมีแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน

4.7 แบบหล่อ

- กรณีที่ใช้ไม้ทำแบบหล่อ ต้องแข็งแรง ไม่ยุบ ไม่แตก สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 10 ซม.
- แบบหล่อต้องสนิทเพื่อกันน้ำรั่ว และด้านในของไม้ที่สัมผัสกับคอนกรีตต้องใส่ใยเบร หรือบุด้วยแผ่นโลหะแล้วล้างให้สะอาด ทาน้ำมันก่อนลงมือเทคอนกรีต
- กรณีที่ใช้ไม้อัดเป็นแบบสัมผัสกับคอนกรีต ต้องใช้ไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.
- แบบหล่อและนั่งร้านที่รองรับคอนกรีตเหลว ต้องแข็งแรงมั่นคงรับน้ำหนัก และแรงสั่นสะเทือนได้โดยไม่ทรุดตัวและถอนตัวจนเสียระดับหรือ แนว
- กรณีใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว ให้ถือกำหนดคอนกรีตได้ทั้งหมดเมื่ออายุครบ 7 วัน
- ห้ามมิให้น้ำหนักบรรทุกใดๆ ใดๆ ทั้งสิ้นบนส่วนที่เทคอนกรีต จนกว่าคอนกรีตจะมีอายุ 28 วัน

4.8 การตั้งผิวคอนกรีต

- เมื่อถอดแบบแล้ว ถ้าเนื้อคอนกรีตมีลักษณะเป็นรูพรุน หรือขรุขระ ต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบและวินิจฉัยก่อนดำเนินการต่อไป
- กรณีผิวหน้าคอนกรีตเป็นรูพรุนเล็กน้อย ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายและน้ำอุดแต่งให้เรียบร้อย อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ทราย ใช้ 1:1

4.9 การหล่อแท่งคอนกรีตทดสอบ

- เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตว่าดีพอหรือไม่ ให้ผู้รับจ้างหล่อแท่งคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือก่อผนังอาคาร
- ให้หล่อแท่งคอนกรีตอย่างน้อย 3 แท่ง สำหรับแต่ละส่วนของโครงสร้างหรือทุกระหว่างการเทคอนกรีต แล้วให้ลงวันที่ เดือน ปี และค่าความถูกต้องของส่วนผสมคอนกรีตให้ชัดเจนไว้บนแท่งทดสอบ เมื่ออายุครบ 24 ชั่วโมง ให้ถอดแบบหน้าแท่งคอนกรีตตากแดดให้แห้งเป็นเวลา 5 - 7 วัน ก่อน จึงส่งไปทำการทดสอบ
- การหล่อแท่งคอนกรีตให้ใส่คอนกรีตลงในแบบที่ละชั้น วย 3 ชั้น แต่ละชั้น หนาเท่า ๆ กัน กระทุ้งชั้นละ 25 ครั้ง ด้วยเหล็กกลมปลายมนคล้ายลูกปัด ขนาด 5"
- การตรวจสอบแท่งคอนกรีต ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดส่งไปทดสอบ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองทั้งสิ้น



5. เหล็กเสริมคอนกรีต

5.1 คุณสมบัติเหล็กเสริม

- ต้องเป็นเหล็กเส้นเหนียว เป็นเหล็กใหม่ไม่มีสนิมกร่อน หรือห้ามมีฉาบเกาะเป็นเส้นตรงไม่โค้งงอ ไม่มีรอยแตกร้าว
- ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 20-2534 และ 24-2524/

5.2 การทอวงกับเหล็กเสริม

- เหล็กเสริมที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้ทอวงเก็บไว้ในสถานที่ที่แห้งสะอาดลม มีฝาผนังกำบังฝนและยกสูงเหนือพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- ให้ทอวงเหล็กยกไว้เป็นพวก ๆ ไม่ปะปนกัน

5.3 การตัดเหล็กเสริม

- ห้ามตัดเหล็กเส้นโดยวิธีเผาให้ร้อน
- การตัดของปลายเหล็ก สำหรับ เหล็กเส้นกลมให้ยาว 100 องศา ส่วนเหล็กข้อยึดให้ยาว 90 องศา
- การตัดเหล็กคอกม้า ถ้าในแบบรายละเอียดไม่ระบุไว้ ให้ตัดเฉียงเป็นมุม 45 องศา ทั้งหมด

5.4 การจ่อเหล็กเสริม

- สำหรับเหล็กเสริมในคานและพื้น ยกเว้นคานยื่นและพื้นยื่น ถ้าไม่ระบุไว้ในแบบรายละเอียดให้จ่อในตำแหน่งดังนี้
 - ก. เหล็กล่าง ให้จ่อบริเวณหัวเสาหรือหัวคาน
 - ข. เหล็กบน ให้จ่อบริเวณกลางคานหรือกลางพื้น
 - ค. สำหรับเหล็กเสาให้จ่อตรงจุดหลังพื้น

- รอยต่อแต่ละเส้นที่อยู่ข้างเคียง ต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน

- การต่อเหล็กแบบวางทับเหลื่อมกัน สำหรับเหล็กเส้นกลมต้องมียึดระยะห่างไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริมนั้น และให้จ่อเป็นจริง ๆ ห้ามต่อ

ส่วนเหล็กข้อยึดต้องมียึดระยะห่าง 30 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริมนั้น โดยไม่ต้องงอขอลาย

- การต่อเหล็กโดยวิธีเชื่อมไฟฟ้า ให้ใช้เครื่องมือเชื่อมที่มีกำลังแรงสูงพอ การต่อให้เชื่อมต่อบน (Butt Weld) และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการเชื่อม เมื่อต่อเชื่อมเสร็จต้องรับแรงดึงเส้น (Tensile Stress) ได้ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า ของแรงดึงเส้นของเหล็กเสริม



5.5 การเก็บหลักฐานตัวอย่างเพื่อการทดสอบ

สิ้น

- หากมีข้อสงสัย หรือตรวจพบคุณสมบัติของหลักฐาน เหตุการณ์สิทธิให้ผู้รับจ้างเก็บตัวอย่างไปทำการทดสอบคุณภาพได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้ง
- การเก็บตัวอย่างให้เก็บจากกองหลักในสถานที่ก่อสร้างก่อนนำผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง โดยเก็บตัวอย่างขนาดหนึ่งไม่น้อยกว่า 5 ท่อน ยาวท่อนและไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
- การจัดส่งไปทำการทดสอบคุณสมบัติ ผู้รับจ้างจะส่งไปทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้
- ถ้าหลักฐานมีคุณสมบัติต่ำกว่ากำหนด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้พิจารณากำหนดให้เพิ่มจำนวนหลักเก็บหรือเปลี่ยนหลักเสริมใหม่ โดยผู้รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มไม่ได้

เอกสารต่อย้ายสัญญา
 เลขที่ ลงวันที่


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (.....)
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (.....)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (.....)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (.....)



6.ข้อกำหนดอื่นๆ ในการก่อสร้างงานตามโครงการ

- ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายเตือนขณะทำการก่อสร้าง ติดตั้งบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ
- ห้ามผู้รับจ้างเข้าทำการก่อสร้างงานในวันอาทิตย์
- ผู้รับจ้างจะทำการส่งมอบงานก่อสร้างตามโครงการได้ จะต้องไม่มีผลทดสอบการรับกำลังอัดของคอนกรีตและวัสดุในการก่อสร้างที่ระบุตามแบบแนบมา

พร้อม



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ชื่อโครงการ.....
 งบประมาณ..... (บาท).....
 งบประมาณ..... (บาท).....
 งบเงินอุดหนุน.....
 ผู้รับจ้าง..... คณะกรรมการตรวจการจ้าง
 ผู้ควบคุมงาน..... 1.....
 2.....
 3.....

แสดงข้อความป้ายโครงการ

not scale

แสดงป้ายโครงการ

not scale

รายการประกอบแบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

1. แผ่นเหล็กจะต้องพ่นสีรองพื้นกันสนิมและสีพื้นผิวอย่างน้อย 2 รอบ
2. โครงเหล็กกล่องพร้อมเสาจะต้องพ่นสีรองพื้นกันสนิมและสีพื้นผิวอย่างน้อย 2 รอบ
3. ข้อความตัวอักษรบนป้ายจะต้องมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน
4. จุดติดตั้งป้ายโครงการจะตามช่างผู้ควบคุมงานกำหนด

แบบงาน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	สำรวจ/เขียน (นายเอกภพ สารทอง) นายช่างโยธา	ตรวจ (นายวิชัย ละเล็ด) ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ (นายพลีสิทธิ์ วิทยาขาว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิทยาขาว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ	อนุมัติ (นายคำปุ่น บุญสาส์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
	แผ่น / จำนวน	/		

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....

แบบ ผ. ๐๒/๑

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑.....การพัฒนาด้วยโครงสร้างพื้นฐาน.....

๑.๑ แผนงาน.....อุตสาหกรรมและพลังงาน.....

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ ๒ จากบ้านนาบุญตรงที่ท่าสะอาด ถึงบ้านนาฟอรทัย เดิมทาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้รถ คัญจร	ผิวการจราจร กว้าง ๒.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไฮ กำนันด)	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	-	-	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ ๒ จากบ้านนาบุญตรง มังคละกาส ถึงที่ดินบางบัวลอยชนะปิล	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้รถ คัญจร	ผิวการจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไฮ กำนันด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ ๒ จากคอสะพานบ้านน้ำเกลี้ยง ถึงบ้านน้อยภูคสมบูรณ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้รถ คัญจร	ผิวการจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๔.๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไฮ กำนันด)	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	-	-	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนเพื่อสัญจร	กองช่าง

8)โครงการชุดลอกลำห้วยแคน บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 12

ตั้งไว้ 339,000 บาท

๒๒

แบบสรุปราคากางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยแคน

เมตร ลึกเฉลี่ย 3.70 เมตร

ปากบม กว้าง 13.00

เมตร

ปากกลาง กว้าง 8.00

เมตร

ยาว 275

เมตร

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง อบต.หนองไผ่

ประมาณราคา: 17 มิถุนายน 2567

ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บ./ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุ: / หน่วย (บาท.)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกลำห้วยเจ็ก								
	1.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	5,920.25	ลบ.ม.	30.51	181,218.85	1.3392	40.99	242,688.29	ชุด-ขนย้ายออกนอก
	1.2 งานถากถาง	1,100.00	ตร.ม.	1.32	1,452.00	1.3392	1.767744	1,944.52	พื้นที่
	1.3 ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	2,750.00	ลบ.ม.ปกติ	0.79	2,172.50	1.3392	1.057968	2,909.41	
	1.4 งานขนย้ายดินออกนอกพื้นที่	5,920.25	ลบ.ม.	11.55	68,378.89	1.3392	15.46776	91,573.01	
รวมต่างงานต้นทุนทั้งสิ้น					253,222.24	รวมราคากลางทั้งสิ้น		339,115.22	
รวมราคากลางเพียง						ตัวหนังสือ		339,000.00	



ลงชื่อ (นายเอกภพ สารกอง) ปรากฏการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายเรวัชชัย ละเลิศ) ตรวจ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (นายพลสิทธิ์ วิทยาช...) เห็นชอบ

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ลงชื่อ (นายคำปุ่น บุญสาส์)อนุมัติ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ลงชื่อ (นายเสนาณรงค์ เกตุแก้ว) นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่



โครงการ

ชุดลอกลำห้วยแคน



ปากบั้งกว้าง 13.00 เมตร ยาว 27.5 เมตร ลึก 3.70 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ลำห้วยแคน บ้านนาสามัคคี หมู่ 12

ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี









โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านเวฬุสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี




แผนนำเสนอต่างโครงการ

มาตราส่วน _____ Not To Scale

[illegible]



แบบงาน	หน่วยงานออกแบบแปลน	เขียน/คัดลอก	ตรวจ	วิศวกร	เห็นชอบ	อนุมัติ	แผนที่	รวมแผ่น
สถาปัตย์และ วิศวกรรมโยธา ๒.๒	กองช่าง ๒๓๕-๒๒๕	นายเอกภพ สอนทอง นายสงัด ไร่ขันธ์สุรินทร์	นายวิเชียร สอนสี ผู้ช่วยนายก อบ.ส.น		นายสุเมธ วัชรสาร รองผู้อำนวยการส่วนช่าง นํ้าและชลประทาน นํ้าประปา	นายสุเมธ วัชรสาร นายสุเมธ วัชรสาร นายสุเมธ วัชรสาร	๑-๐๑	๒.๒

[illegible][illegible]

9) โครงการขุดลอกลำห้วยเจ็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2

ตั้งไว้ 302,000 บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยเจ็ก ลำห้วยเจ็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 2 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยเจ็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 2 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง อบต.หนองไฮ
 ประมาณราคาเมื่อ 17 มิถุนายน 2567
 ราคาประเมินตั้งไว้ 33.00 - 33.99 บ./ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน / หน่วย (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
						ราคากลาง / หน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกลำห้วยเจ็ก	7,286.13	ลบ.ม.	31.51	1.3392	40.99	298,679.48	ขุดทั้งคันดูเดิมพร้อม
	1.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	2,300.00	ตร.ม.	32.79	1.3392	1.767744	4,065.81	ปรับแก้ระยะ
	1.2 งานถมกลาด	1,457.23	ลบ.ม.ปกติ	2.43	1.3392	30.038256	0.00	
	1.3 ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	0.00	ลบ.ม.					
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					226,864.29	รวมราคากลางทั้งสิ้น	302,745.29	
รวมราคากลางเพียง							302,745.29	

ลงชื่อ (นายเอกภพ สารทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายเวียงชัย ละเล็ค)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (นายพลสิทธิ์ วิทยาช.)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองไฮ

ลงชื่อ (นายคำปุ่น บุญสาส์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ



โครงการ


ชุดลอกลำห้วยเจ็ก

ไปรษณีย์ 15.00 เมตร ยาว 575 เมตร ลึก 3.00 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง

ลำห้วยเจ็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 2
ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี




องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
โครงการขุดลอกลำห้วยเจ็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี




แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ




แบบงานออกแบบแปลน ก่อสร้าง มณฑลพะเยา	เขียน/คัดลอก นายสมชาย รัตน นายอภิชาติ ชื่นชวน	ตรวจ นายอภิชาติ ชื่นชวน นายสมชาย รัตน	วิศวกร นายอภิชาติ ชื่นชวน นายสมชาย รัตน	เห็นชอบ นายสมชาย รัตน นายอภิชาติ ชื่นชวน นายสมชาย รัตน	อนุมัติ นายสมชาย รัตน นายอภิชาติ ชื่นชวน	แผนที่ A - 01	รวมแผ่น 1 / 4
--	---	---	---	---	--	------------------	------------------



แบบงาน แสดงการวัดพื้นที่ ขั้วหน้าตัด ๒ หน้าตัด ๑.๕๐๖ ๑.๕๐๖	หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง ถนนหลวง	เขียน/ตัดลอก นายสมชาย ธรรมะ นายสมชาย ธรรมะ	ตรวจ นายสมชาย ธรรมะ นายสมชาย ธรรมะ	วิศวกร นายสมชาย ธรรมะ นายสมชาย ธรรมะ	เห็นชอบ นายสมชาย ธรรมะ นายสมชาย ธรรมะ	อนุมัติ นายสมชาย ธรรมะ นายสมชาย ธรรมะ	แผนที่ A-01	รวมแผ่น 2 / A
--	---------------------------------------	--	--	--	---	---	----------------	------------------



แบบงาน หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่างออกแบบแปลน นายอภิสิทธิ์ ชื่นนันทน์ นายอภิสิทธิ์ ชื่นนันทน์	เขียน/คัดลอก นายอภิสิทธิ์ ชื่นนันทน์ นายอภิสิทธิ์ ชื่นนันทน์	ตรวจ นายอภิสิทธิ์ ชื่นนันทน์ นายอภิสิทธิ์ ชื่นนันทน์	วิศวกร นายอภิสิทธิ์ ชื่นนันทน์ นายอภิสิทธิ์ ชื่นนันทน์	เห็นชอบ นายอภิสิทธิ์ ชื่นนันทน์ นายอภิสิทธิ์ ชื่นนันทน์	อนุมัติ นายอภิสิทธิ์ ชื่นนันทน์ นายอภิสิทธิ์ ชื่นนันทน์	แผนที่ A-01	รวมแผ่น 3 / 4
--	---	---	---	--	--	-----------------------	-------------------------

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

